



- NOTAS
1. DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, ELEVAÇÕES EM METROS
 2. CONCRETO ESTRUTURAL:
Fck = 30 MPa
CONSUMO DE CIMENTO = 320,00 kg/m³
FATOR AQUECIMENTO MÁXIMO: 0,60
CLASSE DE ADRESCIVIDADE: C-35 - URBANA
 3. MÓDULO DE ELASTICIDADE INICIAL A 28 DIAS IGUAL A 30670 MPa
 4. REALIZAR OS PROCEDIMENTOS DE CURA, RETIRADA DE FORMAS E ESALDORAMENTO CONFORME NBR 14931-2004
 5. PROCEDER COM A CURA UMEDELECENDO O MÍNIMO 07 (SETE) DIAS DIU UTILIZAR A CURA QUÍMICA DOS ELEMENTOS DE CONCRETO
 6. A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVERÁ CONTER O ACOMPANHAMENTO DE UM TECNOLÓGISTA DE CONCRETO
 7. O EXECUTOR RESPONSÁVEL PELA OBRA DEVER OBEDECER AS RECOMENDAÇÕES DAS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS, DEDICANDO ESPECIAL ATENÇÃO AS SEQUENTES ATIVIDADES:
 - a. 1. CONCRETO: PREPARAÇÃO, RECEBIMENTO, TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA;
 - b. 2. FORMA: CONFERÊNCIA DAS MEDIDAS, ESTABILIDADE, SATISFAÇÃO DAS FORMAS ADERENTES (RETIRAR EXCESSO DE AGUA), CUIDADO COM O USO DOS DESMOLDANTES E RETIRADA DAS FORMAS
 - c. 3. LIMPZA: LIMPEZA, COBERTURA (USO DE ESPACADORES PLÁSTICOS ADEQUADOS), GRADIENTE DA POSIÇÃO DAS ARMADURAS ANTES E DURANTE A CONCRETAGEM
 8. CORRESPONDENTE MÍNIMO DA ARMADURA:
LAJES=5,0cm; VIGAS E PILARES=5,0cm; BLOCOS=5,0cm; ESTACAS=4,0cm
 9. RECOMENDA-SE QUE OS MATERIAIS (AÇO E CONCRETO) UTILIZADOS NESTE PROJETO SEJAM SUBMETIDOS A ENSAIOS TECNOLÓGICOS
 10. PREVER DRENAGEM E/OU IMPERMEABILIZAÇÃO PARA AS CORTINAS
 11. CONVERTER MEDIDAS NO LOCAL

EXE	00	PROJETO EXECUTIVO - LICITAÇÃO OBRA		E F I C Á C I A	25/11/20
TIPO	REV	DESCRIÇÃO		DESENHO	
REVISÕES					
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS					
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RIBEIRÃO DAS NEVES					
ENDEREÇO:				ÁREA TERRENO:	
RUA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE, S/N,				3.235,71m²	
BAIRORO VILA ESPLANADA, RIBEIRÃO DAS NEVES					
				ÁREA CONSTRUIDA:	
				3.915,46m²	
PROPRIETÁRIO:				CNPJ:	
				20.971.057/0001-45	
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS					
PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO					
EMPRESA:				CNPJ:	
				06.301.115/0001-00	
ENGENHEIRO FABÍCIO SILVA LIMA CREA: 80.082/D-MG EFICÁCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO:				CREA: 82.624/D	
NELSON URIAS PINTO GARIGLIO DA SILVA					
CONTEÚDO: FORMA DO BARRILETE FORMA DA COBERTURA DO RESERVATÓRIO FORMA PLATABANDA COBERTURA DO RESERVATÓRIO				DATA: 25/11/20 ESCALA: 1:50	FOLHA: 10/90