


POPULAÇÃO DO 3º AO 5º PAVIMENTOS: 661,29 M² / 7 = 95 PESSOAS POR PAVIMENTO.

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DO 3º AO 5º

PAVIMENTOS:
ESCADAS = 95/60 = 1,6 = 2. SENDO ASSIM, SÃO NECESSÁRIAS 2 UNIDADES DE PASSAGEM.
PORTAS = 95/100 = 0,95 = 1. SENDO ASSIM, É NECESSÁRIA 1 UNIDADE DE PASSAGEM.
ESTES PAVIMENTOS POSSUEM UMA ESCADA DE EMERGÊNCIA, CADA UMA COM 1,50M (2 UNIDADES DE PASSAGEM) DE LARGURA. E ACESSO POR UMA PCF DE 90CM DE LARGURA (1 UNIDADE DE PASSAGEM).
PORTANTO, AS ESCADAS E PORTAS DESTES PAVIMENTOS ATENDEM AO MÍNIMO EXIGIDO.

SIMBOLOGIA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS ABC) – 6 Kg / 3-A : 40-BC
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS ABC) –6 Kg/3-A40-BC INSTALADO EM ABRIGO
	EXTINTOR PÓ BC – SOBRE RODAS CAPACIDADE EXTINTORA: 80-B-C (50KG) INSTALADO EM ABRIGO
	HIDRANTE DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO
	HIDRANTE DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO (HR)
	RESERVA DE INCÊNDIO
	ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO
	BOMBA DE INCÊNDIO
	ROTA DE FUGA – SAÍDA FINAL
	ROTA DE FUGA – DIREÇÃO A SEGUIR
	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO, SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS
	SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE LED DE POTÊNCIA 10W, 24Vcc – NA PAREDE
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE LED DE POTÊNCIA 10W, 24Vcc – NO TETO
	CI (COLUNA DE INCÊNDIO) – PRUMADA DE HIDRANTE (SUBINDO OU DESCENDO) Ø – DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE HIDRANTE
	INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE SOBE
	INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE DESCE
	INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE PASSA
	ACIONADOR MANUAL/BOTÃO, INSTALADO A 1,30m DO PISO.
	ACIONADOR MANUAL/BOTÃO PRÓPRIO PARA SER INSTALADO AO TEMPO, INSTALADO A 1,30m DO PISO.
	AVISADOR ÁUDIO-VISUAL MECÂNICO/ ELETRÔNICO, INSTALADO A 2,50m DO PISO
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	PAINEL REPETIDOR
	BATERIA DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
	CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E BANCO DE BATERIAS
	TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO INSTALADA NO ENTREFORRO
	TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO INSTALADA ENTERRADA NO PISO (ENVELOPADADA)
	PORTA CORTA FOGO (P-60)
	PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO
	SHAFT PROTEGIDO (COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL). VER NOTA 16.

EXE	01	2ª PUBL. LICITAÇÃO OBRA		EFICÁCIA	13/02/21
EXE	00	1ª PUBL. LICITAÇÃO OBRA-PROJETO EXECUTIVO		EFICÁCIA	07/10/20
TIPO	REV	DESCRIÇÃO		DESENHO	DATA
REVISÕES					
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS					
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RIBEIRÃO DAS NEVES					
ENDEREÇO:			ÁREA TERRENO:		
RUA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE S/Nº,			3.235,71 m²		
BAIRRO VILA ESPLANADA, RIBEIRÃO DAS NEVES			ÁREA CONSTRUÍDA:		
PROPRIETÁRIO:			3.915,46 m²		
			CNPJ:		
			20.971.057/0001-45		
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS					
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE					
A INCÊNDIO E PÂNICO					
EMPRESA:			CNPJ:		
			06.301.115/0001-00		
ENGENHEIRO FABRICIO SILVA LIMA					
CREA: 80.082/D-MG					
EFICÁCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA					
RESPONSÁVEL TÉCNICO:			CREA:		
			111.889/D-MG		
ROGÉRIO FLAVIANO DOS SANTOS					
			239.656/D-MG		
DANIELA OLIVEIRA DE MORAIS					
CONTEÚDO:			DATA:		
MEDIDAS DE SEGURANÇA – 3º PAVIMENTO			12/02/21		
SIMBOLOGIA			FOLHA:		
			05/12		