

POPULAÇÃO DO 3º AO 5º PAVIMENTOS: 661,29 M<sup>2</sup> / 7 = 95 PESSOAS POR PAVIMENTO.

DIMENSIONAMENTO DAS SAÍDAS DO 3º AO 5º


PAVIMENTOS:

ESCADAS = 95/60 = 1,6 = 2. SENDO ASSIM, SÃO NECESSÁRIAS 2 UNIDADES DE PASSAGEM.

PORTAS = 95/100 = 0,95 =1. SENDO ASSIM, É NECESSÁRIA 1 UNIDADE DE PASSAGEM.

ESTES PAVIMENTOS POSSUEM UMA ESCADA DE EMERGÊNCIA, CADA UMA COM 1,50M (2 UNIDADES DE PASSAGEM) DE LARGURA, E ACESSO POR UMA PCF DE 90CM DE LARGURA (1 UNIDADE DE PASSAGEM). PORTANTO, AS ESCADAS E PORTAS DESTES PAVIMENTOS ATENDEM AO MÍNIMO EXIGIDO.

SIMBOLOGIA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (POS ABC) – 6 Kg / 3-A : 40-BC
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (POS ABC) –6 Kg/3-A40-BC INSTALADO EM ABRIGO
	EXTINTOR PÓ BC – SOBRE RODAS CAPACIDADE EXTINTORA: 80-B-C (50KG) INSTALADO EM ABRIGO
	HIDRANTE DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO
	HIDRANTE DE RECALQUE SEM VÁLVULA DE RETENÇÃO (HR)
	RESERVA DE INCÊNDIO
	ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO
	BOMBA DE INCÊNDIO
	ROTA DE FUGA – SAÍDA FINAL
	ROTA DE FUGA – DIREÇÃO A SEGUIR
	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO, SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS
	SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE LED DE POTÊNCIA 10W, 24Vcc – NA PAREDE
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE LED DE POTÊNCIA 10W, 24Vcc – NO TETO
	CI (COLUNA DE INCÊNDIO) – PRUMADA DE HIDRANTE (SUBINDO OU DESCENDO) Ø – DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE HIDRANTE
	INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE SOBE
	INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE DESCE
	INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE PASSA
	ACIONADOR MANUAL/BOTÃO, INSTALADO A 1,30m DO PISO.
	ACIONADOR MANUAL/BOTÃO PRÓPRIO PARA SER INSTALADO AO TEMPO, INSTALADO A 1,30m DO PISO.
	AVISADOR ÁUDIO-VISUAL MECÂNICO/ ELETRÔNICO, INSTALADO A 2,50m DO PISO
	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
	PAINEL REPETIDOR
	BATERIA DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
	CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E BANCO DE BATERIAS
	TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO INSTALADA NO ENTREFORRO
	TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO INSTALADA ENTERRADA NO PISO (ENVELOPADA)
	PORTA CORTA FOGO (P-60)
	PAREDE DE COMPARTIMENTAÇÃO
	SHAFT PROTEGIDO (COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL). VER NOTA 16.

EXE	01	2a PUBL. LICITAÇÃO OBRA	EFICÁCIA	13/02/21	
EXE	00	1a PUBL. LICITAÇÃO OBRA-PROJETO EXECUTIVO	EFICÁCIA	07/10/20	
TIPO	REV	DESCRIÇÃO	DESENHO	DATA	
REVISÕES					
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS					
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE RIBEIRÃO DAS NEVES					
ENDEREÇO:			ÁREA TERRENO:		
RUA VERA LÚCIA DE OLIVEIRA ANDRADE S/Nº,			3.235,71 m²		
BAIRRO VILA ESPLANADA, RIBEIRÃO DAS NEVES			ÁREA CONSTRUÍDA:		
PROPRIETÁRIO:			3.915,46 m²		
CNPJ:			20.971.057/0001-45		
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS					
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE					
A INCÊNDIO E PÂNICO					
EMPRESA:			CNPJ:		
			06.301.115/0001-00		
ENGENHEIRO FABRICIO SILVA LIMA			CREA:		
CREA: 80.082/D-MG			111.889/D-MG		
EFICÁCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA			239.656/D-MG		
RESPONSÁVEL TÉCNICO:			DANIELA OLIVEIRA DE MORAIS		
ROGÉRIO FLAVIANO DOS SANTOS			DANIELA OLIVEIRA DE MORAIS		
DANIELA OLIVEIRA DE MORAIS			DANIELA OLIVEIRA DE MORAIS		
CONTEÚDO:			DATA:		
MEDIDAS DE SEGURANÇA – 5º PAVIMENTO			12/02/21		
SIMBOLOGIA			FOLHA:		
			07/12		