

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO A SEREM INSTALADAS UTILIZAR A MESMA LINHA DAS ESQUADRIAS EXISTENTES (ESPESSURA DO PERFIL 25MM)

ELEV. J1
45x130/130

ESCALA 1: 25

- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO
- UTILIZAR A MESMA LINHA DAS ESQUADRIAS EXISTENTES (ESPESSURA DO PERFIL 25MM)
- DIMENSÃO: 45x130cm
- PEITORIL: 130cm
- BANDEIRA SUPERIOR – 1 FL. MÁXIMO–AR C/ VIDRO MINI BOREAL INCOLOR e=4mm
- BANDEIRA INFERIOR – 1 FL. FIXA EM VENEZIANA VAZADA
- INSTALAR NA FACE EXTERNA DA ALVENARIA

- QUANTIDADE: 2 UNIDADES
- LOCAL: SUBSOLO – vestiário feminino e vestiário masculino

ELEV. J2
45x170/110

ESCALA 1: 25

- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO
- UTILIZAR A MESMA LINHA DAS ESQUADRIAS EXISTENTES (ESPESSURA DO PERFIL 25MM)
- DIMENSÃO: 45x170cm
- PEITORIL: 110cm
- BANDEIRA SUPERIOR – 1 FL. FIXA C/ VIDRO MINI BOREAL INCOLOR e=4mm
- BANDEIRA CENTRAL – 1 FL. MÁXIMO–AR C/ VIDRO MINI BOREAL INCOLOR e=4mm
- BANDEIRA INFERIOR – 1 FL. FIXA EM VENEZIANA VAZADA
- INSTALAR NA FACE EXTERNA DA ALVENARIA

- QUANTIDADE: 1 UNIDADE
- LOCAL: 1º PAV. – IS2

ELEV. J6
165x60/200

ESCALA 1: 25

- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO
- UTILIZAR A MESMA LINHA DAS ESQUADRIAS EXISTENTES (ESPESSURA DO PERFIL 25MM)
- DIMENSÃO: 165x60cm
- PEITORIL: 200cm (na subestação pode ser menor. O importante é ficar alinhada com as outras esquadrias pela verga superior)
- 1 FOLHAS FIXA EM VENEZIANA VAZADA
- INSTALAR NA FACE EXTERNA DA ALVENARIA

- QUANTIDADE: 1 UNIDADE
- LOCAL: SUBSOLO – Depósito de lixo

ELEV. J5
165x130/130

ESCALA 1: 25

- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO
- UTILIZAR A MESMA LINHA DAS ESQUADRIAS EXISTENTES (ESPESSURA DO PERFIL 25MM)
- DIMENSÃO: 165x130cm
- PEITORIL: 130cm
- 2 FOLHAS DE CORRER C/ VIDRO LISO INCOLOR e=4mm
- INSTALAR NA FACE EXTERNA DA ALVENARIA

- QUANTIDADE: 1 UNIDADE
- LOCAL: SUBSOLO – Refeitório

* ESTE DETALHE SEGUE AS DESCRIÇÕES DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES – CONSULTAR.

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

MUITO IMPORTANTE

- A paginação das esquadrias de alumínio fornecida neste detalhe deverá ser considerada como básico e indicativo. Dessa forma, a CONTRATADA deverá ser responsável pelo dimensionamento das esquadrias, que deverão, no mínimo, seguir as características apresentadas no Caderno de Especificações;
- As linhas dos perfis estão descritas no Cadreno de Especificações;
- Após o assentamento do contramarco e antes do assentamento da janela, os cantos a 90° deverão ser preenchidos com silicone a fim de que a pressão promovida pela colocação da mesma faça com que todos os pontos fracos, passíveis de infiltração, sejam vedados. Após o assentamento das janelas executar o procedimento padrão de vedação com silicone.


PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
DE PATOS DE MINAS – MG

DETALHAMENTO: ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO


CONTEÚDO:	ESQUADRIAS A SEREM INSTALADAS J1, J2, J5 e J6 – VISTAS E ESPECIFICAÇÕES	REVISÃO 2	26/04/21
DESENHO:	Daniela Teixeira Diniz Andrade		FOLHA: 01/07

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO A SEREM INSTALADAS

UTILIZAR A MESMA LINHA DAS ESQUADRIAS EXISTENTES (ESPESSURA DO PERFIL 25MM)




ELEV. J7
50x80/var.


 ESCALA 1:25

- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO
- UTILIZAR A MESMA LINHA DAS ESQUADRIAS EXISTENTES (ESPESSURA DO PERFIL 25MM)
- DIMENSÃO: 50x80cm
- PEITORIL: VAR. (ver no projeto arquitetônico)
- BANDEIRA SUPERIOR – 1 FL. FIXA C/ VIDRO LISO INCOLOR e=4mm
- BANDEIRA INFERIOR – 1 FL. MÁXIMO-AR C/ VIDRO LISO INCOLOR e=4mm
- INSTALAR NA FACE INTERNA DA ALVENARIA, INCLUIR ALIZAR DE ALUMÍNIO PARA ARREIMATE

- QUANTIDADE: 4 UNIDADES
- LOCAL: Casa de máquinas e Barrilete




ELEV. J8
185x170/110


 ESCALA 1:25

- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO
- UTILIZAR A MESMA LINHA DAS ESQUADRIAS EXISTENTES (ESPESSURA DO PERFIL 25MM)
- DIMENSÃO: 185x170cm
- PEITORIL: 110cm
- BANDEIRA SUPERIOR – 2 FL. MÁXIMO-AR C/ VIDRO LISO INCOLOR e=4mm
- 2 FOLHAS DE CORRER C/ VIDRO LISO INCOLOR e=4mm
- INSTALAR NA FACE EXTERNA DA ALVENARIA RECUADA

- QUANTIDADE: 6 UNIDADES
- LOCAL: 1º PAV. – Secretaria, Arquivo 2 e Copa
- 2º ao 4º PAV. – Secretaria




ELEV. J9
220x170/110


 ESCALA 1:25

- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO
- UTILIZAR A MESMA LINHA DAS ESQUADRIAS EXISTENTES (ESPESSURA DO PERFIL 25MM)
- DIMENSÃO: 220x170cm
- PEITORIL: 110cm
- BANDEIRA SUPERIOR – 2 FL. MÁXIMO-AR C/ VIDRO LISO INCOLOR e=4mm
- 2 FOLHAS DE CORRER C/ VIDRO LISO INCOLOR e=4mm
- INSTALAR NA FACE EXTERNA DA ALVENARIA RECUADA

- QUANTIDADE: 4 UNIDADES
- LOCAL: 1º ao 4º PAV. – Gabinete 1



ELEV. J10
100x80

 ESCALA 1:25

- JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO
- UTILIZAR A MESMA LINHA DAS ESQUADRIAS EXISTENTES (ESPESSURA DO PERFIL 25MM)
- DIMENSÃO: 100x80cm
- PEITORIL: 200cm (em alguns locais pode ser menor. O importante é ficar alinhada com as outras esquadrias pela verga superior)
- 1 FOLHAS FIXA EM VENEZIANA VAZADA
- INSTALAR NA FACE EXTERNA DA ALVENARIA
- QUANTIDADE: 8 UNIDADES
- LOCAL: SUBSOLO – subestação
- ESCADA – Em todos os pavimentos, inclusive Casa de máquinas e Barrilete


* ESTE DETALHE SEGUE AS DESCRIÇÕES DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES – CONSULTAR.

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.


<div>MUITO IMPORTANTE</div> <div><ul style="list-style-type: none">- A paginação das esquadrias de alumínio fornecida neste detalhe deverá ser considerada como básico e indicativo. Dessa forma, a CONTRATADA deverá ser responsável pelo dimensionamento das esquadrias, que deverão, no mínimo, seguir as características apresentadas no Caderno de Especificações;- As linhas dos perfis estão descritas no Cadreno de Especificações;- Após o assentamento do contramarco e antes do assentamento da janela, os cantos a 90° deverão ser preenchidos com silicone a fim de que a pressão promovida pela colocação da mesma faça com que todos os pontos fracos, passíveis de infiltração, sejam vedados. Após o assentamento das janelas executar o procedimento padrão de vedação com silicone.</div>	PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PATOS DE MINAS – MG		
	DETALHAMENTO: ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
	CONTEÚDO:	ESQUADRIAS A SEREM INSTALADAS J7, J8, J9 e J10 – VISTAS E ESPECIFICAÇÕES	REVISÃO 2 26/04/21
	DESENHO:	Daniela Teixeira Diniz Andrade	FOLHA: 02/07

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO A SEREM INSTALADAS

UTILIZAR A MESMA LINHA DAS ESQUADRIAS EXISTENTES (ESPESSURA DO PERFIL 25MM)



- PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO
 - UTILIZAR A MESMA LINHA DAS ESQUADRIAS EXISTENTES (ESPESSURA DO PERFIL 25MM)
 - DIMENSÃO: 90x210cm
 - 1 FOLHA DE ABRIR EM VENEZIANA VAZADA (esp. chapa=1,5mm)
 - FECHADURA COMPLETA COM CHAVE DE ENTRADA
 - MAÇANETA DE ALAVANCA EM ZAMAC COM ESPELHO EM INOX (Ref. no Caderno de Especificações)
 - MARCO EM GRANITO, EXCEDENDO ESPESSURA DA PAREDE EM 1cm PARA CADA LADO
- QUANTIDADE: 5 UNIDADES
- LOCAL: SUBSOLO – Sala QGBT, Refeitório e Depósito
- CASA DE MÁQUINAS – Hall e Casa de máquinas



- PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO
 - UTILIZAR A MESMA LINHA DAS ESQUADRIAS EXISTENTES (ESPESSURA DO PERFIL 25MM)
 - DIMENSÃO: 90x210cm
 - 1 FOLHA DE ABRIR EM VENEZIANA SEM FUROS (esp. chapa=1,5mm)
 - FECHADURA COMPLETA COM CHAVE DE ENTRADA
 - MAÇANETA DE ALAVANCA EM ZAMAC COM ESPELHO EM INOX (Ref. no Caderno de Especificações)
 - MARCO EM GRANITO, EXCEDENDO ESPESSURA DA PAREDE EM 1cm PARA CADA LADO
- QUANTIDADE: 1 UNIDADE
- LOCAL: SUBSOLO – Sala equipamentos

* ESTE DETALHE SEGUE AS DESCRIÇÕES DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES – CONSULTAR.

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

MUITO IMPORTANTE

- A paginação das esquadrias de alumínio fornecida neste detalhe deverá ser considerada como básico e indicativo. Dessa forma, a CONTRATADA deverá ser responsável pelo dimensionamento das esquadrias, que deverão, no mínimo, seguir as características apresentadas no Caderno de Especificações;
- As linhas dos perfis estão descritas no Cadreno de Especificações;
- Após o assentamento do contramarco e antes do assentamento da janela, os cantos a 90° deverão ser preenchidos com silicone a fim de que a pressão promovida pela colocação da mesma faça com que todos os pontos fracos, passíveis de infiltração, sejam vedados. Após o assentamento das janelas executar o procedimento padrão de vedação com silicone.



PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
DE PATOS DE MINAS – MG

DETALHAMENTO: ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

CONTEÚDO:	ESQUADRIAS A SEREM INSTALADAS P6 e P7 – VISTAS E ESPECIFICAÇÕES	REVISÃO 2	26/04/21
DESENHO:	Daniela Teixeira Diniz Andrade		FOLHA: 03/07

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO A SEREM INSTALADAS

UTILIZAR A MESMA LINHA DAS ESQUADRIAS EXISTENTES (ESPESSURA DO PERFIL 25MM)





* ESTE DETALHE SEGUE AS DESCRIÇÕES DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES – CONSULTAR.

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

MUITO IMPORTANTE			
<ul style="list-style-type: none">A paginação das esquadrias de alumínio fornecida neste detalhe deverá ser considerada como básico e indicativo. Dessa forma, a CONTRATADA deverá ser responsável pelo dimensionamento das esquadrias, que deverão, no mínimo, seguir as características apresentadas no Caderno de Especificações;As linhas dos perfis estão descritas no Cadreno de Especificações;Após o assentamento do contramarco e antes do assentamento da janela, os cantos a 90° deverão ser preenchidos com silicone a fim de que a pressão promovida pela colocação da mesma faça com que todos os pontos fracos, passíveis de infiltração, sejam vedados. Após o assentamento das janelas executar o procedimento padrão de vedação com silicone.			
FORMATO A3			

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PATOS DE MINAS – MG			
DETALHAMENTO: ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO			
CONTEÚDO:	ESQUADRIAS A SEREM INSTALADAS P8 e P16 – VISTAS E ESPECIFICAÇÕES	REVISÃO 2	26/04/21
DESENHO:	Daniela Teixeira Diniz Andrade		FOLHA: 04/07



* ESTE DETALHE SEGUE AS DESCRIÇÕES DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES – CONSULTAR.

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

MUITO IMPORTANTE

- A paginação das esquadrias de alumínio fornecida neste detalhe deverá ser considerada como básico e indicativo. Dessa forma, a CONTRATADA deverá ser responsável pelo dimensionamento das esquadrias, que deverão, no mínimo, seguir as características apresentadas no Caderno de Especificações;
- As linhas dos perfis estão descritas no Cadreno de Especificações;
- Após o assentamento do contramarco e antes do assentamento da janela, os cantos a 90° deverão ser preenchidos com silicone a fim de que a pressão promovida pela colocação da mesma faça com que todos os pontos fracos, passíveis de infiltração, sejam vedados. Após o assentamento das janelas executar o procedimento padrão de vedação com silicone.





PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
DE PATOS DE MINAS – MG

DETALHAMENTO: ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

CONTEÚDO:	ESQUADRIAS A SEREM INSTALADAS P10 e P18 – VISTAS E ESPECIFICAÇÕES	REVISÃO 2	26/04/21
DESENHO:	Daniela Teixeira Diniz Andrade		FOLHA: 05/07

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO JÁ INSTALADAS

NAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO JÁ INSTALADAS DEVERÃO SER REALIZADOS AJUSTES FINAIS, APERTOS, VEDAÇÃO COM SILICONE E LIMPEZA.



* ESTE DETALHE SEGUE AS DESCRIÇÕES DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES – CONSULTAR.

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

MUITO IMPORTANTE

- A paginação das esquadrias de alumínio fornecida neste detalhe deverá ser considerada como básico e indicativo. Dessa forma, a CONTRATADA deverá ser responsável pelo dimensionamento das esquadrias, que deverão, no mínimo, seguir as características apresentadas no Caderno de Especificações;
- As linhas dos perfis estão descritas no Cadreno de Especificações;
- Após o assentamento do contramarco e antes do assentamento da janela, os cantos a 90º deverão ser preenchidos com silicone a fim de que a pressão promovida pela colocação da mesma faça com que todos os pontos fracos, passíveis de infiltração, sejam vedados. Após o assentamento das janelas executar o procedimento padrão de vedação com silicone.



PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
DE PATOS DE MINAS – MG

DETALHAMENTO: ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

CONTEÚDO:	ESQUADRIAS A SEREM REVISADAS (JÁ ESTÃO INSTALADAS) J2, J2a, J3 e J4 – VISTAS E ESPECIFICAÇÕES	REVISÃO 2	26/04/21
DESENHO:	Daniela Teixeira Diniz Andrade		FOLHA: 06/07

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO JÁ INSTALADAS

NAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO JÁ INSTALADAS DEVERÃO SER REALIZADOS AJUSTES FINAIS, APERTOS, VEDAÇÃO COM SILICONE E LIMPEZA.



* ESTE DETALHE SEGUE AS DESCRIÇÕES DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES – CONSULTAR.

OBS.: CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.

MUITO IMPORTANTE

- A paginação das esquadrias de alumínio fornecida neste detalhe deverá ser considerada como básico e indicativo. Dessa forma, a CONTRATADA deverá ser responsável pelo dimensionamento das esquadrias, que deverão, no mínimo, seguir as características apresentadas no Caderno de Especificações;
- As linhas dos perfis estão descritas no Cadreno de Especificações;
- Após o assentamento do contramarco e antes do assentamento da janela, os cantos a 90º deverão ser preenchidos com silicone a fim de que a pressão promovida pela colocação da mesma faça com que todos os pontos fracos, passíveis de infiltração, sejam vedados. Após o assentamento das janelas executar o procedimento padrão de vedação com silicone.

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
DE PATOS DE MINAS – MG

DETALHAMENTO: ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

CONTEÚDO:	ESQUADRIAS A SEREM REVISADAS (JÁ ESTÃO INSTALADAS) J8 e J9 – VISTAS E ESPECIFICAÇÕES	REVISÃO 2	26/04/21
DESENHO:	Daniela Teixeira Diniz Andrade		FOLHA: 07/07