

LEGENDA	
SÍMBOLO	ESPECIFICAÇÃO DA LUMINÁRIA
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO, PARA DUAS LÂMPADAS TUBOLED DE 11W, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 220V. REF.: MODELO 3540, ITAM OU SIMILAR.
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO, PARA DUAS LÂMPADAS TUBOLED DE 21W, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 220V. REF.: MODELO 3540, ITAM OU SIMILAR.
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO E ALETAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO, PARA DUAS LÂMPADAS TUBOLED DE 21W, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 220V. REF.: MODELO 2540, ITAM OU SIMILAR.
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO E ALETAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO, PARA QUATRO LÂMPADAS TUBOLED DE 11W, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 220V. REF.: MODELO 2750, ITAM OU SIMILAR.
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO PROJETOR COM FOCO ORIENTÁVEL, CORPO EM CHAPA METÁLICA PINTADA NA COR PRETA, TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA DE 30W, FLUXO LUMINOSO 2.350 LM, TEMPERATURA DE COR QUENTE/3.000K, IP-65, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 220V. REF.: 433119, BRILHA OU SIMILAR.
	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR, DE EMBUTIR, COM CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO JATEADO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, EQUIPADA COM LÂMPADA LED DO TIPO BULBO, 9W, COM BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 846 lm, TEMPERATURA DE COR 5.000 K (BRANCO FRIO), TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 220V. REF.: MODELO PROPO, ITAM OU SIMILAR.
	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA "TARTARUGA", COM CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXY-PO NA COR BRANCA, EQUIPADA COM LÂMPADA LED DO TIPO BULBO, 9W, COM BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 846 lm, TEMPERATURA DE COR 5.000 K (BRANCO FRIO), TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 220V. REF.: MODELO TATU, ITAM OU SIMILAR.
	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, DIFUSOR EM VIDRO PLANO JATEADO, EQUIPADA COM LÂMPADA LED DO TIPO BULBO, 9W, COM BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 846 lm, TEMPERATURA DE COR 5.000 K (BRANCO FRIO), TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 220V. REF.: MODELO OLIVINO, ITAM OU SIMILAR.
	LUMINÁRIA RETANGULAR TIPO ARANDELA, CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR PRETA, TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA DE 75W, FLUXO LUMINOSO 8100 LM, TEMPERATURA DE COR FRIA/5000K, IP-67, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 220V, IC0-70. REF.: LEX11-S2M750, LUMICENTER OU SIMILAR.
	LUMINÁRIA TIPO SPOT COM FOCO ORIENTÁVEL, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE, POSSUI ESPETO PARA FIXAÇÃO NO SOLO, GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, EQUIPADA COM LÂMPADA LED DO TIPO BULBO, 9W, COM BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 846 lm, TEMPERATURA DE COR 5.000 K (BRANCO FRIO), REF.: CRETA, FABRICANTE ITAM OU SIMILAR.
	LUMINÁRIA PENDENTE, NA COR BRANCA (INTERNA E EXTERNA). REF.: QUINEVERE DA NENINE OU SIMILAR, EQUIPADA COM 03 LÂMPADAS LED DO TIPO BULBO, 9W, COM BASE E-27, FLUXO LUMINOSO 846 lm, TEMPERATURA DE COR 5.000 K (BRANCO FRIO). A ALTURA DE INSTALAÇÃO DEVERÁ SER CONFIRMADA COM A ARQUITETURA.
	PROJETOR LED DE SOBREPOR, 28W, 220V, CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO COM ACABAMENTO NA COR CHUMBO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, GRAU DE PROTEÇÃO IP-65, DRIVER INCLUIDO NO CORPO DA LUMINÁRIA, TILT 180°, PARA ILUMINAÇÃO DO LETREIRO EXTERNO, TEMPERATURA DE COR 3000 K (BRANCO QUENTE). REF.: MODELO KAZAN LOU1M3.31C, FABRICANTE ITAM OU SIMILAR.


- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL E CONSULTAR CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

REV-04	LUOT RESIDUAL: uso do forro modular retangular	30/04/21	DTDA
REV-03	Readequação de luminárias e forro na escada interna	29/10/19	DTDA
REV-02	Adequação de alturas e das passagens de elétrica e afins com a obra	24/05/19	DTDA
REV-01	Enviado para obra	02/05/19	DTDA
REV-00	INICIAL: enviado para elaboração das complementares	01/07/16	DTDA
REVISÕES	DESCRIÇÃO	DATA	POR


PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PATOS DE MINAS – MG

DETALHAMENTO: FORRO


CONTEÚDO:	PLANTAS 2ª, 3ª e 4ª PAVIMENTO	REVISÃO 04	30/04/21
DESENHO:	Daniela Teixeira Diniz Andrade	FOLHA:	02/03




PLANTA CASA DE MÁQUINAS
ESCALA 1:100



PLANTA BARRILETE
ESCALA 1:100




PLANTA CAIXA D'ÁGUA
ESCALA 1:100




LOCAL: – SUBSOLO: Vestiário feminino e Vestiário Masculino

SEÇÃO 1 – CORTINEIRO
Escala 1:20




Nos locais identificados do 1º ao 4º pavimentos.

SEÇÃO 2 – CORTINEIRO
Escala 1:20




Nos locais identificados do 1º ao 4º pavimentos.

SEÇÃO 3 – CORTINEIRO
Escala 1:20




LOCAL: – 1º, 2º e 3º PAV.: Secretaria, na pele de vidro E6

SEÇÃO 4 – CORTINEIRO
Escala 1:20




LOCAL: – 1º PAV.: Recepção
– 2º PAV.: Foyer

SEÇÃO 5 – FECHAMENTO
Escala 1:20




LOCAL: – 1º PAV.: Recepção

SEÇÃO 6 – FECHAMENTO MEZANINO
Escala 1:20



LOCAL: – 2º PAV.: Pé direito duplo

SEÇÃO 7 – FECHAMENTO GESSO PÉ-DIREITO DUPLO
Escala 1:20



LOCAL: – 4º PAV.: Secretaria, na pele de vidro E6

SEÇÃO 8 – CORTINEIRO
Escala 1:20

LEGENDA	
SÍMBOLO	ESPECIFICAÇÃO DA LUMINÁRIA
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO, PARA DUAS LÂMPADAS TUBOLED DE 11W, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 220V. REF.: MODELO 3540, ITAM OU SIMILAR.
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO, PARA DUAS LÂMPADAS TUBOLED DE 21W, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 220V. REF.: MODELO 3540, ITAM OU SIMILAR.
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO E ALETAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO, PARA DUAS LÂMPADAS TUBOLED DE 21W, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 220V. REF.: MODELO 2540, ITAM OU SIMILAR.
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM CORPO E ALETAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO, PARA DUAS LÂMPADAS TUBOLED DE 21W, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 220V. REF.: MODELO 2540, ITAM OU SIMILAR.
	LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM FORRO (MODULADO OU GESSO), COM CORPO E ALETAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA E REFLETOR EM ALUMÍNIO, PARA QUATRO LÂMPADAS TUBOLED DE 11W, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 220V. REF.: MODELO 2750, ITAM OU SIMILAR.
	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO PROJETOR COM FOCO ORIENTÁVEL, CORPO EM CHAPA METÁLICA PINTADA NA COR PRETA, TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA DE 30W, FLUXO LUMINOSO 2.350 LM, TEMPERATURA DE COR QUENTE/3.000K, IP=65, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 220V. REF.: 433119, BRILHA OU SIMILAR.
	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR, DE EMBUTIR, COM CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO INJETADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA, DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO JATEADO, GRAU DE PROTEÇÃO IP=65, EQUIPADA COM LÂMPADA LED DO TIPO BULBO, 9W, COM BASE E=27, FLUXO LUMINOSO 846 lm, TEMPERATURA DE COR 5.000 K (BRANCO FRIO), TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 220Vca. REF.: MODELO RRP00, ITAM OU SIMILAR.
	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA "TARTARUGA", COM CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO E DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXY-PO NA COR BRANCA, EQUIPADO COM LÂMPADA LED DO TIPO BULBO, 9W, COM BASE E=27, FLUXO LUMINOSO 846 lm, TEMPERATURA DE COR 5.000 K (BRANCO FRIO), TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 220Vca. REF.: MODELO TATU, ITAM OU SIMILAR.
	LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA, CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR PRETA, TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA DE 78W, FLUXO LUMINOSO 8100 LM, TEMPERATURA DE COR FRIA/5000K, IP=67, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 220V, IRC>70. REF.: LEX11-S2M750, LUMICENTER OU SIMILAR.
	LUMINÁRIA RETANGULAR PARA INSTALAÇÃO EM POSTE, CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR PRETA, TECNOLOGIA LED, POTÊNCIA DE 78W, FLUXO LUMINOSO 8100 LM, TEMPERATURA DE COR FRIA/5000K, IP=67, TENSÃO DE FUNCIONAMENTO 220V, IRC>70. REF.: LEX101-S2M750, LUMICENTER OU SIMILAR.
	LUMINÁRIA TIPO SPOT COM FOCO ORIENTÁVEL, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETA, DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE, POSSUI ESPETO PARA FIXAÇÃO NO SOLO, GRAU DE PROTEÇÃO IP=65, EQUIPADA COM LÂMPADA LED DO TIPO BULBO, 9W, COM BASE E=27, FLUXO LUMINOSO 846 lm, TEMPERATURA DE COR 5.000 K (BRANCO FRIO), REF.: CRETA, FABRICANTE ITAM OU SIMILAR.
	PROJETOR LED DE SOBREPOR, 28W, 220V, CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDIDO COM ACABAMENTO NA COR CHUMBO, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, GRAU DE PROTEÇÃO IP=65, DRIVER INCLuíDO NO CORPO DA LUMINÁRIA, TILT 180°, PARA ILUMINAÇÃO DO LETEIRO EXTERNO, TEMPERATURA DE COR 3000 K (BRANCO QUENTE), REF.: MODELO KAZAN LOU-IM3.31C, FABRICANTE ITAM OU SIMILAR.

– CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL E CONSULTAR CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

REV-04	LUOT RESIDUAL: uso do forro modular retangular	30/04/21	DTDA
REV-03	Readequação de luminárias e forro na escada interna	29/10/19	DTDA
REV-02	Adequação de alturas e das passagens de elétrica e afins com a obra	24/05/19	DTDA
REV-01	Enviado para obra	02/05/19	DTDA
REV-00	INICIAL: enviado para elaboração das complementares	01/07/16	DTDA
REVISÕES	DESCRIÇÃO	DATA	POR

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PATOS DE MINAS – MG			
DETALHAMENTO: FORRO			
CONTEÚDO:	PLANTA CASA DE MÁQUINAS, BARRILETE E CAIXA D'ÁGUA DETALHES	REVISÃO 04	30/04/21
DESENHO:	Daniela Teixeira Diniz Andrade	FOLHA:	03/03