

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AVENIDA ANGRA DOS REIS, Nº36, BAIRRO COPACABANA, PATOS DE MINAS/MG		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	EQUIPE DE APOIO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – PERÍODO INTEGRAL	VB em %	VERBA EM PERCENTUAL
1.1.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – PERÍODO INTEGRAL	VB em %	VERBA EM PERCENTUAL
1.1.3	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – PERÍODO PARCIAL	VB em %	VERBA EM PERCENTUAL
1.1.4	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – PERÍODO INTEGRAL	VB em %	VERBA EM PERCENTUAL
1.1.5	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – PERÍODO INTEGRAL	VB em %	VERBA EM PERCENTUAL
1.1.6	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – PERÍODO INTEGRAL	VB em %	VERBA EM PERCENTUAL
1.1.7	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – PERÍODO INTEGRAL	VB em %	VERBA EM PERCENTUAL
1.2	DESPESAS GERAIS		
1.2.1	TAXA DE ART/TRT DE EXECUÇÃO	CJ	CONJUNTO
1.2.2	CONSUMOS GERAIS (ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET WI-FI, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES)	MÊS	MÊS
1.2.3	SEGURANÇA DA OBRA	MÊS	MÊS
1.2.4	FORNECIMENTO DE PCMAT E PCMSO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.2.5	KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA OBRA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.3	ANDAIMES/GUINCHO		
1.3.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA, INCLUSIVE PISO, RODAPÉ, GUARDA CORPO E SAPATAS	M²/MÊS	ÁREA DE MATERIAL E PERÍODO DE UTILIZAÇÃO
1.3.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA, INCLUSIVE PISO, RODAPÉ, GUARDA CORPO E SAPATAS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.3.3	LOCAÇÃO DE GUINCHO DE COLUNA COM OPERADOR	MÊS	MÊS
1.4	SERVIÇOS INICIAIS		
1.4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.2	REPAROS DO TAPUME EXISTENTE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, TRAPEZOIDAL NA VERTICAL, INCLUSIVE PORTÕES (ALTURA APROXIMADA DE 2,20 M)	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.3	REMOÇÃO DE TAPUME DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.4	BARRACÃO DE OBRAS		
1.4.4.1	REPAROS DO ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO E DA CONTRATADA EXISTENTE (INCLUSO SANITÁRIO) - TIPO I - PADRÃO DEER-MG	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.4.2	MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO E DA CONTRATADA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.4.3	REPAROS DO BARRACÃO PESSOAL/VESTIÁRIO EXISTENTE - TIPO I - PADRÃO DEER-MG	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.4.4	MOBILIÁRIO PARA BARRACÃO PESSOAL - VESTIÁRIO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.4.5	REPAROS DO BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA/ ALMOXARIFADO - TIPO II - PADRÃO DEER-MG	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.4.6	MOBILIÁRIO PARA BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA/ ALMOXARIFADO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.4.7	REPAROS DO BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA EXISTENTE - TIPO II - PADRÃO DEER-MG	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.4.8	REPAROS DO BARRACÃO REFEITÓRIO EXISTENTE - TIPO I - PADRÃO DEER-MG	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.4.9	EQUIPAMENTO PARA BARRACÃO REFEITÓRIO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.4.10	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA PARA USO COLETIVO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AVENIDA ANGRA DOS REIS, Nº36, BAIRRO COPACABANA, PATOS DE MINAS/MG		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
1.4.4.11	EXTINTORES DE INCÊNDIO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.5	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2", CAVALETE SIMPLES COPASA OU CONFORME EXIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA LOCAL	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.6	TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA INSTALADA EM ANDAIME FACHADEIRO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.7	PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS PELA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		
2.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	%	PORCENTAGEM
3	SERVIÇOS DE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO		
3.1	REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO		
3.1.1	LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO E AFASTAMENTO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.1.2	REMOÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, INCLUSIVE CARGA	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.2	BOTA FORA		
3.2.1	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M³	VOLUME DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
4	MOVIMENTO DE TERRA		
4.1	TERRAPLENAGEM		
4.1.1	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M³	VOLUME DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
4.1.2	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	VOLUME DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
4.1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT>5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	m3Xkm	VOLUME x QUILOMETRAGEM x EMPOLAMENTO DE 30%
5	ESTRUTURA DE CONCRETO	GLOBAL	GLOBAL
6	IMPERMEABILIZAÇÕES		
6.1	ARGAMASSA POLIMÉRICA COM TELA		
6.1.1	PROCESSOS PRELIMINARES: REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA CIMENTO:AREIA 1:3	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
6.1.2	PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO: ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMI-FLEXÍVEL COM 5,0KG/M², COM TELA POLIÉSTER RESINADA.	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
6.1.3	PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO: ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL COM CONSUMO DE 5,0KG/M², COM TELA POLIÉSTER RESINADA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
6.2	ARGAMASSA POLIMÉRICA SEM TELA		
6.2.1	PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO: ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMI-FLEXÍVEL COM 5,0KG/M², SEM TELA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
6.3	MANTA ASFÁLTICA COM USO DE ASFALTO A QUENTE.		
6.3.1	PROCESSOS PRELIMINARES: REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA CIMENTO:AREIA 1:3 (PISO E PAREDE), E MÍNIMA=3CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
6.3.2	PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO: MANTA ASFÁLTICA SBS, TIPO 3, 4MM COM ASFALTO A QUENTE COM CONSUMO DE 3KG/M²	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
6.3.3	PROCESSO COMPLEMENTAR: CAMADA DE TRANSIÇÃO (GEOTEXTIL 250G/M²) SOMENTE NO PISO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
6.3.4	PROCESSO COMPLEMENTAR: PROTEÇÃO MECÂNICA (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3), ARMADA COM TELA, A SER APLICADA EM SUPERFÍCIES HORIZONTAIS, ESP.= 3 CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
6.3.5	PROCESSO COMPLEMENTAR: PROTEÇÃO MECÂNICA (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3), ARMADA COM TELA, A SER APLICADA EM SUPERFÍCIES VERTICAIS, ESP.= 1,5 CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
6.4	RESINA EPÓXI		
6.4.1	PROCESSOS PRELIMINARES: REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA CIMENTO:AREIA 1:3 (PISO E RODAPÉS/PAREDES)	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AVENIDA ANGRA DOS REIS, Nº36, BAIRRO COPACABANA, PATOS DE MINAS/MG		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
6.4.2	PROCESSO DE IMPERMEABILIZAÇÃO: RESINA EPÓXI COM 1,5KG/M²	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7	ÁREA INTERNA		
7.1	ALVENARIAS/FECHAMENTOS/DIVISÓRIAS		
7.1.1	ALVENARIA EM TIJOLOS CERÂMICOS		
7.1.1.1	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS REQUEIMADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.1.1.2	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 9CM A REVESTIR (15CM ACABADA)	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.1.1.3	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 19CM A REVESTIR (25CM ACABADA)	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.1.1.4	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS REQUEIMADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, PARA FECHAMENTO DA BASE DAS TUBULAÇÕES APARENTES DAS GARAGENS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.1.2	FECHAMENTO EM GESSO ACARTONADO TIPO DRYWALL		
7.1.2.1	FECHAMENTO COM PLACAS BRANCAS, A SEREM INSTALADAS PARA PROTEÇÃO DAS TUBULAÇÕES	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.1.2.2	FECHAMENTO COM PLACAS VERDES, RESISTENTES À UMIDADE, A SEREM INSTALADAS PARA PROTEÇÃO DAS TUBULAÇÕES E NOS SHAFT'S	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.1.3	DIVISÓRIAS NAVAL		
7.1.3.1	PAINEL (H=105CM) + 1 VIDRO 4MM INCOLOR (H=105CM) + PAINEL (ATÉ O FORRO)	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.1.3.2	PAINEL OU PORTA (H= 210CM) + PAINEL (ATÉ O FORRO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.1.3.3	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FERRAGEM E FECHADURA (COM CHAVE DE ENTRADA) CROMADAS PARA PORTA DE DIVISÓRIA- P17	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA E ARMÁRIOS		
7.2.1	PORTAS E MARCO		
7.2.1.1	"PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 1 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 7CM, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE ENTRADA - (90X210)CM – P1A	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.2.1.2	"PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 01 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA DE LARGURA 7CM, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE BANHEIRO - (90X210)CM – P1B	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.2.1.3	"PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 01 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 25CM, ALIZAR QUINA RETA DE LARGURA 7CM, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE ENTRADA - (90X210) CM – P1C	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.2.1.4	"PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA PARA ACESSIBILIDADE, 1 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 7CM, BARRADO DE ALUMÍNIO ESCOVADO, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE BANHEIRO - (90X210)CM – P2	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.2.1.5	"PORTA PRONTA" DE MADEIRA, TIPO VENEZIANA, 1 FOLHA DE ABRIR, COM MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA DE LARGURA 7CM, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE ENTRADA – (90X210)CM – P3	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.2.1.6	"PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 2 FOLHAS DE ABRIR, REQUADROS (20X100)CM EM AMBAS AS FOLHAS, MARCO DE 25CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 10CM, FERRAGENS, FERROLHO E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE ENTRADA - (180X210)CM – P4	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AVENIDA ANGRA DOS REIS, Nº36, BAIRRO COPACABANA, PATOS DE MINAS/MG		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
7.2.1.7	MARCO DE MADEIRA SEM JABRE E ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 10CM. PAREDE 25CM DE ESPESSURA – VÃO (110X210)CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.2.2	ARMÁRIOS		
7.2.2.1	ARMÁRIO DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX BRANCO, DUPLA FACE, A SER INSTALADO SOB BANCADA DE GRANITO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.2.2.2	FECHAMENTO DO ARMÁRIO DE ELÉTRICA DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX BRANCO, DUPLA FACE	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.2.2.3	MESA DE APOIO DO BALCÃO DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX BRANCO, DUPLA FACE	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.2.2.4	LAMINADO MELAMÍNICO, TX, APLICADO EM PAREDE, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PREPARAÇÃO DA PAREDE PARA ASSENTAMENTO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3	ESQUADRIAS METÁLICAS/ACESSÓRIOS		
7.3.1	ESQUADRIAS DE FERRO E ACESSÓRIOS		
7.3.1.1	PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO, PERFIL "TRANSVISION" COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE BOTOEIRA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.1.2	CAIXA DE FECHAMENTO DO MOTOR/ROLO DA PORTA DE ENROLAR, EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.1.3	ALÇAPÃO DE CHAPA DE AÇO, INCLUSIVE ESTRUTURA - (80X80)CM – P15	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.1.4	PORTÃO AUTOMATIZADO PARA ACESSO DE VEÍCULOS, COM ESTRUTURA EM METALON E FECHAMENTO EM PAINÉIS DE GRADIL, 01 FOLHA DE CORRER, KIT AUTOMATIZADOR E SENSOR ANTIESMAGAMENTO - (495X250)CM – P14	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.1.5	GRADES PARA PORTAS, COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.1.6	GRADES PARA JANELAS, COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.1.7	REVISÃO GERAL DAS GRADES INSTALADAS	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.1.8	CORRIMÃO DUPLO EM AÇO CARBONO, PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.1.9	ESCADA MARINHEIRO	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.1.10	PORTA CORTA-FOGO, CLASSE P90, 02 FOLHAS DE ABRIR, DOBRADIÇA DE MOLA QUE PERMITE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO - (160X210)CM – P9	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.1.11	PORTA CORTA-FOGO, CLASSE P90, 01 FOLHA DE ABRIR, DOBRADIÇA DE MOLA QUE PERMITE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO - (90X210)CM – P19	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO – JANELAS E PORTAS		
7.3.2.1	JANELA EM ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, TIPO MÁXIMO-AR, COM BANDEIRA INFERIOR EM VENEZIANA, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO- (45X130/130)CM- J1	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.2	JANELA EM ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, COM BANDEIRA SUPERIOR EM VIDRO FIXO, BANDEIRA CENTRAL TIPO MÁXIMO-AR E BANDEIRA INFERIOR EM VENEZIANA, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO - (45X170/110)CM- J2	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.3	JANELA EM ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, COM 2 FOLHAS DE CORRER, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO- (165X130/130)CM – J5	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.4	JANELA EM ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, COM 1 FOLHA FIXA EM VENEZIANA, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO - (165X60/200)CM -J6	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.5	JANELA EM ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, TIPO MÁXIMO-AR, COM BANDEIRA SUPERIOR EM VIDRO FIXO, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO - (50X80/VAR) CM -J7	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.6	JANELA EM ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, COM BANDEIRA SUPERIOR EM MÁXIMO-AR E DUAS FOLHAS DE CORRER, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO - (185X170/110)CM- J8	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AVENIDA ANGRA DOS REIS, Nº36, BAIRRO COPACABANA, PATOS DE MINAS/MG		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
7.3.2.7	JANELA EM ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, COM BANDEIRA SUPERIOR EM MÁXIMO-AR E DUAS FOLHAS DE CORRER, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO - (220X170/110)CM - J9	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.8	JANELA EM ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, COM 1 FOLHA FIXA EM VENEZIANA, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO - (100X80)CM - J10.	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.9	PORTA EM ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, COM CONTRAMARCO, UMA FOLHA DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM FERRAGEM, INCLUSIVE FECHADURA, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO - (90X210)CM - P6 E P7	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.10	PORTA EM ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, COM CONTRAMARCO, DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM FERRAGEM, INCLUSIVE FECHADURA E FERROLHO, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO – (120X210)CM -P8	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.11	PORTA EM ALUMÍNIO/VIDRO SOB ENCOMENDA, COM BANDEIRA SUPERIOR EM VIDRO FIXO E DUAS FOLHAS DE CORRER, COM FERRAGEM, INCLUSIVE FECHADURA E PUXADOR, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO - (165X260)CM - P10	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.12	PORTA EM ALUMÍNIO/VIDRO SOB ENCOMENDA, COM BANDEIRA SUPERIOR EM VIDRO FIXO E DUAS FOLHAS DE CORRER, COM FERRAGEM, INCLUSIVE FECHADURA E PUXADOR, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO - (220X280)CM - P18	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.13	ALÇAPÃO EM ALUMÍNIO SOB ENCOMENDA, COM CONTRAMARCO, UMA FOLHA DE ABRIR TIPO VENEZIANA E FERRAGEM, CONFORME DETALHAMENTO ARQUITETÔNICO - (80X80)CM – P16	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.14	REVISÃO GERAL DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO INSTALADAS, CONSIDERANDO MÃO DE OBRA E SILICONE PARA VEDAÇÃO	CJ	CONJUNTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.3	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO – PELE DE VIDRO		
7.3.3.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DETALHADO DO SISTEMA DE PELES DE VIDRO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.3.2	PELE DE VIDRO TIPO ENCAIXILHADA, MÓDULOS FIXOS E PORTA, VIDRO LAMINADO 8MM, PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO - E1 (520X350)CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.3.3	PELE DE VIDRO TIPO ENCAIXILHADA, MÓDULOS FIXOS E MÓVEIS, VIDRO LAMINADO 8MM, PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO - E2 (1265X460)CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.3.4	PELE DE VIDRO TIPO ENCAIXILHADA, MÓDULOS FIXOS E MÓVEIS, VIDRO LAMINADO 8MM, PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO - E3 (520X240)CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.3.5	PELE DE VIDRO TIPO ENCAIXILHADA, MÓDULOS FIXOS E MÓVEIS, VIDRO LAMINADO 8MM, PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO - E4 (1265X240)CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.3.6	PELE DE VIDRO TIPO ENCAIXILHADA, MÓDULOS FIXOS E MÓVEIS, VIDRO LAMINADO 8MM, PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO - E6 (80X1280)CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.4	ACESSÓRIOS DE AÇO INOX		
7.3.4.1	BARRAS RETAS DE AÇO INOX POLIDO, 40CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.4.2	BARRAS RETAS DE AÇO INOX POLIDO, 70CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.4.3	BARRAS RETAS DE AÇO INOX POLIDO, 80CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.4.4	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, 70X45CM, DE AÇO INOX POLIDO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.4.5	FECHAMENTOS EM AÇO INOX COM MONTANTE FIXADO NO PISO, ALTURA=105CM, COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.4.6	PÉ DE MESA TUBULAR DE AÇO INOX ESCOVADO E SUPORTE DE METALON	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.4	VIDROS/ ESQUADRIAS DE VIDRO/ ESPELHOS/ PELÍCULAS		
7.4.1	VIDROS		

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AVENIDA ANGRA DOS REIS, Nº36, BAIRRO COPACABANA, PATOS DE MINAS/MG		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
7.4.1.1	VIDRO LISO INCOLOR, E = 4MM, COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.4.1.2	VIDRO MINI BOREAL INCOLOR, E = 4 MM, COM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.4.1.3	VISOR DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E= 6MM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.4.1.4	VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, E=8MM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.4.1.5	VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR, E=8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.4.2	ESQUADRIAS DE VIDRO		
7.4.2.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 01 FOLHA DE ABRIR, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA, MOLA DE PISO - (110X210)CM – P5	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.4.2.2	GUICHÊ DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E=8MM COM PERFIL "U" METÁLICO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.4.3	ESPELHOS		
7.4.3.1	ESPELHO CRISTAL, LAPIDADO, E= 4MM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.4.4	PELÍCULAS		
7.4.4.1	PELÍCULA JATEADA BRANCA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.4.4.2	PELÍCULA DE SEGURANÇA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.5	REVESTIMENTOS DE TETOS		
7.5.1	FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS, ARAMADO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.5.2	TABEIRA DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS, ARAMADO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PARA TRECHOS COM LARGURA INFERIOR A 60CM, CONSIDEROU-SE 60CM.
7.5.3	JUNTAS DE DILATAÇÃO DE ALUMÍNIO PARA FORRO DE GESSO	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.5.4	FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL, APOIADO SOBRE PERFIL EM AÇO TIPO "T", RESISTENTE À UMIDADE E AO FOGO. PAINEL (625X625)MM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.5.5	FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL, APOIADO SOBRE PERFIL EM AÇO TIPO "T", RESISTENTE À UMIDADE E AO FOGO. PAINEL (625X1250)MM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.5.6	CORTINEIRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO EM FORMATO "L"	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.5.7	FECHAMENTO VERTICAL EM GESSO ACARTONADO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.5.8	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GESSO LISO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.5.9	ALÇAPÃO EM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO NATURAL PARA FORRO DE GESSO, 60X60CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.6	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
7.6.1	REBOCO PAULISTA ARGAMASSA 1:2:8	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.6.2	CERÂMICA APLICADA EM PAREDE, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025CM², ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.6.3	RESERVA DE CERÂMICA – SOMENTE FORNECIMENTO	M²	ÁREA DE MATERIAL
7.7	PISOS INTERNOS		
7.7.1	CONTRAPISO		
7.7.1.1	CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=5CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7.2	PISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO COM ACABAMENTO CIMENTADO ESPONJADO E=3CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7.3	PORCELANATO		
7.7.3.1	PORCELANATO CIMENTO GRIGIO DA BIANCOGRÊS, PARA ALTO TRÁFEGO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO. DIMENSÃO 60X60CM.	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AVENIDA ANGRA DOS REIS, Nº36, BAIRRO COPACABANA, PATOS DE MINAS/MG		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
7.7.3.2	RESERVA DE PORCELANATO CEMENTO GRIGIO DA BIANCOGRÊS, SOMENTE FORNECIMENTO. DIMENSÃO 60X60CM	M²	ÁREA DE MATERIAL
7.7.3.3	PORCELANATO TÉCNICO ANTIDERRAPANTE (MASSA ÚNICA) - (50X50)CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7.3.4	RESERVA PORCELANATO TÉCNICO ANTIDERRAPANTE (MASSA ÚNICA) - (50X50)CM – SOMENTE FORNECIMENTO	M²	ÁREA DE MATERIAL
7.7.4	GRANITO		
7.7.4.1	DEGRAUS DA ESCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7.4.2	PATAMARES DA ESCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7.4.3	ESPELHO DA ESCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, POLIDO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7.4.4	PISO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7.5	CARPETE		
7.7.5.1	CARPETE AGULHADO VERTICAL ESTRUTURADO, EM FIBRAS DE POLIPROPILENO, CLASSIFICAÇÃO DE USO COMERCIAL PESADO - COR: 776-ONIX OU EQUIVALENTE	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7.5.2	CARPETE AGULHADO VERTICAL ESTRUTURADO, EM FIBRAS DE POLIPROPILENO, CLASSIFICAÇÃO DE USO COMERCIAL PESADO - COR: 774-CRISTAL OU EQUIVALENTE	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7.6	PISOS DE BORRACHA		
7.7.6.1	PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA, PLACAS DE 25X25CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.8	RODAPÉS/ SOLEIRAS/ BANCADAS/ PLACAS/ MARCOS E ALIZAR		
7.8.1	RODAPÉS		
7.8.1.1	RODAPÉ LISO EM POLIESTIRENO H=15CM	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.8.1.2	RODAPÉ DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO, 10CM DE ALTURA	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.8.2	SOLEIRAS		
7.8.2.1	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.8.2.2	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.8.3	BANCADAS		
7.8.3.1	BANCADA MOLHADA, EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO, COM TESTEIRA, RODABANCADA, APOIO EM METALON, RECORTE PARA A INSTALAÇÃO DE DOIS BOJOS E DOIS FUROS PARA TORNEIRAS – 230X60CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.8.3.2	BANCADA MOLHADA, EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO, COM TESTEIRA, RODABANCADA, APOIO EM METALON, RECORTE PARA A INSTALAÇÃO DE BOJO E FURO PARA TORNEIRA – 205X60CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.8.3.3	MESA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO, COM TESTEIRA E RODABANCADA - 180X70CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.8.3.4	BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO, EM "L", COM TAMPO DE (170X50)CM E LATERAL DE (75X50)CM, COM TESTEIRA E APOIO EM ALVENARIA E METALON (BALCÃO DA RECEPÇÃO).	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.8.3.5	REVESTIMENTO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO DA ALVENARIA LATERAL DO BALCÃO DA RECEPÇÃO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.8.4	PLACAS		
7.8.4.1	PLACA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA PARA LAVATÓRIOS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.8.5	MARCOS E ALIZAR		

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AVENIDA ANGRA DOS REIS, Nº36, BAIRRO COPACABANA, PATOS DE MINAS/MG		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
7.8.5.1	MARCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA OU CORUMBÁ POLIDO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.8.5.2	MARCO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO PARA PORTA DE ELEVADORES	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.8.5.3	ALIZAR DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO PARA PORTA DE ELEVADORES	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.9	PINTURA		
7.9.1	DAS ALVENARIAS INTERNAS		
7.9.1.1	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO - UMA DEMÃO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.9.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA - DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.9.1.3	PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, TRÊS DEMÃOS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.9.1.4	PINTURA ACRÍLICA FOSCA TRÊS DEMÃOS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.9.1.5	TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS APARENTES DE CONCRETO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.9.1.6	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.9.1.7	PINTURA CAIAÇÃO, TRÊS DEMÃOS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.9.2	DOS TETOS INTERNOS		
7.9.2.1	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO - UMA DEMÃO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
7.9.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA- DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
7.9.2.3	PINTURA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO FOSCO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
7.9.2.4	TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS APARENTES DE CONCRETO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
7.9.3	DAS ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS		
7.9.3.1	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. PARA SUPERFÍCIES PLANAS ÁREA DO VÃO MULTIPLICADO POR 2 E PARA SUPERFÍCIES GRADEADAS ÁREA DO VÃO MULTIPLICADO POR 3
7.9.3.2	PINTURA ESMALTE EM TUBO, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.9.3.3	PINTURA AUTOMOTIVA DAS PORTAS CORTA-FOGO, TRÊS DEMÃOS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. ÁREA DO VÃO MULTIPLICADO POR 2
7.9.4	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE NAS TUBULAÇÕES APARENTES, DUAS DEMÃOS	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.9.5	PINTURA NO PISO		
7.9.5.1	PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.9.5.2	PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO (PICTOGRAMA), INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.10	PLACAS INDICATIVAS E SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE		
7.10.1	PLACA 1 (15X15)CM PELÍCULA DE VINIL ADESIVO COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.10.2	PLACA 2 (15X15)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=3MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.10.3	PLACA 3 (15X15)CM PLACA DE AÇO INOX AISI304, E=1MM, COM FUNDO E SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO SILKADOS	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AVENIDA ANGRA DOS REIS, Nº36, BAIRRO COPACABANA, PATOS DE MINAS/MG		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
7.10.4	PLACA 6 (15X15)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=3MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO O SÍMBOLO INDICATIVO DE BANHEIRO, H=10CM,	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.10.5	PLACA 7 - (45X22)CM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO VIDRO, CONTENDO TEXTO H=2,7 CM, FONTE ARIAL, "ATENDIMENTO PRIORITÁRIO" E 6 SÍMBOLOS COM H=7,5 CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.10.6	PLACA 8 (45X22)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO "ATENDIMENTO PRIORITÁRIO", H=2,7CM E 6 SÍMBOLOS, H=7,5CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.10.7	PLACA 9 (45X22)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO "ASSENTO PREFERENCIAL", H=2,7CM E 6 SÍMBOLOS, H=7,5CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.10.8	PLACA 11 (45X15)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO A SER DEFINIDO EM PROJETO, H=2,7CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.10.9	PLACA 13 (15X7)CM PLACA DE ACRÍLICO BRANCO E=3MM, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (MULHER, HOMEM OU UNISSEX), H=1,8CM E BRAILLE	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.10.10	PLACA 14 (20X9)CM PLACA DE ACRÍLICO BRANCO E=3MM, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (NOMES DOS AMBIENTES), H=1,8CM E BRAILLE	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.10.11	PLACA 15 (4X7)CM PLACA DE ACRÍLICO BRANCO E=3MM, CONTENDO NÚMERO EM RELEVO, H=2,7CM E BRAILLE	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.10.12	PLACA 16 (10X3)CM PLACA DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL E=3MM, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (ANDAR XXX), H=0,5CM E BRAILLE	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.10.13	PLACA 17 (50X70)CM PLACA DE AÇO PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VAGA DE ESTACIONAMENTO ACESSÍVEL (ESPECIFICAÇÃO CONFORME PLACA DE RUA), CONTENDO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO E TEXTO "ESTACIONAMENTO RESERVADO PARA VEÍCULOS AUTORIZADOS"	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.10.14	PLACA 18 (120X80)CM PLOTAGEM EM VINIL AUTOADESIVO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE ESPAÇO RESERVADO À PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (P.C.R.), CONTENDO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.10.15	FAIXA PARA DEGRAUS DE ESCADA EM POLICARBONATO LISO FOTOLUMINESCENTE, LARGURA 3CM E COMPRIMENTO 10CM, FIXADO COM COLA DE CONTATO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8	ÁREA EXTERNA		
8.1	ESQUADRIAS METÁLICAS E ACESSÓRIOS		
8.1.1	ESQUADRIAS DE FERRO		
8.1.1.1	GRADIL FIXO, ELETROSOLDADO, GALVANIZADO, REVESTIDO COM POLIÉSTER ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA, (ALTURA DA TELA: 243CM)	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.1.1.2	PORTÃO LATERAL PARA ACESSO DE PEDESTRE, COM ESTRUTURA EM METALON E FECHAMENTO EM PAINÉIS DE GRADIL, 01 FOLHA DE ABRIR, COM FECHADURA HDL, (220X250) CM – P11	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.1.1.3	PORTÃO MANUAL PARA ACESSO DE PEDESTRES, COM ESTRUTURA EM METALON E FECHAMENTO EM PAINÉIS DE GRADIL, 02 FOLHAS DE CORRER - (236X250)CM – P12	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.1.1.4	PORTÃO AUTOMATIZADO PARA ACESSO DE VEÍCULOS, COM ESTRUTURA EM METALON E FECHAMENTO EM PAINÉIS DE GRADIL, 01 FOLHA DE ABRIR, KIT AUTOMATIZADOR, FECHADURA ELÉTRICA DE SOBREPOR QUE DESTRAVA AO PRIMEIRO IMPULSO, SENSOR ANTIESMAGAMENTO E SINALEIRO - (350X250)CM – P13	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.1.2	ACESSÓRIOS DE FERRO		
8.1.2.1	MASTRO PARA BANDEIRAS COM 03 POSTES, ROLDANAS INFERIORES E SUPERIORES, FIXADO EM BASE DE CONCRETO	CJ	CONJUNTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.1.2.2	CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.1.3	ACESSÓRIOS DE AÇO INOX		

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AVENIDA ANGRA DOS REIS, Nº36, BAIRRO COPACABANA, PATOS DE MINAS/MG		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
8.1.3.1	CORRIMÃO DE AÇO INOX ESCOVADO, DUPLO, FIXADO EM ALVENARIA	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.1.3.2	CORRIMÃO DE AÇO INOX ESCOVADO, DUPLO, FIXADO EM MONTANTE	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.1.3.3	CAIXA DE CORREIOS	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.2	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
8.2.1	CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
8.2.2	REBOCO PAULISTA ARGAMASSA 1:2:8	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
8.2.3	GRANITO VERMELHO BRÁSILIA OU JACARANDÁ VINHO (AVERMELHADO)		
8.2.3.1	IMPERMEABILIZANTE APLICADO NO VERSO DO GRANITO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
8.2.3.2	PLACAS DE GRANITO ASSENTADAS COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E INSERTS METÁLICOS		
8.2.3.2.1	PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRÁSILIA OU JACARANDÁ VINHO INSTALADAS NAS FACHADAS, NO ENCONTRO DOS PEITORIS DE JANELAS E PLATIBANDAS, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
8.2.3.2.2	PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRÁSILIA OU JACARANDÁ VINHO INSTALADAS NAS FACHADAS, NO ENCONTRO DAS VERGAS DAS JANELAS, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
8.2.3.2.3	PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRÁSILIA OU JACARANDÁ VINHO INSTALADAS NAS FACHADAS, EXCETO NO ENCONTRO DOS PEITORIS E DAS VERGAS DAS JANELAS, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
8.2.3.3	REJUNTAMENTO ENTRE AS PLACAS DE GRANITO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
8.3	PISOS EXTERNOS		
8.3.1	APILOAMENTO DE PISO COM PLACA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.3.2	CONTRAPISO		
8.3.2.1	CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, ESPESSURA VARIÁVEL, SENDO A MÉDIA E=10CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.3.2.2	CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=5CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.3.3	PISOS DE CONCRETO		
8.3.3.1	CALÇADA - PISO DE CONCRETO (COM BRITA 0), FCK = 15 MPA, ESP = 8 CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EXECUTADAS COM SERRA CLIPER, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESP=3CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.3.3.2	BASE PARA MASTRO EM CONCRETO 170X60X30CM	M³	VOLUME DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.3.4	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO SEMI-BOLEADO, (10X10)CM	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.3.5	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.3.6	PISO TÁTIL DE CONCRETO ESTAMPADO		
8.3.6.1	DIRECIONAL	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.3.6.2	DE ALERTA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.3.7	PISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO COM ACABAMENTO CIMENTADO ESPONJADO E=3CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.3.8	GRANITO		
8.3.8.1	REVESTIMENTO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.3.8.2	DEGRAUS DA ESCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.3.8.3	ESPELHO DA ESCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, POLIDO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AVENIDA ANGRA DOS REIS, Nº36, BAIRRO COPACABANA, PATOS DE MINAS/MG		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
8.3.8.4	PISO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.3.9	PORCELANATO		
8.3.9.1	PORCELANATO TÉCNICO ANTIDERRAPANTE (MASSA ÚNICA) - (50X50)CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.3.9.2	RESERVA PORCELANATO TÉCNICO ANTIDERRAPANTE (MASSA ÚNICA) - (50X50)CM – SOMENTE FORNECIMENTO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.4	RODAPÉS/ PEITORIS/ SOLEIRAS		
8.4.1	RODAPÉ DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO, 10CM DE ALTURA	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.4.2	PEITORIS DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.4.3	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.5	PINTURA		
8.5.1	DAS ALVENARIAS		
8.5.1.1	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO- UMA DEMÃO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
8.5.1.2	TEXTURA ACRÍLICA HIDRORREPELENTE, APLICAÇÃO COM ROLO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
8.5.1.3	TEXTURA ACRÍLICA HIDRORREPELENTE - TIPO GRAFIATTO.	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
8.5.1.4	LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
8.5.1.5	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS DEMÃOS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
8.5.1.6	TRATAMENTO DAS FACES APARENTES DOS ARRIMOS EM CONCRETO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.5.2	DO PISO		
8.5.2.1	SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS DA ESCADA		
8.5.2.1.1	PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, PARA SINALIZAÇÃO DOS DEGRAUS, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO - FAIXAS DE 10X3CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.5.2.1.2	PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, PARA SINALIZAÇÃO DOS DEGRAUS, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO - FAIXAS DE 20X3CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.5.3	DAS ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS		
8.5.3.1	PINTURA ESMALTE EM POSTES, DUAS DEMÃOS	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.6	COBERTURA		
8.6.1	REVISÃO DO TELHADO EXISTENTE: TELHA METÁLICA GALVANIZADA TERMOACÚSTICA, TRAPEZOIDAL, TIPO SANDUÍCHE	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.6.2	REVISÃO DO TELHADO EXISTENTE: CUMEEIRA METÁLICA GALVANIZADA, PERFIL TRAPEZOIDAL	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.6.3	REVISÃO DO TELHADO EXISTENTE: RUFOS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CHUMBADOS NA ALVENARIA, DESENVOLVIMENTO = 33CM	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.6.4	REVISÃO DO TELHADO EXISTENTE: CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24, CHUMBADAS NA ALVENARIA, DESENVOLVIMENTO = 75 CM	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.7	LETREIROS		
8.7.1	LETREIRO EM ALTO RELEVO, TIPO CAIXA, MONTADO, DE CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, LETRA FONTE ARIAL, ALTURA DE 100CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.7.2	LETREIRO EM ALTO RELEVO, TIPO CAIXA, MONTADO, DE CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, LETRA FONTE ARIAL, ALTURA DE 24CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8.7.3	LETREIRO EM ALTO RELEVO, TIPO CAIXA, MONTADO, DE CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, LETRA FONTE ARIAL, ALTURA DE 18CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AVENIDA ANGRA DOS REIS, Nº36, BAIRRO COPACABANA, PATOS DE MINAS/MG		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	GLOBAL	GLOBAL
10	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (COMUNICAÇÃO DADOS E VOZ)	GLOBAL	GLOBAL
11	ATERRAMENTO E SPDA	GLOBAL	GLOBAL
12	INFRAESTRUTURA PARA SEGURANÇA ELETRÔNICA	GLOBAL	GLOBAL
13	INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO	GLOBAL	GLOBAL
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	GLOBAL	GLOBAL
15	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	GLOBAL	GLOBAL
16	INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO	GLOBAL	GLOBAL
17	ELEVADOR		
17.1	ADEQUAÇÕES CIVIS PARA INSTALAÇÃO DO ELEVADOR	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
17.2	FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL – CAPACIDADE 8 PASSAGEIROS	UN.	UNIDADE DE EQUIPAMENTO, TESTADO E EM FUNCIONAMENTO
17.3	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ELEVADOR COMERCIAL – CAPACIDADE 8 PASSAGEIROS	UN.	UNIDADE DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO
17.4	CAPA DE PROTEÇÃO PARA A CABINE DO ELEVADOR	UN.	UNIDADE DE MATERIAL
18	PAISAGISMO		
18.1	GRAMA		
18.1.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE TERRA VEGETAL, ADUBO E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
18.2	PLANTAS ORNAMENTAIS		
18.2.1	PITEIRA DO CARIBE, FORNECIMENTO DE MUDA , DIÂMETRO 40CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL
18.2.2	PITEIRA DO CARIBE, FORNECIMENTO DE MUDA , DIÂMETRO 60CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL
18.2.3	AGAVE DRAGÃO, FORNECIMENTO DE MUDA , DIÂMETRO 40CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL
18.2.4	AGAVE DRAGÃO, FORNECIMENTO DE MUDA , DIÂMETRO 60CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL
18.2.5	CROTON, FORNECIMENTO DE MUDA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL
18.2.6	PODOCARPO, FORNECIMENTO DE MUDA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL
18.2.7	QUARESMEIRA ROXA, FORNECIMENTO DE MUDA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL
18.2.8	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DE MUDAS	UN.	UNIDADE DE MÃO DE OBRA
18.2.9	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA 60X60X60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	UN.	UNIDADE DE MÃO DE OBRA
18.2.10	TERRA VEGETAL, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M³	VOLUME DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
18.2.11	AREIA LAVADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M³	VOLUME DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
18.2.12	ADUBO MINERAL, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	PESO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
18.3	COMPLEMENTOS		
18.3.1	ARGILA EXPANDIDA COM CERTIFICAÇÃO	M³	VOLUME DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
18.3.2	VASOS EM POLIETILENO, TIPO TRAPÉZIO DE BASE QUADRADA, COR MARROM - DIMENSÃO APROXIMADA - TOPO DE 40X40CM COM ALTURA 70CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL
18.3.3	ANEL ECOLÓGICO, 70X70CM, PARA PLANTIO DE ÁRVORES NA CALÇADA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
18.3.4	ANEL ECOLÓGICO, 90X90CM, PARA PLANTIO DE ÁRVORES NA CALÇADA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
19	SEGURANÇA NOS MUROS		
19.1	CONCERTINAS		

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AVENIDA ANGRA DOS REIS, Nº36, BAIRRO COPACABANA, PATOS DE MINAS/MG		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
19.1.1	CONCERTINA PLANA TIPO "FLAT", INCLUSIVE HASTE E PINTURA ELETROSTÁTICA – DIÂMETRO MÍNIMO 450MM	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
19.1.2	CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA GALVANIZADA - DIÂMETRO 450MM	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
20	LIMPEZA		
20.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	MÊS
20.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
20.2.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
20.2.2	LIMPEZA DAS LOUÇAS SANITÁRIAS	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
20.2.3	LIMPEZA DOS METAIS	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
20.2.4	LIMPEZA DAS LUMINÁRIAS	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
20.2.5	LIMPEZA DOS VIDROS E ESPELHOS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. ÁREA DE VIDRO MULTIPLICADA POR 2
20.2.6	LIMPEZA DOS ELEVADORES	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
21	DOCUMENTAÇÃO FINAL		
21.1	MANUAL DO USUÁRIO	M²	ÁREA DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO
21.2	AS BUILT	M²	ÁREA DE REFERÊNCIA DO SERVIÇO