
 <b>Ministério Público do Estado de Minas Gerais</b>			CRITÉRIO DE MEDIÇÃO - INC
<b>OBJETO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS - MG		
<b>ENDEREÇO DA OBRA:</b>	AVENIDA ANGRA DOS REIS, Nº36, BAIRRO COPACABANA, PATOS DE MINAS/MG		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
<b>15</b>	<b>INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO</b>		
<b>15.1</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>		
15.1.1	PLACA FOTOLUMINESCENTE E-1 - 250 X 250 MM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
15.1.2	PLACA FOTOLUMINESCENTE E-2 - 200 x 300 MM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
15.1.3	PLACA FOTOLUMINESCENTE E-3 - 313 X 313 MM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
15.1.4	PLACA FOTOLUMINESCENTE E-5 - 250 x 250 MM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
15.1.5	PLACA FOTOLUMINESCENTE E-8 - 250 X 250 MM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
15.1.6	PLACA FOTOLUMINESCENTE M-1 - 500 X 500 MM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
15.1.7	PLACA FOTOLUMINESCENTE M-4 - 200 x 400 MM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
15.1.8	PLACA FOTOLUMINESCENTE S-12 - 200 X 400 MM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
15.1.9	PLACA FOTOLUMINESCENTE S-17 - 200 X 400 MM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
15.1.10	PLACA FOTOLUMINESCENTE S2 - 200 x 400 MM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
15.1.11	PLACA FOTOLUMINESCENTE P-4 200MM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
15.1.12	PLACA FOTOLUMINESCENTE S1 - 200 X 400 MM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
15.1.13	PLACA FOTOLUMINESCENTE S-3 - 200 x 400 MM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
15.1.14	PLACA FOTOLUMINESCENTE S-7 - 200 X 400 MM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
15.1.15	PLACA FOTOLUMINESCENTE S9 - 200 X 400 MM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
15.1.16	PLACA FOTOLUMINESCENTE S8 - 200 X 400 MM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
15.1.17	SINALIZAÇÃO PISO E12 (1000X1000 MM), EM PINTURA EPÓXI , DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI, NAS CORES VERMELHO E AMARELO, CONFORME DETALHADO EM PROJETO	M2	ÁREAE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
15.1.18	PLACA FOTOLUMINESCENTE S11 - 200 X 400 MM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
<b>15.2</b>	<b>EXTINTORES</b>		
15.2.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO (4A 40 BC), CAPACIDADE 8 KG	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
15.2.2	ABRIGO EM CHAPA TIPO EXTERNO 1 PORTA DE AÇO CARBONO, COMPLETO, VIDRO TRANSPARENTE, COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", SUPORTE BASCULANTE PARA MANGUEIRA PINTADO DE VERMELHO NAS DIMENSÕES 75 X 30 X 25 CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
<b>15.3</b>	<b>HIDRANTES</b>		
15.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 2 x 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1 1/2", REGISTRO GLOBO ANGULAR DN 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2", CONFORME PROJETO	CJ	CONJUNTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
15.3.2	TUBO AÇO GALVANIZADO INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES , 65 MM	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
<b>15.4</b>	<b>HIDRANTES DE RECALQUE</b>		
15.4.1	TAMPAO ER COM CORRENTE 2 1/2" PARA HIDRANTE RECALQUE	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
15.4.2	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2"	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
<b>15.5</b>	<b>CASA DE BOMBAS</b>		
15.5.1	VERIFICAÇÃO E AJUSTE NO SISTEMA DE PRESSURIZAÇÃO DA REDE DE INCÊNDIO, INCLUSIVE SERVIÇO MANUTENÇÃO NA BOMBA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

 <b>Ministério Público</b> do Estado de Minas Gerais			CRITÉRIO DE MEDIÇÃO - INC
<b>OBJETO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS - MG		
<b>ENDEREÇO DA OBRA:</b>	AVENIDA ANGRA DOS REIS, Nº36, BAIRRO COPACABANA, PATOS DE MINAS/MG		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
15.5.2	CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO, (STORZ), 63 X 38 MM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
<b>15.6</b>	<b>REVISÃO DE SERVIÇOS</b>		
15.6.1	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, IDENTIFICAÇÃO/CONFERÊNCIA, AJUSTES DE TODA REDE DE INCÊNDIO JÁ INSTALADA (CAMINHAMENTO, CONEXÕES E PONTOS DE HIDRANTES), COM EVENTUAIS CORREÇÕES.	CJ	CONJUNTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA