

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - ESTRUTURA DE CONCRETO

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS - MG								
ENDEREÇO:	AVENIDA ANGRA DOS REIS, Nº36, BAIRRO COPACABANA, PATOS DE MINAS/MG								
CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
EST-001	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-196 (3,11KG/M2 / DIÂMETRO DO FIO: 5,0 MM / LARGURA=2,45M / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 100 MM)					M²			R\$ 55,35
EST-001		SINAPI	INSUMO	7156	TELA Q-196	M²	1,10	49,12	R\$54,03
EST-001		SETOP	INSUMO	MATED-11333	ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18 BWG / DIÂMETRO DO FIO: 1,25 MM / MASSA LINEAR: 0,01 KG/M)	KG	0,01	R\$ 22,00	R\$0,22
EST-001		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50360	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R\$ 16,52	R\$0,66
EST-001		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50375	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R\$ 21,94	R\$0,44
EST-002	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60, SOLDADA TIPO Q-138 (2,20KG/M2 / DIÂMETRO DO FIO: 4,2 MM / LARGURA=2,45 X 1,20M / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 100 MM)					M²			R\$ 38,98
EST-002		SINAPI	INSUMO	7155	TELA Q-138	M²	1,10	34,24	R\$37,66
EST-002		SETOP	INSUMO	MATED-11333	ARAME RECOZIDO (BITOLA: 18 BWG / DIÂMETRO DO FIO: 1,25 MM / MASSA LINEAR: 0,01 KG/M)	KG	0,01	R\$ 22,00	R\$0,22
EST-002		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50360	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,04	R\$ 16,52	R\$0,66
EST-002		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50375	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R\$ 21,94	R\$0,44
EST-003	TRELIÇA SOLDADA TR-8 (PEÇA COM 6M)					UN.			R\$ 72,07
EST-003		COTAÇÃO		COT-EST-001	TRELIÇA SOLDADA TR-8 (PEÇA COM 6M)	UN.	1,00	R\$ 71,52	R\$71,52
EST-003		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50360	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R\$ 16,52	R\$0,33
EST-003		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50375	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	R\$ 21,94	R\$0,22
EST-004	TRELIÇA SOLDADA TR-5 (PEÇA COM 6M)					UN.			R\$ 72,07
EST-004		COTAÇÃO		COT-EST-001	TRELIÇA SOLDADA TR-5 (PEÇA COM 6M) POR NÃO SER FABRICADA NA ESPESSURA DE 5CM, TAMBÉM DEVE-SE USAR A TR-8	UN.	1,00	R\$ 71,52	R\$71,52
EST-004		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50360	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R\$ 16,52	R\$0,33

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - ESTRUTURA DE CONCRETO

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS - MG								
ENDEREÇO:	AVENIDA ANGRA DOS REIS, Nº36, BAIRRO COPACABANA, PATOS DE MINAS/MG								
CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
EST-004		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50375	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,01	R\$ 21,94	R\$0,22
EST-005	ENSAIO DE MÓDULO DE ELASTICIDADE					UN.			R\$ 658,00
EST-005		COTAÇÃO		COT-EST-002	ENSAIO DE MÓDULO DE ELASTICIDADE	UN.	1,00	R\$ 658,00	R\$658,00