

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO - ENTRADA DE ENERGIA

| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG | | |
|--------------------------|---|-------|---------------------------------------|
| ENDEREÇO DA OBRA: | AV CULA MANGABEIRA, Nº355 - BAIRRO SANTO EXPEDITO | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | CRITÉRIO DE MEDIÇÃO |
| 8 | ENTRADA DE ENERGIA | | |
| 8.1 | CONJUNTO MEDIDOR | | |
| 8.1.1 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO CONFORME PADRÕES CEMIG TIPO CM-18, FORNECIDO COM DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA DE 400A 30kA , BARRAMENTOS DE COBRE (SEÇÃO 211MM2) E CAIXA DE PASSAGEM. | un | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA |
| 8.1.2 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO CONFORME PADRÕES CEMIG TIPO CM-4 | un | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA |
| 8.1.3 | MURETA COM PINGADEIRA PARA INSTALAÇÃO DO CONJUNTO MEDIDOR. DIM.: 2100x2000x600mm (COMPLETA INCLUI ALVENARIA, LAJE E PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO, IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE E PINGADEIRA EM MANTA ASFALTICA CHAPISCO, REBOCO, SELADOR E PINTURA TEXTURIZADA) | un | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA |
| 8.1.4 | ABERTURA, ENVELOPAMENTO DE CONCRETO, COMPACTAÇÃO E FECHAMENTO COM CONCRETO FCK-15MPa COM LARGURA DE 0,60 M E PROFUNDIDADE DE 0,55 M , INCLUINDO RECOMPOSIÇÃO E FITA DE ADVERTÊNCIA. | m | COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA |
| 8.1.5 | PLATAFORMA BASCULANTE. DIMENSÕES 500x500mm | un | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA |
| 8.2 | ELETRODUTOS RÍGIDOS | | |
| 8.2.1 | ELETRODUTO GALV. À QUENTE, PESADO, ABNT NBR 5598 OU EQUIVALENTE, INCL. CONEXOES DN 65 (2.1/2") | m | COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA |
| 8.2.2 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | m | COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA |
| 8.3 | DUTOS CORRUGADOS (PEAD) | | |
| 8.3.1 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 75 MM (3") | m | COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA |
| 8.4 | CAIXAS DE PASSAGEM E ACESSÓRIOS | | |
| 8.4.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC" GARAGEM, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA |
| 8.5 | CABOS ELÉTRICOS | | |
| 8.5.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 120 MM2, 90°C, 0,6/1KV | m | COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA |
| 8.5.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 70 MM2, 90°C, 0,6/1KV (VERDE - TERRA) | m | COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA |
| 8.5.3 | CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO #120MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA | un | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA |
| 8.5.4 | CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO #70MM, INCLUSIVE PARAFUSO E PORCA | un | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA |
| 8.5.5 | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) | m | COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA |
| 8.6 | ATERRAMENTO | | |
| 8.6.1 | HASTE DE ATERRAMENTO AÇO ZINCADO 25X25X2400MM PADRÃO CEMIG | un | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA |
| 8.6.2 | CABO DE COBRE NU (CORDOALHA) 16,0MM2 | m | COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA |
| 8.6.3 | CAIXA PRÉ MOLDADA PARA ATERRAMENTO COM TAMPA DE CONCRETO 25 X 25 X 50 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA | un | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA |

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO - ENTRADA DE ENERGIA

| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG | | |
|--------------------------|---|-------|---------------------------------------|
| ENDEREÇO DA OBRA: | AV CULA MANGABEIRA, Nº355 - BAIRRO SANTO EXPEDITO | | |
| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | CRITÉRIO DE MEDIÇÃO |
| 8.6.4 | CONECTOR PRENSA-FIOS DE AÇO GALVANIZADO OU LIGA DE COBRE | un | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA |
| 8.6.5 | ABERTURA E RECOMPOSIÇÃO DE VALA COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,60M E LARGURA DE 0,20M, INCLUINDO DESLOCAMENTO DE RESÍDUOS. | m | COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA |
| 8.7 | SERVIÇOS | | |
| 8.7.1 | REMOÇÃO DE PADRÃO DA CEMIG | un | UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA |