

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AVENIDA CULA MANGABEIRA, NÚMERO 355, BAIRRO SANTO EXPEDITO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
2	SAÚDE/ SEGURANÇA DO TRABALHO		
2.1	SISTEMA DE PROTEÇÃO COLETIVA CONTRA QUEDAS (SPCQ)		
2.1.1	PROTEÇÃO COM SISTEMA DE GUARDA-CORPO, RODAPÉ E TELA	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
2.1.2	BANDEJA SALVA-VIDAS PRIMÁRIA COM LARGURA DE 2,50 M	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
2.1.3	TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA INSTALADAS EM ANDAIME FACHADEIRO NAS BANDEJAS SALVA VIDA PRIMÁRIAS (REFORÇO ADICIONAL)	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
2.1.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFORÇO ADICIONAL DE TELA DE ARAME GALVANIZADO (PINTEIRO DE MALHA DE 1", FIO DE NÚMERO 22) NAS BANDEJAS SALVA VIDA PRIMÁRIAS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
2.2	PLANO DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS (PLANO DE RIGGING)		
2.2.1	PLANO DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS PARA CAMINHÃO MUNCK (PLANO DE RIGGING)	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
2.3	QUADROS DE COMANDOS ELÉTRICOS PADRÃO NR-12		
2.3.1	QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO, PADRÃO NR-12, PARA BETONEIRA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
2.3.2	QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO, PADRÃO NR-12, PARA GUINCHO DE COLUMA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
2.4	ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS E MEDIÇÕES		
2.4.1	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
2.4.2	MEDIÇÃO DE RUÍDO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
2.4.3	MEDIÇÃO DE POEIRA MINERAL (SÍLICA)	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
2.4.4	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
2.5	KIT DE PRIMEIROS SOCORROS PARA OBRA		
2.5.1	KIT DE PRIMEIROS SOCORROS PARA OBRA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL