

CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PINTURA EM GERAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES ou PLANILHAS AUXILIARES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES ou PLANILHAS AUXILIARES	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
1 PINTURA / TRATAMENTO						
1.1 PAREDES, PILARES, MUROS E GUARDA-CORPOS DE ALVENARIA						
1.1.1	SETOP	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRILICA COM FUNDO SELADOR	M²	1.700,00	PELA ÁREA. VAGOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2 M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VAGOS COM ÁREA SUPERIOR A 2 M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER A ESSA ÁREA.
1.1.2	SETOP	ED-50516	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL E FORRO DE GESSO, PVA/ACRILICA COM FUNDO SELADOR	M²	2.900,00	PELA ÁREA. VAGOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2 M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VAGOS COM ÁREA SUPERIOR A 2 M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER A ESSA ÁREA.
1.1.3	SETOP	ED-50473	EMASSAMENTO DE PAREDES COM 1 DEMÃO DE MASSA ACRILICA	M²	2.000,00	PELA ÁREA. VAGOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2 M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VAGOS COM ÁREA SUPERIOR A 2 M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER A ESSA ÁREA.
1.1.4	SETOP	ED-50477	EMASSAMENTO DE PAREDES COM 1 DEMÃO DE MASSA PVA	M²	7.200,00	PELA ÁREA. VAGOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2 M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VAGOS COM ÁREA SUPERIOR A 2 M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER A ESSA ÁREA.
1.1.5	SETOP	ED-50505	LIXAMENTO DE PINTURA DE PAREDE	M²	7.200,00	PELA ÁREA. VAGOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2 M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VAGOS COM ÁREA SUPERIOR A 2 M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER A ESSA ÁREA.
1.1.6	SETOP	ED-50451	PINTURA ACRILICA EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M²	18.000,00	PELA ÁREA. VAGOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2 M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VAGOS COM ÁREA SUPERIOR A 2 M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER A ESSA ÁREA.
1.1.7	CPU	COT-001	PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA - COR MANIPULADA EM TONALIDADE A DEFINIR COM ALTA PIGMENTAÇÃO	M²	1.000,00	PELA ÁREA. VAGOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2 M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VAGOS COM ÁREA SUPERIOR A 2 M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER A ESSA ÁREA.
1.1.8	SETOP	ED-50498	PINTURA LATEX PVA EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M²	1.500,00	PELA ÁREA. VAGOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2 M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VAGOS COM ÁREA SUPERIOR A 2 M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER A ESSA ÁREA.
1.1.9	SETOP	ED-50509	PINTURA OLEOSMALTÉ, 2 DEMÃOS SEM MASSA, SOBRE ALVENARIA REBOCADA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M²	100,00	PELA ÁREA. VAGOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2 M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VAGOS COM ÁREA SUPERIOR A 2 M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER A ESSA ÁREA.
1.1.10	SETOP	ED-5013	PINTURA COM TEXTURA ACRILICA COM DESPENEDADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO/FUNDO PREPARADOR	M²	800,00	PELA ÁREA. VAGOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2 M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VAGOS COM ÁREA SUPERIOR A 2 M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER A ESSA ÁREA.
1.1.11	SETOP	ED-50520	PINTURA COM TEXTURA ACRILICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO/FUNDO PREPARADOR	M²	2.000,00	PELA ÁREA. VAGOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2 M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VAGOS COM ÁREA SUPERIOR A 2 M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER A ESSA ÁREA.
1.1.12	SETOP	ED-50470	CAIAÇÃO EXTERNA, TRÊS DEMÃOS COM PIGMENTO E FIXADOR DE CAL	M²	200,00	PELA ÁREA. VAGOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2 M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VAGOS COM ÁREA SUPERIOR A 2 M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER A ESSA ÁREA.
TOTAL SUBITEM 1.1						
1.2 TETOS						
1.2.1	SETOP	ED-50515	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM TETO, INCLUSIVE UM (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	M²	1.500,00	PELA ÁREA
1.2.2	SINAPI	88494	EMASSAMENTO DE TETOS COM 1 DEMÃO DE MASSA PVA	M²	2.000,00	PELA ÁREA
1.2.3	SETOP	ED-50506	LIXAMENTO DE PINTURA DE TETOS	M²	2.000,00	PELA ÁREA
1.2.4	SETOP	ED-50499	PINTURA LATEX PVA EM TETOS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M²	5.000,00	PELA ÁREA
TOTAL SUBITEM 1.2						
1.3 PISOS						
1.3.1	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR.	M²	1.000,00	PELA ÁREA
1.3.2	SETOP	(ED-50460 + ED-50460)	PINTURA ACRILICA PARA DEMARCAÇÃO DE PISO (L=10CM), DUAS DEMÃOS	M	500,00	POR METRO LINEAR DE SERVIÇO EXECUTADO
1.3.3	SETOP	ED-50464	PINTURA COM RESINA ACRILICA EM PISOS CIMENTADOS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE IMPRIMÍVEL DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL	M²	400,00	PELA ÁREA
1.3.4	CPU	COT-002	PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO MATERIAL	M²	400,00	PELA ÁREA
1.3.5	SETOP	(ED-50490 + ED-50490)	PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS E ESPESURA DE ATE 100M	M	800,00	POR METRO LINEAR DE SERVIÇO EXECUTADO
1.3.6	CPU	COT-003	APLICAÇÃO DE PRODOTO ANTIDERRAPANTE	M²	600,00	PELA ÁREA
1.3.7	SETOP	ED-50518	SINALIZAÇÃO DE VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS SOBRE PAVIMENTAÇÃO URBANA	UNID.	1,00	POR UNIDADE EXECUTADA
1.3.8	SETOP	RO-41779	SETAS, SÍMBOLOS E DÍGERS DE RESINA ACRILICA, 0,6MM DE ESPESURA COM LARGURA = 30CM	M²	40,00	PELA ÁREA
1.3.9	CPU	COT-004	PINTURA DE NÚMEROS LETRAS E SÍMBOLOS EM ESTACIONAMENTOS COM TINTA EPOXI	UNID.	40,00	POR UNIDADE EXECUTADA
TOTAL SUBITEM 1.3						
1.4 ESQUADRIAS DE MADEIRA						
1.4.1	SETOP	ED-50507	LIXAMENTO DE PINTURA EM MADEIRA	M²	2.500,00	JANELAS E PORTAS COMPLETAS COM MARCOS E ALISARES: PELA ÁREA DO VÃO MULTIPLICADA POR TRÊS. ESTRUTURA DE MADEIRA: ÁREA REAL APLICADA.
1.4.2	SETOP	ED-28438	PINTURA OLEOSMALTÉ, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS MADEIRA SEM MASSA	M²	500,00	JANELAS E PORTAS COMPLETAS COM MARCOS E ALISARES: PELA ÁREA DO VÃO MULTIPLICADA POR TRÊS. ESTRUTURA DE MADEIRA: ÁREA REAL APLICADA.
1.4.3	SINAPI	102234	PINTURA PRESERVATIVA PARA MADEIRA SECA, 2 DEMÃOS, COM CURTIMENTO	M²	200,00	JANELAS E PORTAS COMPLETAS COM MARCOS E ALISARES: PELA ÁREA DO VÃO MULTIPLICADA POR TRÊS. ESTRUTURA DE MADEIRA: ÁREA REAL APLICADA.
1.4.4	SETOP	ED-50528	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS E PAINÉIS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS	M²	1.200,00	JANELAS E PORTAS COMPLETAS COM MARCOS E ALISARES: PELA ÁREA DO VÃO MULTIPLICADA POR TRÊS. ESTRUTURA DE MADEIRA: ÁREA REAL APLICADA.
1.4.5	SETOP	ED-50471	CERA EM ESQUADRIAS E PAINÉIS DE MADEIRA (3 DEMÃOS), INCLUSIVE SELADOR	M²	500,00	JANELAS E PORTAS COMPLETAS COM MARCOS E ALISARES: PELA ÁREA DO VÃO MULTIPLICADA POR TRÊS. ESTRUTURA DE MADEIRA: ÁREA REAL APLICADA.
1.4.6	SETOP	ED-50531	PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM MADEIRA, COM LARGURA ATE 10CM, DUAS (2) DEMÃOS	M	500,00	POR METRO LINEAR DE SERVIÇO EXECUTADO
TOTAL SUBITEM 1.4						
1.5 ESQUADRIAS E SUPERFÍCIES METÁLICAS						
1.5.1	SETOP	ED-50508	LIXAMENTO DE PINTURA EM SERRALHERIA	M²	2.500,00	JANELAS, PORTAS COMPLETAS E GRADES: PELA ÁREA DO VÃO MULTIPLICADA POR DOIS.
1.5.2	CPU	COT-005	LIXAMENTO DE PINTURA DE CORRIMÃO	M	600,00	POR METRO LINEAR DE SERVIÇO EXECUTADO
1.5.3	SETOP	ED-50495	PINTURA ESMALTÉ SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UM (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	200,00	JANELAS, PORTAS COMPLETAS : PELA ÁREA DO VÃO MULTIPLICADA POR DOIS
1.5.4	SETOP	ED-50487	PINTURA EPOXI EM SUPERFÍCIES DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS	M²	80,00	JANELAS, PORTAS COMPLETAS : PELA ÁREA DO VÃO MULTIPLICADA POR DOIS
1.5.5	SETOP	ED-50488	PINTURA EPOXI EM SUPERFÍCIES DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, APLICAÇÃO MECÂNICA	M²	50,00	JANELAS, PORTAS COMPLETAS : PELA ÁREA DO VÃO MULTIPLICADA POR DOIS
1.5.6	SETOP	ED-50491	PINTURA OLEOSMALTÉ, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO, INCLUSIVE 1 DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	2.200,00	JANELAS, PORTAS COMPLETAS E GRADES: PELA ÁREA DO VÃO MULTIPLICADA POR DOIS
1.5.7	CPU	COT-006	PINTURA ESMALTÉ, 1 DEMÃO SOBRE RUFOS, CALHAS E CONDUTORES	M	20,00	POR METRO LINEAR DE SERVIÇO EXECUTADO
1.5.8	SETOP	ED-50496	PINTURA OLEO/ESMALTÉ, 2 DEMÃOS EM CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO, INCLUSIVE UM (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M	700,00	POR METRO LINEAR DE SERVIÇO EXECUTADO
1.5.9	SETOP	ED-49329	PINTURA EM POSTES, MASTROS DE BANDEIRA E TUBULAÇÕES, 2 DEMÃOS	M	90,00	POR METRO LINEAR DE SERVIÇO EXECUTADO
TOTAL SUBITEM 1.5						
TOTAL ITEM 1						
2 RECUPERAÇÃO DE SUPERFÍCIES / IMPERMEABILIZAÇÕES						
2.1	SETOP	ED-50727	CHAPISCO DE PAREDES/TEIOS COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, APLICADO COM COLHER	M²	250,00	PELA ÁREA. VAGOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2 M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VAGOS COM ÁREA SUPERIOR A 2 M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER A ESSA ÁREA.
2.2	SETOP	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA	M²	500,00	PELA ÁREA. VAGOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2 M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VAGOS COM ÁREA SUPERIOR A 2 M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER A ESSA ÁREA.
2.3	SETOP	ED-50760	REBOCO COM ARGAMASSA 1:2:9 CIMENTO, CAL E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M²	50,00	PELA ÁREA
2.4	SETOP	ED-50174	PINTURA COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMÃOS	M²	50,00	PELA ÁREA
2.5	SETOP	ED-50237	ENTALAMENTO DE SUPERFÍCIE SUJEITA À TRINCA, LARGURA DA TELA ADESIVA 25CM	M	40,00	POR METRO LINEAR DE SERVIÇO EXECUTADO
2.6	SETOP	ED-48227	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUDOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	10,00	PELA ÁREA
2.7	SETOP	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TUDOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	15,00	PELA ÁREA
2.8	SETOP	ED-50579	APLICAÇÃO DE SELANTE, MASTIQUE ELASTICO, EM JUNTA DE DILAÇÃO, DIMENSÃO 20X10 MM, FATOR DE FORMA 1:2, EXCLUSIVE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE	M	30,00	POR METRO LINEAR DE SERVIÇO EXECUTADO
2.9	SETOP	ED-50992	VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM SILICONE PASTOSO	M	100,00	POR METRO LINEAR DE SERVIÇO EXECUTADO
TOTAL ITEM 2						
3 FORROS						
3.1	SETOP	ED-49687	FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGA	M²	900,00	PELA ÁREA
3.2	SETOP	ED-49686	FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE	M²	50,00	PELA ÁREA
3.3	SETOP	ED-49688	COLOCAÇÃO DE MOLDURA DE GESSO	M	20,00	POR METRO LINEAR DE SERVIÇO EXECUTADO
3.4	SETOP	ED-28454	PERFIL TÁBICA GALVANIZADO, TIPO LISA, COM ACABAMENTO EM PINTURA, NA COR BRANCA, PARA FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	50,00	POR METRO LINEAR DE SERVIÇO EXECUTADO
TOTAL ITEM 3						
4 DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES / RECOMPOSIÇÕES						
4.1	SETOP	ED-48501	DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	500,00	PELA ÁREA
4.2	SETOP	ED-48463	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO INCLUSIVE DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	600,00	PELA ÁREA
4.3	SETOP	ED-48479	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	50,00	PELA ÁREA
4.4	SETOP	ED-50552	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA, E=2CM	M²	50,00	PELA ÁREA
4.5	SETOP	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M³	100,00	PELO VOLUME
TOTAL ITEM 4						
5 DIVERSOS						
5.1	SETOP	CO 27490	DESLOCAMENTO INTERMUNICIPAL	KM	20.000,00	POR QUILOMETRO RODADO
5.2	SETOP	CO-24324	DIÁRIA COM PERNONITE, INCLUSIVE ALIMENTAÇÃO	UNID.	500,00	POR UNIDADE
5.3	CPU	COT-007	LOCAÇÃO DE CADEIRINHA SUSPensa	MÊS	4,00	POR MÊS
5.4	CPU	COT-008	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CADEIRINHA SUSPensa	UNID.	20,00	POR UNIDADE
5.5	SETOP	ED-48245	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPE / GUARDA CORPO EM MADEIRA	M²	300,00	PELA ÁREA
5.6	SETOP	ED-9075	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS	M2/MÊS	100,00	POR METRO QUADRADO LOCADO POR MÊS
5.7	SETOP	ED-50157	PROTEÇÃO COM FITA ZEBRADA AMARELA L=7CM	M	200,00	POR METRO LINEAR DE SERVIÇO EXECUTADO
5.8	SETOP	ED-48248	TELA PARA PROTEÇÃO DE FACHADA EM POLIETILENO	M²	50,00	PELA ÁREA
5.9	SETOP	ED-50266	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M²	6.000,00	PELA ÁREA
TOTAL ITEM 5						
TOTAL GERAL						