

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AV CULA MANGABEIRA, Nº355, BAIRRO SANTO EXPEDITO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	EQUIPE DE APOIO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL	VB em %	VERBA EM PERCENTUAL
1.1.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO PARCIAL	VB em %	VERBA EM PERCENTUAL
1.1.3	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – PERÍODO PARCIAL	VB em %	VERBA EM PERCENTUAL
1.1.4	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL	VB em %	VERBA EM PERCENTUAL
1.1.5	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL	VB em %	VERBA EM PERCENTUAL
1.1.6	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL	VB em %	VERBA EM PERCENTUAL
1.1.7	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PERÍODO INTEGRAL	VB em %	VERBA EM PERCENTUAL
1.1.8	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL	VB em %	VERBA EM PERCENTUAL
1.2	DESPESAS GERAIS		
1.2.1	TAXA DE ART/TRT DE EXECUÇÃO	UN.	UNIDADE
1.2.2	CONSUMOS GERAIS (ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET WI-FI, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES)	MÊS	MÊS
1.2.3	SEGURANÇA DA OBRA	MÊS	MÊS
1.3	ANDAIMES/ GUINCHO / PLATAFORMA ELEVATÓRIA MÓVEL DE TRABALHO (PEMT)		
1.3.1	ANDAIMES		
1.3.1.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA, INCLUSIVE PISO, RODAPÉ, GUARDA-CORPO E SAPATAS	M²/MÊS	ÁREA DE MATERIAL E PERÍODO DE UTILIZAÇÃO
1.3.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA, INCLUSIVE PISO, RODAPÉ, GUARDA-CORPO E SAPATAS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.3.2	GUINCHO DE COLUNA		
1.3.2.1	LOCAÇÃO DE GUINCHO DE COLUNA COM OPERADOR	MÊS	MÊS
1.3.3	LOCAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA MÓVEL DE TRABALHO (PEMT)	MÊS	MÊS
1.4	SERVIÇOS INICIAIS		
1.4.1	ELABORAÇÃO PROJETO DE LAYOUT	PR A1	FORMATO A1
1.4.2	ELABORAÇÃO PROJETO DE TODAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS DA OBRA	PR A1	FORMATO A1
1.4.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.4	BARRACÃO DE OBRAS		
1.4.4.1	ALUGUEL DE ÁREA DE APOIO	MÊS	MÊS
1.4.4.2	ESCRITÓRIO (INCLUSIVE MOBILIÁRIO, E APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000BTUS)	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.4.3	BARRACÃO PESSOAL – VESTIÁRIO (INCLUSIVE MOBILIÁRIO)	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.4.4	BARRACÃO DEPÓSITO FERRAMENTARIA / ALMOXARIFADO (INCLUSIVE MOBILIÁRIO)	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AV CULA MANGABEIRA, Nº355, BAIRRO SANTO EXPEDITO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
1.4.4.5	BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.4.6	BARRACÃO REFEITÓRIO (INCLUSIVE MOBILIÁRIO)	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.4.7	ÁREA COBERTA EM TELHA DE FIBROCIMENTO PARA BANCAS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.4.8	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA PARA USO COLETIVO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.4.9	EXTINTORES DE INCÊNDIO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.5	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.6	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2", CAVALETE SIMPLES COPASA OU CONFORME EXIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA LOCAL	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.7	DUTO DE ENTULHOS, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TRAPEZOIDAL NA VERTICAL, COM PORTÃO, INCLUSIVE REMOÇÃO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.9	VISTORIA CAUTELAR	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.10	PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS PELA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
1.4.11	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
2	SAÚDE/ SEGURANÇA DO TRABALHO	GLOBAL	GLOBAL
3	SERVIÇOS DE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO		
3.1	MATERIAIS COM DESTINO FINAL A SER DEFINIDO PELA CONTRATANTE		
3.1.1	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA, MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.1.2	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS E DE VIDRO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.1.3	REMOÇÃO DA PLATAFORMA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.1.4	REMOÇÃO DE VIDRO DO GUICHÊ	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.1.5	REMOÇÃO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.1.6	REMOÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO ACJ, INCLUSIVE AFASTAMENTO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.1.7	REMOÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, INCLUSIVE AFASTAMENTO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.1.8	DEMOLIÇÃO ENGRADAMENTO DE MADEIRA, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.1.9	REMOÇÃO TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.1.10	DEMOLIÇÃO ENGRADAMENTO METÁLICO E TELHA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.1.11	REMOÇÃO DE LETREIRO E PLACAS	CJ	CONJUNTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.1.12	REMOÇÃO DE BARRA DE AÇO INOX	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.1.13	REMOÇÃO DE LAVATÓRIO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.1.14	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.2	MATERIAIS A SEREM DESCARTADOS PELA CONTRATADA		
3.2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA INCLUSIVE AFASTAMENTO	M³	VOLUME DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.2.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AV CULA MANGABEIRA, Nº355, BAIRRO SANTO EXPEDITO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
3.2.3	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M³	VOLUME DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.2.4	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M³	VOLUME DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.2.5	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.2.6	REMOÇÃO DE BARRAS DE FERRO CHUMBADAS EM ALVENARIA INCLUSIVE AFASTAMENTO	CJ	CONJUNTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.2.7	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.2.8	REMOÇÃO DE MARCO DE GRANITO	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.2.9	REMOÇÃO DE PEITORIL	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.2.10	REMOÇÃO DE SOLEIRA	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.2.11	DEMOLIÇÃO DE RODABANCADA	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.2.12	DEMOLIÇÃO DE PISO/RODAPÉ E CONTRAPISO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.2.13	REMOÇÃO DE CHAPIM	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.2.14	REMOÇÃO DE CERCA ELÉTRICA	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.2.15	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE GESSO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.3	MATERIAIS COM REAPROVEITAMENTO		
3.3.1	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS E DE VIDRO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.3.2	REMOÇÃO DE GUARDA CORPO E CORRIMÃO COM REAPROVEITAMENTO DE GUARDA CORPO	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.3.3	REMOÇÃO DO NÚMERO DA EDIFICAÇÃO	CJ	CONJUNTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.3.4	REMOÇÃO DE BARRA DE AÇO INOX	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.3.5	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.3.6	REMOÇÃO DE ALIZAR DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	CJ	CONJUNTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA- UMA LADO
3.3.7	REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA DE MADEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.4	PROTEÇÕES		
3.4.1	PROTEÇÕES DE PISO DE GRANITO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.4.2	PROTEÇÕES DE PORTAS, APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VITRINE, PAINEL E NÚMEROS DA EDIFICAÇÃO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
3.5	BOTA FORA RESULTANTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO		
3.5.1	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M³	VOLUME DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
4	LOCAÇÃO		
4.1	LOCAÇÃO DA EDIFICAÇÃO- PONTOS TOPOGRÁFICOS	UN.	UNIDADE
4.2	LOCAÇÃO DA OBRA - GABARITO DE MADEIRA	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	GLOBAL	GLOBAL
6	ESTRUTURA DE CONCRETO	GLOBAL	GLOBAL

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AV CULA MANGABEIRA, Nº355, BAIRRO SANTO EXPEDITO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
7	EDIFICAÇÃO		
7.1	ALVENARIAS/DIVISÓRIAS/ESPALAS		
7.1.1	ALVENARIAS		
7.1.1.1	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS REQUEIMADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DEDUZINDO-SE OS VÃOS.
7.1.1.2	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 9CM A REVESTIR (15CM ACABADA)	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DEDUZINDO-SE OS VÃOS.
7.1.1.3	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 14CM A REVESTIR (20CM ACABADA)	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DEDUZINDO-SE OS VÃOS.
7.1.1.4	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 19CM A REVESTIR (25CM ACABADA)	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DEDUZINDO-SE OS VÃOS.
7.1.1.5	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 19CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DEDUZINDO-SE OS VÃOS.
7.1.1.6	ENCUNHAMENTO COM ARGAMASSA EXPANSIVA	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.1.1.7	TELA METÁLICA SOLDADA, PARA FIXAÇÃO LATERAL DA ALVENARIA COM A ESTRUTURA		
7.1.1.7.1	TELA METÁLICA SOLDADA, MALHA DE 15X15MM E FIO DE 1,65MM, GALVANIZADA, PARA ALVENARIA ESPESSURA 9CM A REVESTIR (15CM ACABADA), INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO 1 TELA DE (50X7,5) CM A CADA 3 FIADAS	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.1.1.7.2	TELA METÁLICA SOLDADA, MALHA DE 15X15MM E FIO DE 1,65MM, GALVANIZADA, PARA ALVENARIA ESPESSURA 14CM A REVESTIR (20CM ACABADA), INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO 1 TELA DE (50X12) CM A CADA 3 FIADAS	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.1.1.7.3	TELA METÁLICA SOLDADA, MALHA DE 15X15MM E FIO DE 1,65MM, GALVANIZADA, PARA ALVENARIA ESPESSURA 19CM A REVESTIR (25CM ACABADA), INCLUSIVE PINOS DE FIXAÇÃO 2 TELAS DE (50X7,5) CM, CADA 3 FIADAS	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.1.1.8	TELA DE ARAME GALVANIZADO, Nº22, MALHA 1”(PINTEIRO) PARA REFORÇO DA LIGAÇÃO DA ALVENARIA COM OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.1.2	DIVISÓRIAS		
7.1.2.1	GESSO ACARTONADO TIPO DRYWALL		
7.1.2.1.1	COM PLACAS BRANCAS, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.1.2.1.2	ISOLAMENTO ACÚSTICO DE LÃ DE FIBRA DE POLIESTER, PROVENIENTE DE GARRAFAS PET	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.1.2.1.3	FECHAMENTO COM PLACAS BRANCAS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.1.2.1.4	FECHAMENTO COM PLACAS VERDES, RESISTENTES À UMIDADE	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.1.2.2	DIVISÓRIA NAVAL - PAINEL COM MIOLO DE PÁPEL ESTABILIZADO, MODULADO, ALMA DE MADEIRA, PERFIS DE AÇO GALVANIZADO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA/ARMÁRIOS/PAINÉIS		
7.2.1	PORTAS E MARCOS		
7.2.1.1	"PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 1 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 7CM, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE ENTRADA - (90X210)CM P1	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AV CULA MANGABEIRA, Nº355, BAIRRO SANTO EXPEDITO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
7.2.1.2	"PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA PARA ACESSIBILIDADE, 1 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 7CM, BARRADO DE INOX ESCOVADO, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE BANHEIRO - (90X210)CM P2	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.2.1.3	"PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 1 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 10CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 7CM, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE ENTRADA - (90X210)CM P4	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.2.1.4	MARCO DE MADEIRA SEM JABRE E ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA 7CM. PAREDE 15CM ESPESSURA – VÃO (110X210)CM MARCO PARA P3	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.2.1.5	MARCO DE MADEIRA SEM JABRE E ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA 7CM. PAREDE 18CM ESPESSURA – VÃO (110X210)CM MARCO PARA P3	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.2.2	ARMÁRIOS /PAINÉIS		
7.2.2.1	ARMÁRIO DE MDF REVESTIDO DE LAMINADO MELAMÍNICO, BP, TX, BRANCO DUPLA FACE, COM UMA GAVETA E UMA PORTA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.2.2.2	PRATELEIRAS DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX BRANCO, DUPLA FACE FIXADAS EM PAREDE COM MÃOS FRANCESAS METÁLICAS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.2.2.3	FECHAMENTO DO SHAFT DE ELÉTRICA DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX BRANCO, DUPLA FACE	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.2.2.4	PAINEL PARA INSTALAÇÃO DE TV E BANCADA DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX, DUPLA FACE	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.2.2.5	PAINEL DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX BRANCO, DUPLA FACE	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.2.2.6	ADAPTAÇÃO DE PAINEL EXISTENTE	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3	ESQUADRIAS METÁLICAS/ACESSÓRIOS		
7.3.1	ESQUADRIAS DE FERRO E ACESSÓRIOS		
7.3.1.1	ALÇAPÃO DE CHAPA DE AÇO, INCLUSIVE ESTRUTURA - (60X60)CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.1.2	ALÇAPÃO DE CHAPA DE AÇO, INCLUSIVE ESTRUTURA - (80X80)CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.1.3	VEDAÇÃO EM CHAPA DE AÇO XADREZ	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.1.4	TAMPA EM CHAPA DE AÇO XADREZ	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.1.5	CANTONEIRA METÁLICA 7/8"X1/8"	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.1.6	CORRIMÃO DUPLO DE AÇO CARBONO	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.1.7	GUARDA CORPO DE AÇO CARBONO	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.1.8	TUBOS DE AÇO CARBONO	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.1.9	ESCADA MARINHEIRO	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO COM VIDROS /ACESSÓRIOS		
7.3.2.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DETALHADO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	PR A1	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.2	JANELA DE ALUMÍNIO, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, FOLHA INFERIOR TIPO MÁXIMO AR, COM CONTRAMARCO E VIDRO J1 (75X155)CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AV CULA MANGABEIRA, Nº355, BAIRRO SANTO EXPEDITO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
7.3.2.3	JANELA DE ALUMÍNIO, 5 BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS, 5 FOLHAS INFERIORES TIPO MÁXIMO AR, COM CONTRAMARCO E VIDRO J2 (390X155)CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.4	JANELA DE ALUMÍNIO, 7 BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS, 7 FOLHAS INFERIORES TIPO MÁXIMO AR, COM CONTRAMARCO E VIDRO J3 (525X155)CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.5	JANELA DE ALUMÍNIO, 2 BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS, 2 FOLHAS INFERIORES TIPO MÁXIMO AR, COM CONTRAMARCO E VIDRO J4 (136X155)CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.6	JANELA DE ALUMÍNIO, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, FOLHA INFERIOR TIPO MÁXIMO AR, COM CONTRAMARCO E VIDRO J5 (70X155)CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.7	JANELA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS SUPERIORES TIPO MÁXIMO AR, 2 BANDEIRAS INFERIORES FIXAS, COM CONTRAMARCO E VIDRO. OS VIDROS DAS BANDEIRAS INFERIORES SERÃO LAMINADOS J6 (155x150)cm	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.8	JANELA DE ALUMÍNIO, UMA BANDEIRA SUPERIOR FIXA, UMA FOLHA CENTRAL TIPO MÁXIMO AR E UMA BANDEIRA INFERIOR FIXA, COM CONTRAMARCO E VIDRO. O VIDRO DA BANDEIRA INFERIOR SERÁ LAMINADO J7 (50x250)cm	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.9	JANELA DE ALUMÍNIO, VENEZIANA FIXA, COM CONTRAMARCO J15 (80X50)CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.10	JANELA DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA DE ABRIR, DE VENEZIANA, COM CONTRAMARCO, FERRAGENS E FECHADURA J16 (80X60)CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.11	JANELA DE ALUMÍNIO, BANDEIRAS SUPERIOR E INFERIOR FIXAS, FOLHA CENTRAL TIPO MÁXIMO AR, COM ALIZAR, CONTRAMARCO E VIDRO LAMINADO J17(120X200)CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.12	JANELA DE ALUMÍNIO, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, FOLHA INFERIOR TIPO MÁXIMO AR, COM CONTRAMARCO E VIDRO J19 (50X125)CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.13	PORTA DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA DE ABRIR, DE VENEZIANA, COM CONTRAMARCO, FERRAGENS E FECHADURA COM CHAVE DE ENTRADA – (90X210)CM P5 - VENEZIANA FECHADA P6 -VENEZIANA VAZADA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.14	PORTA DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA DE ABRIR, DE VENEZIANA, COM CONTRAMARCO, FERRAGENS E FECHADURA COM CHAVE DE ENTRADA – (80X210)CM P7 -VENEZIANA VAZADA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.15	PORTA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS DE CORRER UMA SOBRE A OUTRA, DE VENEZIANA, COM CONTRAMARCO, FERRAGENS, FECHADURA E PUXADORES – (155X230)CM P16 -VENEZIANA VAZADA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.16	PORTA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS DE ABRIR, DE VENEZIANA, COM CONTRAMARCO, FERRAGENS E FECHADURA COM CHAVE DE ENTRADA – (190X90)CM P19 -VENEZIANA FECHADA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.17	PORTA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS INFERIORES (UMA DE CORRER E UMA FIXA) E 2 BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS, COM CONTRAMARCO E VIDRO LAMINADO REFLETIVO, FERRAGENS, FECHADURA COM CHAVE DE ENTRADA E SUPORTE METÁLICO – (270,5x280)CM P20	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AV CULA MANGABEIRA, Nº355, BAIRRO SANTO EXPEDITO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
7.3.2.18	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO, 2 FOLHAS INFERIORES FIXAS E 2 BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS, COM CONTRAMARCO E VIDRO LAMINADO REFLETIVO E SUPORTE METÁLICO – (275x280)CM E1	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.19	BRISE HORIZONTAL -TIPO VENEZIANA -FIXO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.2.20	BRISE HORIZONTAL -TIPO VENEZIANA -PORTÃO AUTOMATIZADO PARA ACESSO DE VEÍCULOS, 1 FOLHA DE ABRIR, KIT AUTOMATIZADOR, SENSOR ANTIESMAGAMENTO, SINALEIRO-(280X280) CM P22	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.3	ACESSÓRIOS		
7.3.3.1	BARRAS DE APOIO		
7.3.3.1.1	BARRA RETAS DE AÇO INOX POLIDO, 40CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.3.1.2	BARRAS RETAS DE AÇO INOX POLIDO, 70CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.3.1.3	BARRAS RETAS DE AÇO INOX POLIDO, 80CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.3.2	SUPORTE METÁLICO PARA FILTRO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.3.3	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA PROTEÇÃO DE QUINAS	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.3.4	FECHAMENTOS DE AÇO INOX ESCOVADO		
7.3.3.4.1	PORTÃO DE ABRIR DE AÇO INOX ESCOVADO, INCLUSIVE MONTANTES FIXADOS NO PISO, H=105CM	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.3.3.4.2	MÓDULO FIXO DE AÇO INOX ESCOVADO, INCLUSIVE MONTANTES FIXADOS NO PISO, H=105CM	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.4	VIDROS/ ESQUADRIAS DE VIDRO/ ESPELHOS/PELÍCULAS		
7.4.1	VIDROS		
7.4.1 .1	GUICHÊ 1, DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E=8MM COM PERFIL “U” METÁLICO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.4.1 .2	GUICHÊ 2, DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E=8MM COM PERFIL “U” METÁLICO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.4.2	ESQUADRIAS DE VIDRO		
7.4.2.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 01 FOLHA DE ABRIR, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA, MOLA DE PISO - (110X210)CM P3	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.4.3	ESPELHOS		
7.4.3.1	ESPELHO CRISTAL, LAPIDADO, E= 4MM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.4.4	PELÍCULAS		
7.4.4.1	PELÍCULA JATEADA BRANCA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.4.4.2	PELÍCULA DE SEGURANÇA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.5	REVESTIMENTOS DE TETOS		
7.5.1	FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS, ARAMADO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.5.2	TABEIRA DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS, ESTRUTURADO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.5.3	TABEIRA DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS, ARAMADO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.5.4	JUNTAS DE DILATAÇÃO DE ALUMÍNIO PARA FORRO DE GESSO	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AV CULA MANGABEIRA, Nº355, BAIRRO SANTO EXPEDITO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
7.5.5	FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL, APOIADO SOBRE PERFIL EM AÇO TIPO "T", RESISTENTE À UMIDADE E AO FOGO. PAINEL (625X625)MM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.5.6	FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL, APOIADO SOBRE PERFIL EM AÇO TIPO "T", RESISTENTE À UMIDADE E AO FOGO. PAINEL (625X1250)MM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.5.7	CORTINEIRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO EM FORMATO "L"	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.5.8	FECHAMENTO VERTICAL DE GESSO ACARTONADO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.5.9	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GESSO LISO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.5.10	ALÇAPÃO DE CANTONEIRA DE ALUMÍNIO NATURAL PARA FORRO DE GESSO, (30X30)CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.5.11	ALÇAPÃO DE CANTONEIRA DE ALUMÍNIO NATURAL PARA FORRO DE GESSO (80X80) CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.6	REVESTIMENTOS DE PAREDES		
7.6.1	APICOAMENTO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.6.2	CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.6.3	CHAPISCO COLANTE	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.6.4	EMBOÇO ARGAMASSA 1:6 E= 2,0CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.6.5	REBOCO PAULISTA ARGAMASSA 1:2:8	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.6.6	FRISO EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO, PERFIL "U"	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.6.7	JUNTA DE DILATAÇÃO HORIZONTAL PARA FACHADAS (CORTE, TARUCEL E MASTIQUE)	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.6.8	CERÂMICA APLICADA EM PAREDE, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025CM², ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.6.9	RESERVA DE CERÂMICA – SOMENTE FORNECIMENTO	M²	ÁREA DE MATERIAL
7.6.10	CERÂMICA APLICADA EM PAREDE, DIMENSÃO DA PEÇA (20X20)CM² ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.6.11	GRANITO VERMELHO BRASÍLIA		
7.6.11.1	IMPERMEABILIZANTE APLICADO NO VERSO DO GRANITO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AV CULA MANGABEIRA, Nº355, BAIRRO SANTO EXPEDITO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
7.6.11.2	PLACAS DE GRANITO ASSENTADAS COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E INSERTS METÁLICOS		
7.6.11.2.1	PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRASÍLIA INSTALADAS NAS FACHADAS, NO ENCONTRO DOS PEITORIS DE JANELAS E PLATIBANDAS, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.6.11.2.2	PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRASÍLIA INSTALADAS NAS FACHADAS, NO ENCONTRO DAS VERGAS DAS JANELAS, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.6.11.2.3	PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRASÍLIA INSTALADAS NAS FACHADAS, EXCETO ENCONTRO DOS PEITORIS DE JANELAS E PLATIBANDAS E ENCONTRO DAS VERGAS DAS JANELAS, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.6.11.2.4	REJUNTAMENTO ENTRE AS PLACAS DE GRANITO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.6.12	ACM (MATERIAL DE ALUMÍNIO COMPOSTO)	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7	PISOS		
7.7.1	ACERTO DE ÁREA DE PISO	M³	VOLUME DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7.2	ENCHIMENTO DE PISO COM TERRA	M³	VOLUME DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7.3	APILOAMENTO DE PISO COM PLACA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7.4	CONTRAPISO		
7.7.4.1	CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=5CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7.4.2	CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=6,5 CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7.4.3	CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO COM ACABAMENTO CIMENTADO ESPONJADO E=8CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7.5	PISOS DE CONCRETO		
7.7.5.1	CALÇADA - PISO DE CONCRETO (COM BRITA 0), FCK = 15 MPA, ESP = 8 CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EXECUTADAS COM SERRA CLIPER, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESP=3CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7.5.2	CALÇADA - PISO DE CONCRETO ARMADO COM TELA SOLDADA Q-196 (COM BRITA 0), FCK >=15 MPA, ESP=8CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EXECUTADAS COM SERRA CLIPER, SOBRE LONA PRETA, LASTRO DE BRITA COM ESP=5CM, SOBRE SOLO COMPACTADO A 98% DO PROCTOR NORMAL	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7.5.3	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7.6	PORCELANATO		
7.7.6.1	PORCELANATO TÉCNICO (MASSA ÚNICA) - (60x60)CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7.6.2	RESERVA PORCELANATO TÉCNICO (60X60)CM – SOMENTE FORNECIMENTO	M²	ÁREA DE MATERIAL
7.7.7	GRANITO		
7.7.7.1	DEGRAUS DE ESCADAS DE GRANITO CINZA CORUMBÁ LEVIGADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7.7.2	REVESTIMENTO COM GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7.7.3	PISO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ LEVIGADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AV CULA MANGABEIRA, Nº355, BAIRRO SANTO EXPEDITO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
7.7.7.4	PISO DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL LEVEGADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7.7.5	REVITALIZAÇÃO DE PISO DE GRANITO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7.8	PISOS SINALIZANTES /FITAS		
7.7.8.1	PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA, PLACAS DE 25X25CM	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7.8.2	PISO TÁTIL DE CONCRETO ESTAMPADO		
7.7.8.2.1	DIRECIONAL	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7.8.2.2	DE ALERTA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.7.8.3	FITA ANTIDERRAPANTE PRETA	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.8	RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS/MARCOS E ALIZAR		
7.8.1	RODAPÉS		
7.8.1.1	RODAPÉ DE GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO, 10CM DE ALTURA	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.8.2	SOLEIRAS		
7.8.2.1	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ LEVIGADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.8.2.2	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.8.3	PEITORIL		
7.8.3.1	PEITORIL DE MÁRMORE BRANCO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.8.4	MARCOS E ALIZAR		
7.8.4.1	MARCO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.8.4.2	MARCO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO PARA PORTA DO ELEVADOR	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.8.4.3	ALIZAR DE GRANITO CINZA CORUMBÁ POLIDO PARA PORTA DO ELEVADOR	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.8.5	RODABANCADA		
7.8.5.1	RODABANCADA DE CINZA CORUMBÁ POLIDO	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.9	BANCADAS/ MESA/ BANCOS/ BALCÕES		
7.9.1	BANCADAS		
7.9.1.1	BANCADA GUICHÊ 1, COM TESTEIRA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.9.1.2	BANCADA GUICHÊ 2, COM TESTEIRA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.9.1.3	BANCADA MOLHADA, VÃO LIVRE (150X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.9.1.4	MESA VÃO LIVRE (90X70)CM, RODABANCADA, TESTEIRA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.10	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO		
7.10.1	INSTALAÇÃO DE BANCADA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.10.2	INSTALAÇÃO DE BARRA DE AÇO INOX	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.10.3	INSTALAÇÃO DE ALIZAR DE MADEIRA	CJ	CONJUNTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.10.4	INSTALAÇÃO DE FOLHA DA PORTA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.10.5	INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO DE AÇO CARBONO	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AV CULA MANGABEIRA, Nº355, BAIRRO SANTO EXPEDITO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
7.10.6	INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA DE ABRIR, DE VENEZIANA, CONTRAMARCO E FERRAGENS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.11	PINTURA		
7.11.1	DAS PAREDES		
7.11.1.1	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO- UMA DEMÃO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.11.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA- DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.11.1.3	PINTURA ACRÍLICA, TRÊS DEMÃOS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.11.1.4	PINTURA ACRÍLICA, TRÊS DEMÃOS, TINTA MANIPULADA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.11.1.5	PINTURA CAIAÇÃO- TRÊS DEMÃOS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.11.1.6	TEXTURA ACRÍLICA HIDRORREPELENTE, APLICAÇÃO COM ROLO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.11.1.7	TEXTURA ACRÍLICA HIDRORREPELENTE - TIPO GRAFIATTO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.11.1.8	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.11.1.9	TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS APARENTES DE CONCRETO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. VÃOS COM ÁREA INFERIOR OU IGUAL A 2M² DEVEM SER CONSIDERADOS CHEIOS. VÃOS COM ÁREA SUPERIOR A 2M², DESCONTAR APENAS O QUE EXCEDER
7.11.2	DOS TETOS		
7.11.2.1	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO- UMA DEMÃO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
7.11.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA- UMA DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
7.11.2.3	PINTURA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO FOSCO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
7.11.2.4	TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS APARENTES DE CONCRETO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
7.11.3	DAS ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS		
7.11.3.1	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. ÁREA DO VÃO MULTIPLICADO POR 2: ESCADAS DE MARINHEIRO, GUARDA CORPOS E ALÇAPÕES

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AV CULA MANGABEIRA, Nº355, BAIRRO SANTO EXPEDITO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
7.11.3.2	PINTURA ESMALTE, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.11.3.3	PINTURA AUTOMOTIVA DAS PORTAS DE ENROLAR - DUAS DEMÃOS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
7.11.3.4	LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE VERNIZ EM PORTAS DE MADEIRA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. ÁREA DO VÃO MULTIPLICADO POR: 3-MARCO, FOLHA DA PORTA E ALIZARES
7.11.4	DOS PISOS		
7.11.4.1	PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, PARA FAIXAS DE PISO, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.11.4.2	PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA SINALIZAÇÃO (PICTOGRAMA), DA VAGA DE IDOSOS E DA VAGA ACESSÍVEL, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.11.4.3	PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, PARA SINALIZAÇÃO DOS DEGRAUS, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO - FAIXAS DE 10X3CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.12	PLACAS INDICATIVAS/SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE		
7.12.1	PLACA 1 (15X15)CM PELÍCULA DE VINIL ADESIVO COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.12.2	PLACA 2 (15X15)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=3MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.12.3	PLACA 6 (15X15)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=3MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO O SÍMBOLO INDICATIVO DE BANHEIRO, H=10CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.12.4	PLACA 8 (45X22)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO "ATENDIMENTO PRIORITÁRIO", H=2,7CM E 6 SÍMBOLOS, H=7,5CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.12.5	PLACA 9 (45X22)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO "ASSENTO PREFERENCIAL", H=2,7CM E 6 SÍMBOLOS, H=7,5CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.12.6	PLACA 13 (15X7)CM PLACA DE ACRÍLICO BRANCO E=3MM, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (MULHER, HOMEM OU UNISSEX), H=1,8CM E BRAILLE	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.12.7	PLACA 14 (20X9)CM PLACA DE ACRÍLICO BRANCO E=3MM, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (NOMES DOS AMBIENTES), H=1,8CM E BRAILLE	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.12.8	PLACA 15 (4X7)CM PLACA DE ACRÍLICO BRANCO E=3MM, CONTENDO NÚMERO EM RELEVO, H=2,7CM E BRAILLE	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.12.9	PLACA 16 (10X3)CM PLACA DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL E=3MM, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (ANDAR XXX), H=0,5CM E BRAILLE	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.12.10	PLACA 17 (50X70)CM PLACA DE AÇO PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VAGA DE ESTACIONAMENTO ACESSÍVEL (ESPECIFICAÇÃO CONFORME PLACA DE RUA), CONTENDO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO E TEXTO "ESTACIONAMENTO RESERVADO PARA VEÍCULOS AUTORIZADOS"	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.12.11	PLACA 18 (120X80)CM PLOTAGEM EM VINIL AUTOADESIVO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE ESPAÇO RESERVADO À PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (P.C.R.), CONTENDO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.12.12	FAIXA PARA DEGRAUS DE ESCADA EM POLICARBONATO LISO FOTOLUMINESCENTE, LARGURA 3CM E COMPRIMENTO 10CM, FIXADO COM COLA DE CONTATO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.13	COBERTURA		
7.13.1	ENGRADAMENTO METÁLICO, COM PINTURA PRIMER, PARA TELHA METÁLICA GALVANIZADA TERMO ACÚSTICA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AV CULA MANGABEIRA, Nº355, BAIRRO SANTO EXPEDITO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
7.13.2	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.13.3	CUMEEIRA METÁLICA GALVANIZADA, PERFIL TRAPEZOIDAL	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.13.4	RUFOS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CHUMBADOS NA ALVENARIA, DESENVOLVIMENTO = 25CM	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.13.5	RUFOS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CHUMBADOS NA ALVENARIA, DESENVOLVIMENTO = 33CM	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.13.6	CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.14	LETREIROS		
7.14.1	LETREIRO EM ALTO RELEVO, TIPO CAIXA, MONTADO, DE CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, LETRA FONTE ARIAL, ALTURA DE 80CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.14.2	LETREIRO EM ALTO RELEVO, TIPO CAIXA, MONTADO, DE CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, LETRA FONTE ARIAL, ALTURA DE 18CM	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.14.3	TRATAMENTO DOS NÚMEROS EXISTENTES EM ALTO RELEVO, DE CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO	CJ	CONJUNTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.15	PAISAGISMO		
7.15.1	FORNECIMENTO DE MUDA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL
7.15.2	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES	UN.	UNIDADE DE MÃO DE OBRA
7.15.3	TERRA VEGETAL, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M³	VOLUME DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.15.4	AREIA LAVADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M³	VOLUME DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.15.5	ADUBO MINERAL, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	PESO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.15.6	COMPLEMENTOS		
7.15.6.1	SEIXO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
7.15.6.2	VASOS	UN.	UNIDADE DE MATERIAL
7.16	MUROS/ACESSÓRIOS		
7.16.1	CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA GALVANIZADA	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
8	ENTRADA DE ENERGIA	GLOBAL	GLOBAL
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	GLOBAL	GLOBAL
10	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	GLOBAL	GLOBAL
11	SPDA- SIST. PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	GLOBAL	GLOBAL
12	INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	GLOBAL	GLOBAL
13	INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	GLOBAL	GLOBAL
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	GLOBAL	GLOBAL
15	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	GLOBAL	GLOBAL
16	REFRIGERAÇÃO	GLOBAL	GLOBAL
17	ELEVADOR		
17.1	ADEQUAÇÕES CIVIS PARA INSTALAÇÃO DO ELEVADOR	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
17.2	FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL – CAPACIDADE 8 PASSAGEIROS	UN.	UNIDADE EQUIPAMENTO, TESTADO E EM FUNCIONAMENTO

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	AV CULA MANGABEIRA, Nº355, BAIRRO SANTO EXPEDITO		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
17.3	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ELEVADOR COMERCIAL – CAPACIDADE 8 PASSAGEIROS	UN.	UNIDADE DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO
17.4	CAPA DE PROTEÇÃO PARA A CABINE DO ELEVADOR	UN.	UNIDADE DE MATERIAL
18	LIMPEZA		
18.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	MÊS
18.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
18.2.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
18.2.2	LIMPEZA DAS LOUÇAS SANITÁRIAS	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
18.2.3	LIMPEZA DOS METAIS	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
18.2.4	LIMPEZA DAS LUMINÁRIAS	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
18.2.5	LIMPEZA DOS VIDROS E ESPELHOS	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA. ÁREA DE VIDRO MULTIPLICADA POR 2
18.2.6	LIMPEZA DOS ELEVADOR	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
19	DOCUMENTAÇÃO FINAL		
19.1	MANUAL DO USUÁRIO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
19.2	AS BUILT	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA