PLANTA DE DEMOLIÇÃO
PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA: 1/100

NOTAS

1 - COTAS EM CENTÍMETROS (m), EXCETO ONDE INDICADO.
2 - AS COTAS DAS ALVENARIAS CORRESPONDEM ÀS SUPERFÍCIES ACABADAS.
3 - AS COTAS DE PROJETO SEMPRE PREVALECEM À ESCALA E TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS EM OBRA.
4 - OS NÍVEIS DO PROJETO ARQUITETÔNICO CORRESPONDEM AOS NÍVEIS ACABADOS DO LEVANTAMENTO MÉTRICO REALIZADO NO LOCAL E ENTREGUE EM ETAPA ANTERIOR.
5 - PARA A IDENTIFICAÇÃO DOS REVESTIMENTOS DE PISO / PAREDE / TETO A SEREM RETIRADOS, CONSULTAR O DOCUMENTO "PLANO DE DEMOLIÇÃO E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS".
6 - PARA A IDENTIFICAÇÃO DAS LAJES E VIGAS A SEREM DEMOLIDAS E METODOLOGIA DE DEMOLIÇÃO, CONSULTAR PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO E O DOCUMENTO "PROCEDIMENTOS DE DEMOLIÇÃO".
7 - ESTE DOCUMENTO PARA CONSTRUÇÃO É DE PROPRIEDADE DO CLIENTE E NÃO PODE SER COPIADO, REPRODUZIDO OU SUBMETIDO A TERCEIROS, PORQUE ABRANGE A SEÇÃO DE USO DOS DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS DE PROJETO, TAIS SOMENTE PARA OBRA E LOCAL A QUE SE DESTINA.
8 - NA DÚVIDA, NÃO EXECUTE: ESCLAREÇA ANTES!

CONVENÇÕES

- ALVENARIA EXISTENTE A SER MANTIDA
- ALVENARIA A DEMOLIR
- VIGAS EXISTENTES A SEREM MANTIDAS
- VIGAS EXISTENTES A DEMOLIR
- ESTRUTURA METÁLICA A DEMOLIR
- LAJES EM CONCRETO EXISTENTES A DEMOLIR
- LAJE APOIADA EM PERFIS METÁLICOS EXISTENTES A DEMOLIR
- ÁREA DE PISO EXISTENTE A SER REBAIXADO EM 15cm

DIVISÓRIAS:
- DIV 1 - DIVISÓRIA NAVAL A DEMOLIR (ALTURA VARIÁVEL INDICADA NAS PLANTAS)
- DIV 2 - DIVISÓRIA EM MÁRMORE/GRANITO A DEMOLIR
- DIV 3 - DIVISÓRIA EM PERFIS DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EM VIDRO A DEMOLIR

LEGENDA DE ESQUADRIAS - DEMOLIÇÃO

PORTAS

CÓD.	DIMENSÕES	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	QUANT.
P1	60 x 210cm	01 FOLHA, DE ABRIR, MADEIRA	EXISTENTE, A SER RETIRADA	03
P2	80 x 210cm	01 FOLHA, DE ABRIR, MADEIRA	EXISTENTE, A SER RETIRADA	09
P3	90 x 210cm	01 FOLHA, DE ABRIR, MADEIRA	EXISTENTE, A SER RETIRADA	07
P4	100 x 210cm	01 FOLHA, DE ABRIR, MADEIRA	EXISTENTE, A SER RETIRADA	01
P5	145 x 210cm	02 FOLHAS, DE ABRIR, MADEIRA	EXISTENTE, A SER RETIRADA	02
P9	80 x 210cm	01 FOLHA, DE ABRIR, DIVISÓRIA NAVAL	EXISTENTE, A SER RETIRADA	21
PF	90 x 210cm	01 FOLHAS, DE ABRIR, AÇO, CORTA-FOGO	EXISTENTE, A SER RETIRADA	01
PL	60 x 210cm	01 FOLHA, DE ABRIR, PRANCHETA REVESTIDA EM LAMINADO	EXISTENTE, A SER RETIRADA	10

LEGENDA ESQUADRIAS EXISTENTES

E1	530,5 x 535,5	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO, A SER PARCIALMENTE REMODULADA, SEGUINDO O PADRÃO EXISTENTE (VIDE QUADRO DE ESQUADRIAS).
E2	646,5 x 535,5	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO, A SER PARCIALMENTE REMODULADA, SEGUINDO O PADRÃO EXISTENTE (VIDE QUADRO DE ESQUADRIAS).
E3	731 x 486	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO, A SER PARCIALMENTE REMODULADA, SEGUINDO O PADRÃO EXISTENTE (VIDE QUADRO DE ESQUADRIAS).
E4	299 x 486	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO EXISTENTE, A SER MANTIDA.
E5	200 x 474,5	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO, A SER PARCIALMENTE REMODULADA, SEGUINDO O PADRÃO EXISTENTE (VIDE QUADRO DE ESQUADRIAS).
E6	669,5 x 482,5	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO, A SER PARCIALMENTE REMODULADA, SEGUINDO O PADRÃO EXISTENTE (VIDE QUADRO DE ESQUADRIAS).
E7	686,5 x 521	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO, A SER PARCIALMENTE REMODULADA, SEGUINDO O PADRÃO EXISTENTE (VIDE QUADRO DE ESQUADRIAS).
E8	338,5 x 521 + 329 x 535	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO, A SER PARCIALMENTE REMODULADA, SEGUINDO O PADRÃO EXISTENTE (VIDE QUADRO DE ESQUADRIAS).
E9	560,5 x 538,5	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO, A SER PARCIALMENTE REMODULADA, SEGUINDO O PADRÃO EXISTENTE (VIDE QUADRO DE ESQUADRIAS).
E10	297 x 458 + 300 x 497	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO EXISTENTE, A SER MANTIDA.
E11	216,5 x 507 + 433 x 526	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO, A SER PARCIALMENTE REMODULADA, SEGUINDO O PADRÃO EXISTENTE (VIDE QUADRO DE ESQUADRIAS).
E12	649,5 x 529	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO A SER PARCIALMENTE REMODULADA, SEGUINDO O PADRÃO EXISTENTE (VIDE QUADRO DE ESQUADRIAS).
E13	816,5 x 527,5 + 235 x 501	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE E VIDRO A SER PARCIALMENTE REMODULADA, SEGUINDO O PADRÃO EXISTENTE (VIDE QUADRO DE ESQUADRIAS).
E14	250 x 50	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE EXISTENTE, A SER MANTIDA.
E15	250 x 50	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE EXISTENTE, A SER MANTIDA.
E16	87 x 35	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE EXISTENTE, A SER MANTIDA.
E17	250 x 50	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE EXISTENTE, A SER MANTIDA.
E18	378 x 50	ESQUADRIA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR BRONZE EXISTENTE, A SER MANTIDA.

OUTROS

- RETIRAR TODOS OS REVESTIMENTOS DE PISO E PAREDE (VIDE NOTAS).
- RETIRAR TODOS OS FORROS (VIDE NOTAS).
- RETIRAR TODOS OS MARCOS/ PORTAS/ALIZARES INDICADOS NAS PLANTAS DE DEMOLIÇÃO E NA LEGENDA DE ESQUADRIAS.
- RETIRAR AS BANCADAS EM GRANITO EXISTENTES NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.
- RETIRAR AS LOUCAS, METAIS, ACESSÓRIOS E ESPELHOS EXISTENTES NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.
- TODAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDROSSANITÁRIAS E DE AR CONDICIONADO EXISTENTES SERÃO REMOVIDAS E SUBSTITUÍDAS CONFORME PROJETO ESPECÍFICO.

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
1	19/06/2023	REVISÃO GERAL
2	30/06/2023	REVISÃO GERAL
3		
4		

LAZÚLI ARQUITETURA
www.lazuliarquitetura.com.br/ facebook: lazuliarquitetura
instagram:@lazuliarquitetura1996
tel: (031) 3766-1... / 31 9 9616 3766
lazuliarquitetura@lazuliarquitetura.com.br

PROPRIETÁRIO/TÍTULO

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS
CENTRO DE CONVENÇÕES

PROJETO EXECUTIVO

DISCIPLINA
ARQUITETURA / ACÚSTICA / LUMINOTECNIA / CENOTÉCNICA

CONTEÚDO
PLANTA DE DEMOLIÇÃO - TÉRREO

ESCALA: 1/100
DATA: 30/06/2023

R.T.: MARILUCE DUQUE DE SOUSA
Assinado de forma digital por MARILUCE DUQUE DE SOUSA
Dados: 2023.08.30 10:41:09 -03'00'
MARILUCE DUQUE - CAU A21.476-0

COORDENAÇÃO
ALESSANDRA BRAGA MADUREIRA - CAU: A20.263-0
COLABORADORES
LUÍS CARLOS MOREIRA VALLES - CAU: A22.699-8
JAIRO CÂMARA REZENDE - CAU: A29.131-78

VERSÃO: 02
FOLHA: 01/20

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS