




- OBSERVAÇÕES:
- O MURO EXISTENTE NA LATERAL ESQUERDA SERÁ APROVEITADO, SENDO NECESSÁRIO FAZER DEMOLIÇÕES CONSTANTES NO DETALHE ESPECÍFICO E ALTEAMENTO NA PARTE INDICADA;
  - COM EXCEÇÃO DA CHAMINÉ, TODO O MURO EXISTENTE DEVERÁ RECEBER CHAPISCO, REBOCO, SELADOR E PINTURA;
  - A PARTE DA CHAMINÉ SERÁ LAVADA E PINTADA;
  - NO TRECHO FINAL NÃO FOI POSSÍVEL LEVANTAR O MURO EXISTENTE. O MURO DEVERÁ TER ALTURA MÍNIMA DE 250cm ACIMA DO PERFIL NATURAL DO TERRENO;
  - TODA A FACE VISÍVEL DO MURO EXISTENTE NA LATERAL ESQUERDA DEVERÁ SER LIMPO COM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO.



- OBSERVAÇÕES:
- O MURO EXISTENTE NA LATERAL DIREITA SERÁ INALTERADO;
  - SERÁ EXECUTADO UM MURO PARALELO, COM A VISTA REPRESENTADA NESTE DESENHO;
  - NO TRECHO FINAL NÃO FOI POSSÍVEL LEVANTAR O MURO EXISTENTE. O MURO DEVERÁ TER ALTURA MÍNIMA DE 250cm ACIMA DO PERFIL NATURAL DO TERRENO.



- OBSERVAÇÕES:
- O MURO EXISTENTE NOS FUNDOS DEVERÁ SER DEMOLIDO;
  - NO TRECHO EM QUE A CONSTRUÇÃO VIZINHA ENCONTRA NOSSO MURO SUGERIMOS MANTER O MURO EXISTENTE E AVALIAR ALTURA MÍNIMA DE 250cm ACIMA DO PERFIL NATURAL DO TERRENO.



- OBSERVAÇÕES:
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL E CONSULTAR CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES.

REV-00	INICIAL: enviado para elaboração dos complementares	12/05/22	DTDA
REVISÕES	DESCRIÇÃO	DATA	POR

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CATAGUASES – MG			
DETALHAMENTO: ELEVAÇÕES MUROS			
CONTEÚDO:	VISTAS DOS MUROS	REVISÃO 00	12/05/22
DESENHO:	Daniela Teixeira Diniz Andrade	FOLHA:	01/01