



TABELA DE LOCAÇÃO			
PT	COORDENADAS — ELEVÇÕES		
	NORTE	ESTE	ELEV.
P1	7.633.498,534	738.471,868	191,264
P2	7.633.498,608	738.471,935	191,823
P3	7.633.498,425	738.472,139	192,091
P4	7.633.496,947	738.473,639	190,623
P5	7.633.496,480	738.474,310	191,980
P6	7.633.495,288	738.475,639	191,986
P7	7.633.494,782	738.476,204	191,946
P8	7.633.492,930	738.478,271	191,868
P9	7.633.491,463	738.479,906	192,095
P10	7.633.490,653	738.480,811	192,093
P11	7.633.488,680	738.483,012	192,389
P12	7.633.487,154	738.484,715	192,267
P13	7.633.484,650	738.487,508	191,270
P14	7.633.481,819	738.490,666	190,966
P15	7.633.481,142	738.491,422	190,875
P16	7.633.480,627	738.491,996	190,847
P17	7.633.480,161	738.492,516	190,849
P18	7.633.473,326	738.500,142	191,053
P19	7.633.469,348	738.504,580	191,150
P20	7.633.471,150	738.502,419	190,590
P21	7.633.466,951	738.502,414	191,329
P22	7.633.450,881	738.487,729	0,000
P23	7.633.450,055	738.487,150	191,187
P24	7.633.451,864	738.485,132	190,455
P25	7.633.448,811	738.482,396	190,414
P26	7.633.447,018	738.484,395	191,139
P27	7.633.447,011	738.484,389	188,911
P28	7.633.443,946	738.481,606	189,273
P29	7.633.443,938	738.481,600	188,910
P30	7.633.453,550	738.477,109	190,414
P31	7.633.453,542	738.477,102	188,910
P32	7.633.450,489	738.474,337	188,910
P33	7.633.447,048	738.471,253	188,910
P34	7.633.447,053	738.471,247	188,910
P35	7.633.440,497	738.478,515	188,910
P36	7.633.438,955	738.477,282	188,933
P37	7.633.446,640	738.468,710	188,933
P38	7.633.448,803	738.472,815	188,934
P39	7.633.450,367	738.474,217	190,360
P40	7.633.454,099	738.470,053	190,360
P41	7.633.454,219	738.470,188	190,360
P42	7.633.454,227	738.470,167	188,934
P43	7.633.456,549	738.467,576	188,960
P44	7.633.455,252	738.466,414	188,960
P45	7.633.455,249	738.466,411	188,910
P46	7.633.453,068	738.464,537	188,910
P47	7.633.450,786	738.467,083	188,910
P48	7.633.461,251	738.455,407	188,910
P49	7.633.461,254	738.455,403	188,910
P50	7.633.463,391	738.457,326	188,910
P51	7.633.463,394	738.457,329	189,660
P52	7.633.465,979	738.459,646	189,660
P53	7.633.465,989	738.459,647	189,989
P54	7.633.467,398	738.460,910	190,310
P55	7.633.470,898	738.457,004	190,405
P56	7.633.471,065	738.456,818	190,410
P57	7.633.464,922	738.451,312	188,910
P58	7.633.468,198	738.444,663	188,941
P59	7.633.474,235	738.453,281	190,553
P60	7.633.475,800	738.451,536	191,185

- 1 — DIMENSÕES EM METROS, EXCETO SE INDICADO.
2 — AS INCLINAÇÕES DOS TALUDES ESTÃO DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO
3 — AS CONTENÇÕES ESTÃO DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO
4 — OS CORTES DEVERÃO SER EXECUTADOS COM USO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO E SUA APLICABILIDADE NOS ATERROS DEVERÁ SER CONSIDERADA.
5 — OS VOLUMES DE TERRAPLENAGEM TOTALIZAM 686m³ DE CORTE E 97m³ DE ATERRO, EM CARÁTER GEOMÉTRICO. CONSIDERANDO-SE 25% DE FATOR DE COMPACTAÇÃO DEVERÁ SER REMOVIDO 566 DE SOLO PARA BOTA-FORA.

LEGENDA

- BORDOS NOTÁVEIS
DECLIVIDADE
CONTENÇÃO
CORTE
ATERRO
TALUDES
DESCIDA D'ÁGUA SMC
SARJETA MEIA CANA
CAIXA COLETORA
REDE Ø400mm

PLANILHA DE CUBAÇÃO

ESTACA	ÁREA CORTE	VOLUME CORTE	ÁREA ATERRO	VOLUME ATERRO	CORTE ACUMULADO	ATERRO ACUMULADO
0+0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+10,00	6,16	15,41	0,00	0,00	15,41	0,00
0+15,00	40,87	117,59	0,00	0,00	133,00	0,00
1+0,00	14,98	139,64	3,71	12,06	272,64	12,06
1+5,00	2,79	44,42	5,12	28,71	317,07	40,76
1+10,00	4,28	17,66	3,42	27,76	334,72	68,52
1+15,00	7,00	28,18	1,57	16,21	362,91	84,73
2+0,00	10,78	44,45	0,65	7,24	407,36	91,97
2+5,00	18,36	72,85	0,36	3,31	480,21	95,28
2+10,00	32,04	125,99	0,02	1,23	606,20	96,51
2+15,00	0,00	80,10	0,00	0,06	686,29	96,57
3+0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,29	96,57
3+0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	686,29	96,57

EXE	02	PROJETO EXECUTIVO – LICITAÇÃO OBRA	EFICÁCIA	07/07/23	
REVCOMP	01	REVISÃO EXECUTIVO – REF EXE	EFICÁCIA	19/05/23	
REVCOMP	00	INICIAL EXECUTIVO	EFICÁCIA	09/02/23	
ANT	00	EMIÇÃO INICIAL ANTEPROJETO	EFICÁCIA	07/07/22	
TIPO	REV	DESCRIÇÃO	DESENHO	DATA	
REVISÕES					
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CATAGUASES					
ENDEREÇO: AV. HUMBERTO MAURO, N° 396, BAIRRO GRANJARIA MUNICÍPIO DE CATAGUASES			ÁREA TERRENO: 2.213,90 m²		
			ÁREA CONSTRUÍDA: 1.445,23m²		
PROPRIETÁRIO:			CNPJ: 20.971.057/0001–45		
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS					
PROJETO DE TERRAPLENAGEM					
EMPRESA: ENGENHEIRO FÁBIO JOSÉ MACIEL DE OLIVEIRA CREA: 117.192/D–MG EFICÁCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO: MÁRIO LÚCIO ROMUALDO DE OLIVEIRA			CNPJ: 06.301.115/0001–00 CREA: 141.057/D–MG		
CONTEÚDO: PLANTA E DETALHES			DATA: 07/07/23		FOLHA: 01/04
			ESCALA: INDICADA		