



- 1 - DIMENSÕES EM METROS, EXCETO SE INDICADO.
- 2 - AS INCLINAÇÕES DOS TALUDES ESTÃO DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO
- 3 - AS CONTENÇÕES ESTÃO DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO
- 4 - OS CORTES DEVERÃO SER EXECUTADOS COM USO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO E SUA APLICABILIDADE NOS ATERRÇOS DEVERÁ SER CONSIDERADA.
- 5 - OS VOLUMES DE TERRAPLENAGEM TOTALIZAM 686m³ DE CORTE E 97m³ DE ATERRO, EM CARÁTER GEOMÉTRICO. CONSIDERANDO-SE 25% DE FATOR DE COMPACTAÇÃO DEVERÁ SER REMOVIDO 566 DE SOLO PARA BOTA-FORA.

LEGENDA

BORDOS NOTÁVEIS

CONTENÇÃO

CORTE

ATERRO

TALUDES
TERRENS

TERRENO EM PERFIL
PROJETO EM PERFIL

EXE	02	PROJETO EXECUTIVO – LICITAÇÃO OBRA	EFICÁCIA	07/07/23
REVCOMP	01	REVISÃO EXECUTIVO – REF EXE	EFICÁCIA	19/05/23
REVCOMP	00	INICIAL EXECUTIVO	EFICÁCIA	09/02/23
ANT	00	EMIÇÃO INICIAL ANTEPROJETO	EFICÁCIA	07/07/22
TIPO	REV	DESCRIÇÃO	DESENHO	DATA

REVISÕES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CATAGUASES

ENDEREÇO:
AV. HUMBERTO MAURO, Nº 396,
BAIRRO GRANJARIA
MUNICÍPIO DE CATAGUASES

ÁREA TERRENO:	2.213,90 m ²
ÁREA CONSTRUÍDA:	1.445,23m ²

PROPRIETÁRIO:	CNPJ: 20.971.057/0001-45
---------------	-----------------------------

PROJETO DE TERRAPLENAGEM

EMPRESA:

Eficácia
Projetos e Consultoria

CNPJ:	06.301.115/0001-00
-------	--------------------

ENGENHEIRO FÁBIO JOSÉ MACIEL DE OLIVEIRA
CREA: 117.192/D-MG
EFICÁCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CREA:	
141.057/D-MG	

CONTEÚDO:
SEÇÕES TRANSVERSAIS – GEOMÉTRICO E TERRAPLENAGEM

DATA:	07/07/23
FSCALA:	

FOLHA:
02/04