


**D-01e – IMPERMEABILIZAÇÃO ALVENARIAS E CORTINAS EM CONTATO COM SOLO COM ARG. POLIMÉRICA 4KG/M2**

ESCALA 1:10

## LEGENDA

COR	ITEM	IMPERMEABILIZANTE
	01	ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMI-FLEXÍVEL A 4,0 kg/m2.
DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADOS: •BLOCOS E CINTAS (LATERAIS E TOPO) •SAPATAS •CORTINAS DE CONCRETO (LADO DA TERRA) •MURETAS DA RAMPa E JARDINEIRAS (LATERAIS E TOPO) •ALVENARIAS E CORTINAS (LADO APARENTE) H=1,0M ACIMA DO SOLO		



**D-01f – IMPERMEABILIZAÇÃO CORTINAS (LADO DA TERRA) COM ARG. POLIMÉRICA 4KG/M2**

ESCALA 1:10

EXE	00	EMISSÃO INICIAL		xxx
TIPO	REV	DESCRIÇÃO		DESENHO
				DATA
REVISÕES				
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SEDE DA PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAPELINHA				
ENDEREÇO RUA DAS HORTÊNCIAS, S/Nº, BAIRRO BOUGANVILLE, CAPELINHA, MG			ÁREA DO TERRENO: 1504,05 m²	
PROPRIETÁRIO: ESTADO DE MINAS GERAIS – VINCULADO A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS			CNPJ: 20.971.057/0001-45	
PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO				
IMPLANTAÇÃO – PADRÃO A5.2		ETAPA: EXECUTIVO		ÁREA CONSTRUÍDA: 921,74 m²
UNIDADE RESPONSÁVEL DIRETORIA DE PROJETOS DE EDIFICAÇÕES/SUPERINTENDÊNCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA				
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO  ALINE CRISTINA RODRIGUES PEREIRA			CAU: A419729	
CONTEÚDO: DETALHES: – ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMI-FLEXÍVEL A 4,0 kg/m2			DATA: SET/2024 ESCALA: Indicadas	FOLHA:  02/02