



PLANTA PAVTO 1  
ESCALA 1:100

#### LEGENDA

- IMPERM. T1  
ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMI-FLEXÍVEL  
5.0 Kg/m<sup>2</sup>
- IMPERM. T2  
ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMI-FLEXÍVEL  
4.0 Kg/m<sup>2</sup>
- IMPERM. T3  
ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMI-FLEXÍVEL + TELA  
POLIESTER 3.0 Kg/m<sup>2</sup>
- IMPERM. T4  
REVESTIMENTO POLIMÉRICO EPOXI  
- POLIAMIDA BI-COMPONENTE
- IMPERM. T5  
RESINA TERMOPLÁSTICA
- IMPERM. T6  
MANTA ASFÁLTICA 4mm TIPO III
- IMPERM. T7  
ARGAMASSA POLIMÉRICA SEMI-FLEXÍVEL  
3.0 Kg/m<sup>2</sup>

EXE-R00	18/09/2025	PROJETO EXECUTIVO - LICITAÇÃO DA OBRA	DISCIPLINA:
Nº REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	IMP
<b>MPMG</b> Ministério Público do Estado de Minas Gerais			
OBJETO:			
<b>SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IPATINGA-MG</b>			
AV. DESPACHANTE RUI DUALMA BARBOSA, Nº 31 - CENTRO - IPATINGA/MG			
CONTRATANTE:			
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>			
CONTEÚDO:			
<b>PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO - SUB E PAVTO 1</b>			
AUTOR DO PROJETO:		ASSINATURA:	DISCIPLINA:
<b>CLÁUDIO RODRIGUES DOS SANTOS</b>			IMP
ENGENHEIRO CIVIL		CREA SP 5081291419	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		ASSINATURA:	ETAPA DO PROJETO:
<b>CLÁUDIO RODRIGUES DOS SANTOS</b>			EXECUTIVO
ENGENHEIRO CIVIL		CREA SP 5081291419	
COORDENADOR DO PROJETO:		ASSINATURA:	FOLHA:
<b>ANDRÉ V. LAPREGA</b>			
ARQUITETO E URBANISTA		CAU - A83754-7	
ESCALA:		DESENHO:	
INDICADA		<b>C2S</b>	CÓDIGO DO PROJETO:
			1056/2023
			<b>01/06</b>