


01 ELEVÇÃO 01
ESCALA 1:10



03 ELEVÇÃO 03
ESCALA 1:10

LATERAIS: quadro em perfil quadrado 3x3cm, de metalon, chapa 18, com tela corrugada soldada pelo lado de dentro. Deverá ser parafusada na alvenaria.

TELA CORRUGADA: de arame galvanizado com malha de 50mm, e fio com Ø2,76mm (no mínimo) – Soldar cada fio, no interior dos quadros de metalon em todos os lados.

CANTONEIRA: soldar cantoneira 25x25mm no metalon superior do quadro das laterais, para fechamento com tela corrugada.

Perfil superior do quadro das laterais, em metalon 3x3cm

TELA CORRUGADA: de arame galvanizado com malha de 50mm, e fio com Ø2,76mm (no mínimo) – Soldar cada fio, no interior dos quadros de metalon em todos os lados.

CORTE AA
ESCALA 1:2,5

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

Local: Avenida Olegário Maciel, 515 – 1º Pavimento

Desenho: Grades das condensadoras na marquise

Projeto: Carla Borges da Costa
Ana Carolina Araujo Pereira

Revisão: 00

Data: jul-14

Folha
02/03