


PLANTA COBERTURA ESCALA 1/125



A DISTRIBUIÇÃO DAS CARGAS DO TELHADO NOVO DEVERÁ SER FEITA DE ACORDO COM O ORIGINAL, OU SEJA, DISTRIBUÍDA POR TODA A LAJE.

LINHA DIVISÓRIA ENTRE TELHAS. EXECUTAR AS SOBREPOSIÇÕES LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS DE ACORDO COM O FABRICANTE. CONSIDERAR FITA DE VEDAÇÃO SEMPRE QUE HOUVER SOBREPOSIÇÃO, (NOS 2 SENTIDOS)

DETALHES 1/10 PLATIBANDA



PLATIBANDA EXISTENTE, CONSIDERAR NOVO RUFO METÁLICO TIPO PINGADERA EM TODO O SEU PERÍMETRO

PLANTA DE COBERTURA
ESCALA 1:125

AV. OLEGÁRIO MACIEL
O TELHADO (TELHAS + ESTRUTURA) E CHAPIS SERÃO TOTALMENTE REMOVIDOS E SERÁ EXECUTADO NOVO TELHADO DE ESTRUTURA METÁLICA E TELHA GALVALUME NATURAL, TRAPEZOIDAL 40, ESPESURA=0,65mm, LARGURA ÚTIL 980mm.
REF. MODELO 40/980 DA AZOTEL - AZM150 OU SIMILAR.

BASE PARA INSTALAÇÃO DA CONCRETA

A DISTRIBUIÇÃO DAS CARGAS DO TELHADO NOVO DEVERÁ SER FEITA DE ACORDO COM O ORIGINAL, OU SEJA, DISTRIBUÍDA POR TODA A LAJE.