

É DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO EXECUTOR EM USAR ACABAMENTOS, REVESTIMENTOS, ETC, EM CONFORMIDADE COM A IT-38 OBEDECENDO AS CLASSES DOS MATERIAS EMPREGADOS.

NOTA1:MATERIAIS DE ACABAMENTO

SAÍDAS

PISOS: CLASSE I e II
PAREDES: CLASSE A e B
TETOS/FORROS: CLASSE A e B
COBERTURA: CLASSE A e B

DEMAIS LOCAIS

PISOS: CLASSE I, II e III
PAREDES: CLASSE A, B, C e D
TETOS/FORROS: CLASSE A, B, C e D
COBERTURA: CLASSE A, B, C e D

COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL (NOTAS GERAIS)

1 - TODAS AS ABERTURAS NO ENTREPISO, INTERIOR À EDIFICAÇÃO, DESTINADAS ÀS PASSAGENS DE INSTALAÇÕES DEVERÃO SER VEDADAS POR SELOS CORTA-FOGO OU POR PAREDES DE CORTA-FOGO DE COMPARTIMENTAÇÃO CEGA POSICIONADAS ENTRE PISO E TETO.

2 - AS ABERTURAS EXISTENTES NOS ENTREPISOS DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR VEDADORES CORTA-FOGO E CONSTRUÍDAS E INSTALADOS DE ACORDO COM A NBR 11711-1992.


3 - OS POÇOS DOS ELEVADORES DEVERÃO SER CONSTITUÍDOS POR PAREDES CORTA-FOGO DE COMPARTIMENTAÇÃO E SERÃO CONSOLIDADAS AOS ENTREPISOS.

4 - AS ABERTURAS DOS ELEVADORES (PORTAS) DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR VEDADORES PÁRA-CHAMAS E APRESENTARÃO RESISTÊNCIA AO FOGO IGUAL AO DAS PAREDES. DEVERÃO TAMBÉM PERMANECER FECHADA EM RAZÃO DA PRESENÇA DA CABINE E NÃO ABRIR EM RAZÃO DO DANO PROVOCADO PELO CALOR AOS CONTATOS ELÉTRICOS QUE COMANDAM SUA ABERTURA.

5 - A MENOR DISTÂNCIA ENTRE VERGA E PEITORIAL CONSTANTE NA EDIFICAÇÃO É DE 1,20 METRO.

6 - A COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL NO INTERIOR DO EDIFÍCIO DEVERÁ SER PROVIDAS POR MEIO DE ENTREPISOS COMPOSTOS POR LAJES DE CONCRETO ARMADO OU PROTENDIDO, COM TRRF MÍN. DE 4 horas, DE FORMA A GARANTIR A SEPARAÇÃO FÍSICA DOS PAVIMENTOS.

7 - TODA A EDIFICAÇÃO DEVERÁ ATENDER AO ÍTEM 5.2 (COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL) DA IT 07 DO CBM-MG.



GRELHAS NA ANTECÂMARA
ESCALA 1:75

PLANTA SUBSOLO
ESCALA 1:75
ÁREA: 824,85m2

LEGENDA / SIMBOLOGIA

| | |
|--|--|
| | EXTINTOR COM CARGA DE Pó QUÍMICO SECO, 6kg - 20BC |
| | EXTINTOR COM CARGA DE Pó QUÍMICO SECO, 6kg - CLASSE ABC, 3A 20BC |
| | PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA |
| | SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA |
| | HIDRANTE SIMPLES |
| | HIDRANTE DE RECALQUE |
| | RESERVA DE INCÊNDIO |
| | ACIONADOR DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTONEIRA TIPO LIGA DESLIGA) |
| | BOMBA DE INCÊNDIO |
| | TUBULAÇÃO DA REDE DE HIDRANTES |
| | ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO |
| | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE |
| | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO |
| | DETECTOR PONTUAL DE FUMAÇA |
| | DETECTOR PONTUAL DE CALOR |
| | DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA |
| | SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA |

| CORREÇÕES | DESCRIÇÃO | PROJ. | DATA |
|--|---------------------------------------|---|------------|
| 00 | EMIÇÃO INICIAL | | 23/06/2015 |
| REVISÕES | | | |
| MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS | | | |
| PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE GOVERNADOR VALADARES | | | |
| LOGRADOURO | RUA MARECHAL FLORIANO | BAIRRO | CENTRO |
| LOTE | 001P | QUADRA | 45 |
| USO | INSTITUCIONAL | ÁREA TERRENO | 824,85 m2 |
| | | ÁREA CONSTRUÍDA | 6859,29 m2 |
| PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | | | |
| TÍTULO | PROJETO EXECUTIVO | DATA | 23/06/2015 |
| CONTEÚDO | PLANTA SUBSOLO (SISTEMA CONVENCIONAL) | | |
| RESPONSÁVEIS | | | |
| ORGÃO | | MPPMG | |
| CNPJ: 02.498.391/0001-41 | | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MG | |
| RT EMPRESA | | PROPRIETÁRIO: | |
| GERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA E SILVA CREA: 18641/D-MG | | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS | |
| COORDENADOR | | CNPJ: 20.971.057/0001-45 | |
| ÉRIKA R. C. PENNA E PINHO CAU A25218-2 | | FISCAIS DO CONTRATO | |
| Nº CONTRATO | | DANIELA TEIXEIRA DINIZ ANDRADE | |
| CT 233/2013 | | CARLA BORGES DA COSTA | |
| FORMATO | | A1 | |