

			Planilha Orçamentária de Venda Obra: Centro de Defesa da Criança e do Adolescente - CDCA Local: Av. Olegário Maciel, 515 - Centro - Belo Horizonte/MG				
Item	Local	Código SINAPI	Descrição	Unid.	Quant.	Pr Unit. Com BDI	Pr Total
03			Fundação e Estrutura				
03.01			Fundação:				
03.01.01	SINAPI	78018	Escavação manual de vala.	M³	6,68	25,33	169,20
03.01.02	SINAPI	79483	Acerto e apiloamento de fundo de vala manual.	M²	19,62	15,83	310,58
03.01.03	SINAPI	83532	Concreto magro, virado em betoneira, inclusive lançamento.	M³	0,86	371,30	319,32
03.01.04	SINAPI	73928/001	Chapisco contra barranco	M²	20,53	4,84	99,37
03.01.05	SINAPI	74254/002	Armação CA-50 diam.= 8,0 mm - Fornecimento, corte, dobra e colocação.	Kg	240,00	8,42	2.020,80
03.01.06	SINAPI	74254/002	Armação CA-50 diam.= 10,0 mm - Fornecimento, corte, dobra e colocação.	Kg	34,00	8,42	286,28
03.01.07	SINAPI	74254/002	Armação CA-50 diam.= 12,5 mm - Fornecimento, corte, dobra e colocação.	Kg	163,00	8,42	1.372,46
03.01.08	SINAPI	73972/001	Concreto Fck= 25,0 Mpa, virado em betoneira, sem lançamento	M³	4,96	425,49	2.110,43
03.01.09	SINAPI	74157/004	Lançamento e adensamento de concreto em fundação	M³	4,96	74,35	368,78
03.01.10	SINAPI	74023/004	Retirada de terra até a caçamba - 60 m horizontais	M³	8,68	32,19	279,41
			SubTotal - Fundação				7.336,63
03.02			Estrutura:				
03.02.01	SINAPI	84219	Forma e desforma para laje, pilares e vigas, em chapa compensada plastificada com aproveitamento de 5x, exclusive escoramento.	M²	116,19	32,55	3.781,98
03.02.02	SINAPI	74202/002	Laje pré-moldada em lajotas, sobrecarga 200 Kg/M², inclusive recapeamento, escoramento e ferragem negativa.	M²	22,62	83,08	1.879,27
03.02.03	SINAPI	83515	Escoramento de lajes e vigas com madeira não aparelhadas, com aproveitamento das tábuas de 3X e dos prumos 4X.	M³	64,11	14,24	912,93
03.02.04	SINAPI	73942/002	Armação CA-60 diam.= 5,0 mm - Fornecimento, corte, dobra e colocação.	Kg	86,00	8,11	697,46
03.02.05	SINAPI	74254/002	Armação CA-50 diam.= 6,3 mm - Fornecimento, corte, dobra e colocação.	Kg	329,00	8,42	2.770,18
03.02.06	SINAPI	74254/002	Armação CA-50 diam.= 10,0 mm - Fornecimento, corte, dobra e colocação.	Kg	331,00	8,42	2.787,02
03.02.07	SINAPI	74254/002	Armação CA-50 diam.= 12,5 mm - Fornecimento, corte, dobra e colocação.	Kg	119,00	8,42	1.001,98
03.02.08	SINAPI	73972/001	Concreto Fck= 25,0 Mpa, virado em betoneira, sem lançamento	M³	9,68	425,49	4.118,74
03.02.09	SINAPI	74157/004	Lançamento e adensamento de concreto em estrutura	M³	9,68	74,35	719,71
			SubTotal - Estrutura				18.669,27
			VALOR TOTAL - VENDA				26.005,90