

OBRA: PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE VISCONDE DO RIO BRANCO			Data: JUN/2016
ENDEREÇO: RUA EUGÊNIO DE MELO, S/Nº – BAIRRO BARRA DOS COUTOS			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
13	INFRAESTRUTURA PARA PCI		
13.01	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
13.01.01	Eletroduto em aço galvanizado, rosqueável, diâmetro 1" (25mm), inclusive conexões. Ref.: Carbinox ou similar.	M	Comprimento de material e mão de obra.
13.02	CAIXAS E PLACAS		
13.02.01	Caixa 4x2", em chapa metálica esmaltada.	UN	Unidade completa de material e mão de obra
13.02.02	Caixa 4x4", em chapa metálica esmaltada.	UN	Unidade completa de material e mão de obra
13.02.03	Caixa de passagem, tipo condutele, em alumínio de alta resistência mecânica e à corrosão, tipo múltiplo "X", DN 1". Ref.: Tramontina ou similar.	UN	Unidade completa de material e mão de obra
13.03	CABOS		
13.03.01	Cabo de instrumentação com blindagem, dreno e três condutores isolados nas cores branco, vermelho e preto, em cobre eletrolítico, encordoamento classe 2, isolamento de PVC para 300V. Seção # 1,5mm². Ref: Prysmian ou similar.	M	Comprimento de material e mão de obra.