

Planilha de Venda Climatização

| Índices de Reajustes | | |
|--|--|---------------------------------|
| TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES ou PLANILHAS AUXILIARES | DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES ou PLANILHAS AUXILIARES | ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE |
| SETOP | Dez/2015 | 1,0222 |
| SINAPI | Abril/2016 | 1,0008 |
| Valor de BDI | | |
| Obra | | 1,2984 |
| Equipamento | | 1,1632 |
| DATA: JUNHO/2016 | | |

OBRA: PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG

ENDEREÇO: RUA EUGÊNIO DE MELO, S/Nº BAIRRO BARRA DOS COUTOS, EM VISCONDE DO RIO BRANCO, MG

| ITEM | TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES ou PLANILHAS AUXILIARES | CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES ou PLANILHAS AUXILIARES | DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÃO ou PLANILHAS AUXILIARES | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. DE VENDA | PREÇO TOTAL DE VENDA |
|----------|--|--|---|---|-------|--------|----------------------|----------------------|
| 16 | | | | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR MODULARES (SPLIT) | | | | |
| 16.01 | | | | FORNECIMENTO DE CONDICIONADORES DE AR MODULARES (SPLIT) | | | | |
| 16.01.01 | CPU | | | Condicionador de ar modular (split) com potência de 9.000 BTU/h; com gás refrigerante ecológico; selo Procel; condensador de ciclo frio e descarga lateral; evaporador tipo high-wall com filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; 220V bifásico, conforme NBR 14.136 e controle remoto sem fio | un. | 1,00 | 1.807,11 | 1.807,11 |
| 16.01.02 | CPU | | | Condicionador de ar modular (split) com potência de 12.000 BTU/h; com gás refrigerante ecológico; selo Procel; condensador de ciclo frio e descarga lateral; evaporador tipo high-wall com filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; 220V bifásico, conforme NBR 14.136 e controle remoto sem fio | un. | 7,00 | 1.884,20 | 13.189,39 |
| 16.01.03 | CPU | | | Condicionador de ar modular (split) com potência de 18.000 BTU/h; com gás refrigerante ecológico; selo Procel; condensador de ciclo frio e descarga lateral; evaporador tipo high-wall com filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; 220V bifásico, conforme NBR 14.136 e controle remoto sem fio | un. | 7,00 | 2.808,19 | 19.657,30 |
| 16.01.04 | CPU | | | Condicionador de ar modular (split) com potência de 24.000 BTU/h; com gás refrigerante ecológico; selo Procel; condensador de ciclo frio e descarga lateral; evaporador tipo high-wall com filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; 220V bifásico, conforme NBR 14.136 e controle remoto sem fio | un. | 1,00 | 3.760,53 | 3.760,53 |
| 16.01.05 | CPU | | | Condicionador de ar modular (split) com potência de 80.000 BTU/h; com gás refrigerante ecológico; selo Procel; condensador de ciclo frio e descarga vertical; evaporador tipo piso-teto com filtro de ar lavável, antifungo e antibactéria; trifásico, conforme NBR 14.136 e controle remoto sem fio | un. | 1,00 | 8.366,33 | 8.366,33 |
| | | | | SUB-TOTAL DO ITEM 16.01 | | | | 46.780,66 |
| 16.02 | | | | INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR MODULARES (SPLIT) | | | | |
| 16.02.01 | CPU | | | Instalação de condicionador de ar modular (split) com potência entre 9.000 e 24.000 BTU/h | un. | 16,00 | 1.122,44 | 17.959,05 |
| 16.02.02 | CPU | | | Instalação de condicionador de ar modular (split) com potência de 80.000 BTU/h | un. | 1,00 | 1.292,21 | 1.292,21 |
| | | | | SUB-TOTAL DO ITEM 16.02 | | | | 19.251,26 |
| | | | | TOTAL DO ITEM 16 | | | | 66.031,92 |