



Índices de Reajustes				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	dez/15	jan/16	jun/16	1,0222
SINAP	abr/16	mai/16	jun/16	1,0008
SUDECAP	mar/16	abr/16	jun/16	1,0063

Data: junho/2016

DATA BASE-TABELA DE REF. OU COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
		0,00	1,0000
		0,00	1,0000
		0,00	1,0000
		-	
abr-16	15,81	47,43	1,0008
abr/16	11,37	34,11	1,0008
		81,54	
abr-16	35,01	105,03	1,0008
abr-16	1,54	4,62	1,0008
		0,00	1,0000
		109,65	
		191,19	
DATA BASE-TABELA DE REF. OU COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
abr-16	14,49	15,21	1,0008
abr-16	71,50	4,29	1,0008
abr-16	321,18	17,02	1,0008
		36,53	

Composição de Custo Estrutural
Preço Unitário (CPU)

Índices de Reajustes				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	dez/15	jan/16	jun/16	1,0222
SINAP	abr/16	mai/16	jun/16	1,0008
SUDECAP	mar/16	abr/16	jun/16	1,0063
Data: junho/2016				

OBRA: PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE VISCONDE DO RIO BRANCO – MG

ENDEREÇO: RUA EUGÊNIO DE MELO, S/Nº BAIRRO BARRA DOS COUTOS, EM VISCONDE DO RIO BRANCO, MG

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,26	15,82	4,11	SINAP	Composição	88309	abr-16	15,81	4,11	1,0008
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,940	11,38	22,08	SINAPI	Composição	88316	abr/16	11,37	22,06	1,0008
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,020	15,82	0,32	SINAPI	Composição	88245	mai/16	15,81	0,32	1,0008
SUB-TOTAL			26,19		SUB-TOTAL					26,17	

OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)											
MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO	H	1,06	1,87	1,98	SINAP	Insumo	4721	abr-16	1,87	1,98	1,0008
			-	-						0,00	1,0000
SUB-TOTAL			1,98		SUB-TOTAL					1,98	
TOTAL DO SERVIÇO – R\$				64,73	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					64,68	

5.3.2	Piso de concreto fck>= 25 MPa, esp. mínim=8cm, nivelado a laser, armado com tela soldada Q-196, com junta serracliper, sobre lastro de brita e=5cm e lona preta, com solo compactado a 98% do procton normal e com lançamento, fornecimento e colocação. Acabamento: POLIDO			M2							
-------	---	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. OU COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
MATERIAIS (SEM BDI)											
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1,05	14,50	15,23	SINAP	Insumo	7156	abr-16	14,49	15,21	1,0008
PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM)	M3	0,06	71,56	4,29	SINAP	Insumo	4720	abr-16	71,50	4,29	1,0008
CONCRETO FCK=25MPa, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,088	333,42	29,34	SINAP	Insumo	73972/001	abr-16	333,15	29,32	1,0008
			-	-						0,00	
			-	-						0,00	
SUB-TOTAL			48,86		SUB-TOTAL					48,82	

MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)											
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,33	15,82	5,22	SINAP	Composição	88309	abr-16	15,81	5,22	1,0008
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	2,100	11,38	23,90	SINAPI	Composição	88316	abr/16	11,37	23,88	1,0008
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,400	15,82	6,33	SINAPI	Composição	88245	mai/16	15,81	6,32	1,0008
SUB-TOTAL			29,12		SUB-TOTAL					29,09	
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)											
MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO	H	1,06	1,87	1,98	SINAP	Insumo	4721	abr-16	1,87	1,98	1,0008
			-	-						0,00	1,0000
SUB-TOTAL			1,98		SUB-TOTAL					1,98	
TOTAL DO SERVIÇO – R\$				79,96	TOTAL DO SERVIÇO – R\$					79,90	