


<div></div> <div>COMPOSIÇÕES DE CUSTO PLANILHA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA (HID) Preço Unitário (CPU)</div>					Índices de Reajustes						
					TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE		
					SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419		
					SINAPI	Abr/2016	Abr/2016	Julho/2016	1,0201		
					SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257		
OBRA: PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAETE – MG					Data: Julho/2016						
ENDEREÇO: PRAÇA Dr. JOÃO PINHEIRO, 74/86- CENTRO- CAETÉ EM MG											
ITEM: 07.03.01	SERVIÇO:Fornecimento e instalação de lavatório suspenso e coluna suspensa, para portadores de necessidades especiais, modelos referência: DECA, linha Conforto cod. L51 + CS 1V ou similar. - ref. Sinap 86903				UNIDADE: un.						
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. OU COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
MATERIAIS (SEM BDI)											
Lavatório e Coluna suspensa	un.	1,00	396,82	396,82	COTAÇÃO				396,82	396,82	1,0000
Parafuso niquelado p/ fixar peça sanitária - incl porca cega, arruela e bucha un 1,42 de nylon s-8	un.	6,00	1,45	8,69	SINAPI	Insumo	4351	Abril/2016	1,42	8,52	1,0201
Cimento branco	Kg	0,1443	2,74	0,40	SINAPI	Insumo	1380	Abril/2016	2,69	0,39	1,0201
SUB-TOTAL				405,91	SUB-TOTAL				405,73		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)											
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares – Sinap composição 88267	h	1,47	16,13	23,71	SINAPI	Composição	88267	Abril/2016	15,81	23,24	1,0201
Servente com encargos complementares – Sinap composição 88316	h	0,65	11,60	7,54	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	7,39	1,0201
SUB-TOTAL				31,25	SUB-TOTAL				30,63		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)											
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-		
TOTAL DO SERVIÇO – R\$				437,15	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				436,36		
ITEM:07.03.04	SERVIÇO: Fornecimento e instalação de vaso sanitário auto-sifonado, para válvula de descarga, linha conforto, para portadores de necessidades especiais, modelos referência: P-510 - DECA ou similar- ref. Sinap 6021				UNIDADE: un.						
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. OU COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO PLANILHA**  
**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA (HID)**  
**Preço Unitário (CPU)**

**Índices de Reajustes**


TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abr/2016	Abr/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257

**OBRA:** PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAETE – MG

**Data:** Julho/2016

**ENDEREÇO:** PRAÇA Dr. JOÃO PINHEIRO, 74/86- CENTRO- CAETÉ EM MG

MATERIAIS (SEM BDI)											
Vaso sanitário auto-sifonado	un.	1,00	479,92	479,92	COTAÇÃO				479,92	479,92	1,0000
Parafuso niquelado p/ fixar peça sanitaria - incl porca cega, arruela e bucha un 1,42 de nylon s-8	un.	2,00	7,83	15,67	SINAPI	Insumo	4384	Abril/2016	7,68	15,36	1,0201
Cimento branco	Kg	0,2	2,74	0,55	SINAPI	Insumo	1380	Abril/2016	2,69	0,54	1,0201
Junta plastica de vedacao - bisnaga 250g	Kg	0,1	24,73	2,47	SINAPI	Insumo	6092	Abril/2016	24,24	2,42	1,0201
SUB-TOTAL				498,61	SUB-TOTAL				498,24		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)											
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares – Sinap 88267	h	2,00	16,13	32,26	SINAPI	Composição	88267	Abril/2016	15,81	31,62	1,0201
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar – Sinap 88248	h	2,10	11,60	24,36	SINAPI	Composição	88248	Abril/2016	11,37	23,88	1,0201
SUB-TOTAL				56,61	SUB-TOTAL				55,50		
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)											
				-							
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-		
TOTAL DO SERVIÇO – R\$				555,22	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				553,74		
ITEM:07.03.09.02	SERVIÇO: Fornecimento e instalação de torneira de pressão, Ø1/2", em metal, para: lavatório modelos referência: targa C-40 1190, DECA - Ipanema bella cromada dod.: 852058, DOCOL - Ascot 1194 cromada cod.: 308382, FABRIMAR ou similar.- ref. Sinap 86906			UNIDADE: un.							
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. OU COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
MATERIAIS (SEM BDI)											
Torneira para lavatório	un.	1,00	126,19	126,19	COTAÇÃO				126,19	126,19	1,0000
Fita veda rosca em rolos 18mmx10m	un.	1,00	2,29	2,29	SINAPI	Insumo	3146	Abril/2016	2,24	2,24	1,0201
SUB-TOTAL				128,48	SUB-TOTAL				128,43		
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)											
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares – Sinap composição 88267	h	0,10	16,13	1,61	SINAPI	Composição	88267	Abril/2016	15,81	1,58	1,0201

<div></div> <div>COMPOSIÇÕES DE CUSTO PLANILHA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA (HID) Preço Unitário (CPU)</div>								Índices de Reajustes				
								TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
								SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
								SINAPI	Abr/2016	Abr/2016	Julho/2016	1,0201
								SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
OBRA: PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAETE – MG								Data: Julho/2016				
ENDEREÇO: PRAÇA Dr. JOÃO PINHEIRO, 74/86- CENTRO- CAETÉ EM MG												
Servente com encargos complementares – Sinap composição 88316		h	0,03	11,60	0,35	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	0,34	1,0201
SUB-TOTAL				1,96	SUB-TOTAL				1,92			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
					-							
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
TOTAL DO SERVIÇO – R\$				130,44	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				130,35			
ITEM:07.03.09.04	SERVIÇO: Fornecimento e instalação de torneira de pressão, Ø1/2", em metal, para: Pia da copa, bica alta, móvel, em metal cromado, DECA-linha Fast, DOCOL- linha Novitá, FABRIMAR- linha Pratika ou similar.- ref. Sinap 86906			UNIDADE: un.								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. OU COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE	
MATERIAIS (SEM BDI)												
Torneira tipo alavanca	un.	1,00	466,07	466,07	COTAÇÃO				466,07	466,07	1,0000	
Fita veda rosca em rolos 18mmx10m	un.	1,00	2,29	2,29	SINAPI	Insumo	3146	Abril/2016	2,24	2,24	1,0201	
SUB-TOTAL				468,36	SUB-TOTAL				468,31			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares – Sinap composição 88267	h	0,10	16,13	1,61	SINAPI	Composição	88267	Abril/2016	15,81	1,58	1,0201	
Servente com encargos complementares – Sinap composição 88316	h	0,03	11,60	0,35	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	0,34	1,0201	
SUB-TOTAL				1,96	SUB-TOTAL				1,92			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
					-							
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
TOTAL DO SERVIÇO – R\$				470,32	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				470,23			
ITEM:07.03.12	SERVIÇO: Instalação para bebedouro acessível			UNIDADE: un.								

**COMPOSIÇÕES DE CUSTO PLANILHA**  
**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA (HID)**  
**Preço Unitário (CPU)**

**Índices de Reajustes**

TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abr/2016	Abr/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257

**OBRA:** PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAETE – MG

**Data:** Julho/2016

**ENDEREÇO:** PRAÇA Dr. JOÃO PINHEIRO, 74/86- CENTRO- CAETÉ EM MG

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. OU COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE	
MATERIAIS (SEM BDI)															
SUB-TOTAL							-	0							-
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)															
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares – Sinap 88267				h	1,00	16,13	16,13	SINAPI	Composição	88267	Abril/2016	15,81	15,81	1,0201	
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar – Sinap 88248				h	1,00	12,87	12,87	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	12,62	12,62	1,0201	
SUB-TOTAL							29,00	SUB-TOTAL							28,43
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)															
							-								
SUB-TOTAL							-	SUB-TOTAL							-
TOTAL DO SERVIÇO – R\$							29,00	TOTAL DO SERVIÇO – R\$							28,43
ITEM:07.03.13		SERVIÇO: Instalação para purificadores de água					UNIDADE: un.								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. OU COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE	
MATERIAIS (SEM BDI)															
SUB-TOTAL							-	SUB-TOTAL							-
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)															
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares – Sinap 88267				h	1,00	16,13	16,13	SINAPI	Composição	88267	Abril/2016	15,81	15,81	1,0201	
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar – Sinap 88248				h	1,00	12,87	12,87	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	12,62	12,62	1,0201	
SUB-TOTAL							29,00	SUB-TOTAL							28,43
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)															
							-								
SUB-TOTAL							-	SUB-TOTAL							-
TOTAL DO SERVIÇO – R\$							29,00	TOTAL DO SERVIÇO – R\$							28,43



COMPOSIÇÕES DE CUSTO PLANILHA  
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA (HID)  
Preço Unitário (CPU)

Índices de Reajustes

TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abr/2016	Abr/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257

OBRA: PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CAETE – MG

Data: Julho/2016

ENDEREÇO: PRAÇA Dr. JOÃO PINHEIRO, 74/86- CENTRO- CAETÉ EM MG

ITEM:07.04.07	SERVIÇO: Fornecimento e instalação de sistema de ventilação mecânica – tipo Vento-kit				UNIDADE: un.							
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. OU COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE	
MATERIAIS (SEM BDI)												
Exaustor	un.	1,00	221,17	221,17	COTAÇÃO				221,17	221,17	1,0000	
TUBO POLYWEST C/EMB. 100 WESTAFLEX	m	3,00	22,00	66,00	COTAÇÃO				22,00	66,00	1,0000	
SUB-TOTAL				287,17	SUB-TOTAL				287,17			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos	h	3,00	16,13	48,38	SINAPI	Composição	88267	Abril/2016	15,81	47,43	1,0201	
Servente com encargos complementares – Sinap	h	3,00	11,60	34,80	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	34,11	1,0201	
SUB-TOTAL				83,18	SUB-TOTAL				81,54			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
				-								
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
TOTAL DO SERVIÇO – R\$				370,35	TOTAL DO SERVIÇO – R\$				368,71			