



Composição de Custo Civil-  
Preço Unitário (CPU)-Itens 06.01.01.12 e 06.01.01.13

Índice de Reajuste				
TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0419
SINAPI	Abril/2016	Abril/2016	Julho/2016	1,0201
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0257
INF. DAS CONSTRUÇÕES	Fev/2016	Fev/2016	Julho/2016	1,0323
COTAÇÃO-C1	Mai/2016	Junho/2016	Julho/2016	1,0193
COTAÇÃO-C2	Junho/2016	Julho/2016	Julho/2016	1,0000
COTAÇÃO-C3	Julho/2016	Julho/2016	Julho/2016	1,0000
COTAÇÃO-C4				1,0000
DATA:Julho de 2016				

OBRA: EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: PRAÇA DRº JOÃO PINHEIRO, Nº 74 E 86, CENTRO-CAETÉ/MG

ITEM: 06.01.01.12	SERVIÇO: Execução de alvenaria em pau a pique com a mesma técnica e material construtivo original com fornecimento de todos os materiais				UNIDADE: m²							
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
												Referência- lepha
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
Carpinteiro com encargos complementares	h	0,80	16,13	12,90	SINAPI	Composição	88262	Abril/2016	15,81	12,65	1,0201	
Ajudante especializado com encargos complementares	h	2,00	12,35	24,71	SINAPI	Composição	88243	Abril/2016	12,11	24,22	1,0201	
Pedreiro com encargos complementares	h	0,80	16,13	12,90	SINAPI	Composição	88309	Abril/2016	15,81	12,65	1,0201	
SUB-TOTAL				50,51	SUB-TOTAL				49,52			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Pontalete trado de diâmetro de 6 a 8cm	m	5,50	9,60	52,80	SINAPI	Composição	4492	Abril/2016	9,41	51,76	1,0201	
Prego	kg	0,20	7,85	1,57	SINAPI	Composição	5061	Abril/2016	7,70	1,54	1,0201	
Ripa	m	15,00	3,14	47,13	SINAPI	Composição	4415	Abril/2016	3,08	46,20	1,0201	
Terra	m³	0,25	107,11	26,78	SINAPI	Composição	7253	Abril/2016	105,00	26,25	1,0201	
SUB-TOTAL				128,27	SUB-TOTAL				125,75			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				178,78	TOTAL DO SERVIÇO - R\$				175,26			
ITEM: 06.01.01.13	SERVIÇO: Execução de alvenaria de blocos de adobe com mesma técnica e material construtivo original com fornecimento de todos os materiais				UNIDADE: m²							
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	CODIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA ou COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. ou COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DA DATA BASE	OBSERVAÇÃO
MATERIAIS (SEM BDI)												
												Referência- lepha
SUB-TOTAL				-	SUB-TOTAL				-			
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)												
Ajudante especializado com encargos complementares	h	2,00	12,35	24,71	SINAPI	Composição	88243	Abril/2016	12,11	24,22	1,0201	
Pedreiro com encargos complementares	h	3,00	16,13	48,38	SINAPI	Composição	88309	Abril/2016	15,81	47,43	1,0201	
SUB-TOTAL				73,09	SUB-TOTAL				71,65			
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)												
Tijolo Adobe	m²	1,05	74,00	77,70	COTAÇÃO				74,00	77,70	1,0000	
Argamassa de cimento, cal e areia	m²	1,05	26,51	27,83	SETOP		REV-REB-015	Dez/2015	25,44	26,71	1,0419	
SUB-TOTAL				105,53	SUB-TOTAL				104,41			
TOTAL DO SERVIÇO - R\$				178,62	TOTAL DO SERVIÇO - R\$				176,06			