


MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)	
-----------------------	--



OBRA: PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ALFENAS – MG																	
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares – Sinap 88267					h	2,00	15,82	31,65	SINAPI	Composição	88267	Abril/2016	15,81	31,62	1,0008		
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar – Sinap 88248					h	2,10	11,38	23,90	SINAPI	Composição	88248	Abril/2016	11,37	23,88	1,0008		
SUB-TOTAL								55,54	SUB-TOTAL								55,50
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																	
								-									
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL								-
TOTAL DO SERVIÇO – R\$								553,80	TOTAL DO SERVIÇO – R\$								553,74
ITEM:14.03.09.02	SERVIÇO: Fornecimento e instalação de torneira de pressão, Ø1/2", em metal, para: lavatório modelos referência: targa C-40 1190, DECA - Ipanema bella cromada dod.: 852058, DOCOL - Ascot 1194 cromada cod.: 308382, FABRIMAR ou similar.- ref. Sinap 86906							UNIDADE: un.									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. OU COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE		
MATERIAIS (SEM BDI)																	
Torneira para lavatório					un.	1,00	126,19	126,19	COTAÇÃO				126,19	126,19	1,0000		
Fita veda rosca em rolos 18mmx10m					un.	1,00	2,24	2,24	SINAPI	Insumo	3146	Abril/2016	2,24	2,24	1,0008		
SUB-TOTAL								128,43	SUB-TOTAL								128,43
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																	
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares – Sinap composição 88267					h	0,10	15,82	1,58	SINAPI	Composição	88267	Abril/2016	15,81	1,58	1,0008		
Servente com encargos complementares – Sinap composição 88316					h	0,03	11,38	0,34	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	0,34	1,0008		
SUB-TOTAL								1,92	SUB-TOTAL								1,92
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																	
								-									
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL								-
TOTAL DO SERVIÇO – R\$								130,36	TOTAL DO SERVIÇO – R\$								130,35
ITEM:14.03.09.04	SERVIÇO: Fornecimento e instalação de torneira de pressão, Ø1/2", em metal, para: Pia da copa, bica alta, móvel, em metal cromado, DECA- linha Fast, DOCOL- linha Novitá, FABRIMAR- linha Pratika ou similar.- ref. Sinap 86906							UNIDADE: un.									
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE- TABELA DE REF. OU COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE		
MATERIAIS (SEM BDI)																	

UNIDADE: un.

COMPOSIÇÕES DE CUSTO PLANILHA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA (HID)
Preço Unitário (CPU)

Índices de Reajustes				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0222
SINAPI	Abr/2016	Abr/2016	Julho/2016	1,0008
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0063
COTAÇÃO				1,0000
Data: Julho/2016				

OBRA: PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ALFENAS – MG

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. OU COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE	
MATERIAIS (SEM BDI)															
				un.	-	-	-					0,00	0,00	1,0000	
SUB-TOTAL							-	0							-
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)															
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares – Sinap 88267				h	1,00	15,82	15,82	SINAPI	Composição	88267	Abril/2016	15,81	15,81	1,0008	
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar – Sinap 88248				h	1,00	12,63	12,63	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	12,62	12,62	1,0008	
SUB-TOTAL							28,45	SUB-TOTAL							28,43
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)															
							-								
SUB-TOTAL							-	SUB-TOTAL							-
TOTAL DO SERVIÇO – R\$							28,45	TOTAL DO SERVIÇO – R\$							28,43
ITEM:14.03.14	SERVIÇO: Instalação para purificadores de água						UNIDADE: un.								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO				UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REF. OU COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE	
MATERIAIS (SEM BDI)															
				un.		-	-					0,00	0,00	1,0000	
SUB-TOTAL							-	SUB-TOTAL							-
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)															
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares – Sinap 88267				h	1,00	15,82	15,82	SINAPI	Composição	88267	Abril/2016	15,81	15,81	1,0008	
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementar – Sinap 88248				h	1,00	12,63	12,63	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	12,62	12,62	1,0008	
SUB-TOTAL							28,45	SUB-TOTAL							28,43
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)															
							-								
SUB-TOTAL							-	SUB-TOTAL							-
TOTAL DO SERVIÇO – R\$							28,45	TOTAL DO SERVIÇO – R\$							28,43



COMPOSIÇÕES DE CUSTO PLANILHA INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA (HID)
Preço Unitário (CPU)

Índices de Reajustes				
TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE-TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA BASE DE REAJUSTE DE:	DATA BASE DE REAJUSTE PARA:	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE
SETOP	Dez/2015	Dez/2015	Julho/2016	1,0222
SINAPI	Abr/2016	Abr/2016	Julho/2016	1,0008
SUDECAP	Mar/2016	Mar/2016	Julho/2016	1,0063
COTAÇÃO				1,0000
Data: Julho/2016				

OBRA: PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ALFENAS – MG

ITEM:14.07.04	SERVIÇO: Fornecimento e instalação de grelha tipo Sekapiso				UNIDADE: m												
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO					UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE CUSTO	PREÇO TOTAL DE CUSTO	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	TIPO DE TABELA REFERÉCIA OU COTAÇÕES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES	DATA - BASE- TABELA DE REF. OU COTAÇÕES	PREÇO UNIT. DE CUSTO S/ REAJUSTE	PREÇO TOTAL DE CUSTO S/ REAJUSTE	ÍNDICE DE REAJUSTE DA DATA BASE		
MATERIAIS (SEM BDI)																	
Grelha Sekapiso					m	1,00	142,90	142,90	COTAÇÃO				142,90	142,90	1,0000		
SUB-TOTAL								142,90	SUB-TOTAL							142,90	
MÃO-DE-OBRA (SEM BDI)																	
Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares – Sinap composição 88267					h	1,00	15,82	15,82	SINAPI	Composição	88267	Abril/2016	15,81	15,81	1,0008		
Servente com encargos complementares – Sinap composição 88316					h	1,00	11,38	11,38	SINAPI	Composição	88316	Abril/2016	11,37	11,37	1,0008		
SUB-TOTAL								27,20	SUB-TOTAL							27,18	
OUTROS - SERVIÇOS (SEM BDI)																	
								-									
SUB-TOTAL								-	SUB-TOTAL							-	
TOTAL DO SERVIÇO – R\$								170,10	TOTAL DO SERVIÇO – R\$							170,08	