

OBRA: SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG

ENDEREÇO: Av. Drº José de Oliveira Brandão Filho, 333, Bairro Jardim Mediterrâneo, em São Sebastião do Paraíso, MG

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
7	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO		
7.1	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
7.1.1	Eletroduto em aço galvanizado, rosqueável, diâmetro 2" (50mm), inclusive conexões. Ref.: Carbinox ou similar.	M	Por metro linear instalado. Inclui conexões, suportes, elementos de fixação
7.2	TOMADAS RJ45, PLACAS, CAIXAS E ACESSÓRIOS		
7.2.1	Tomadas RJ45, categoria 5E, conexão padrão 110IDC. Ref: Furukawa ou similar.	UN	Por unidade instalada, sendo 70% na instalação e o restante após a apresentação e o aceite do relatório de certificação
7.2.2	Adaptador de tomada RJ45 em módulo da linha Pial plus, em termoplástico de alto impacto branco. Ref: Sollan ou similar.	UN	Por unidade instalada
7.2.3	Placa 4x4", em material termoplástico isolante de alto impacto, cor branca, para 1 + 1 posições. Ref: Pial Plus ou similar	UN	Por unidade instalada
7.2.4	Placa 4x2", tampa cega. Ref: Pial Plus ou similar.	UN	Por unidade instalada
7.2.5	Placa 4x4", tampa cega. Ref: Pial Plus ou similar.	UN	Por unidade instalada
7.2.6	Suporte para placa 4x2", para 3 módulos. Ref: Pial Plus ou similar.	UN	Por unidade instalada
7.2.7	Suporte para placa 4x4", para 6 módulos. Ref: Pial Plus ou similar.	UN	Por unidade instalada
7.2.8	Anel de regulagem em ferro fundido para alinhar placa de piso à caixa, dimensões: 116x116 mm. Ref: modelo AR04 da Olivo ou similar	UN	Por unidade instalada
7.2.9	Placa para caixa de piso em inox alto brilho, 4x4" cega, com parafusos, dimensões: 110x110 mm. Ref: modelo PL77 da Olivo ou similar	UN	Por unidade instalada
7.2.10	Placa para caixa de piso em inox alto brilho, 4x4" com dois terminais RJ45, com parafusos, dimensões: 110x110 mm. Ref: modelo PL89/2 da Olivo ou similar	UN	Por unidade instalada
7.2.11	Caixa de passagem, tipo condutele, em alumínio de alta resistência mecânica e à corrosão, tipo múltiplo "X", DN 1". Ref.: Tramontina ou similar.	UN	Por unidade instalada
7.2.12	Tampa para 2 tomadas RJ45, para condutele DN 1". Ref.: Tramontina ou similar.	UN	Por unidade instalada
7.2.13	Cinta zincada com parafusos.	UN	Por unidade instalada
7.3	CABOS		
7.3.1	Cabo UTP de par trançado 4 pares, não blindado, categoria 5E. Ref: Furukawa ou similar.	M	Por metro linear instalado sendo 70% na instalação e o restante após a apresentação e o aceite do relatório de certificação
7.4	RACK E ACESSÓRIOS		
7.4.1	Bandeja para rack 19", fixa com 4 pontos de fixação, altura 1U, cor bege. Ref.: Triunfo ou similar.	UN	Por unidade instalada
7.4.2	Kit de fixação de equipamentos composto de porca gaiola, parafuso e arruela. Ref. Techfix ou similar.	UN	Por unidade instalada
7.4.3	Identificação, Teste e Certificação de pontos de cabeamento estruturado – Categoria 5E.	UN	Por unidade certificada após apresentação e aceite do relatório
7.4.4	Execução de conexão de dois cabos de telecomunicação tipo CI-50-30 em dois voice panel 30 posições.	UN	Por unidade executada
7.5	LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO		
7.5.1	Execução de limpeza, organização e finalização de montagem de um DG e dois racks de telecomunicações.	UN	Por unidade executada
7.5.2	Execução de limpeza, organização e amarração de feixe de cabos UTP em dois racks de telecomunicações.	UN	Por unidade executada