



Critério de Medição – SPDA E ATERRAMENTO

OBRA: SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG

ENDEREÇO: Av. Drº José de Oliveira Brandão Filho, 333, Bairro Jardim Mediterrâneo, em São Sebastião do Paraíso, MG

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
8	SPDA E ATERRAMENTO		
8.1	CABOS		
8.1.1	Cabo de cobre nu #16mm². Ref.: TEL-5716 da Termotécnica ou similar.	M	Por metro linear instalado
8.1.2	Cabo de cobre nu #35mm². Ref.: TEL-5735 da Termotécnica ou similar.	M	Por metro linear instalado
8.2	PEÇAS E ACESSÓRIOS		
8.2.1	Barra chata de alumínio, 7/8"x1/8"x3m (70mm²), com furos diâm. 7mm. Ref.: TEL-771 da Termotécnica ou similar.	UN	Por unidade instalada
8.2.2	Parafuso cabeça chata, em alumínio, 1/4x5/8". Ref.: TEL-5321 da Termotécnica ou similar.	UN	Por unidade instalada
8.2.3	Porca sextavada, em alumínio, 1/4". Ref.: TEL-5313 da Termotécnica ou similar.	UN	Por unidade instalada
8.2.4	Parafuso de fenda em aço inox autoatarrachante, 4,2x32mm. Ref.: TEL-5333 da Termotécnica ou similar.	UN	Por unidade instalada
8.2.5	Bucha de nylon, nº 6. Ref.: TEL-5306 da Termotécnica ou similar.	UN	Por unidade instalada
8.2.6	Redutor prisioneiro M12 x 1/4" em inox com parafuso. Ref.: TEL-667 da Termotécnica ou similar.	UN	Por unidade instalada
8.2.7	Conector "insert" com disco em latão, rosca fêmea M12, com distância do condutor regulável de 25 a 40mm. Ref: Tel-656 da Termotécnica ou similar.	UN	Por unidade instalada
8.2.8	Conector split-bolt em latão estanhado, com furo vertical diam. 10mm, para cabo de 16 a 70mm². Ref.: TEL-5021 da Termotécnica ou similar.	UN	Por unidade instalada
8.2.9	Conector universal para SPDA em latão estanhado, para cabo de 16 a 70mm². Ref.: TEL-5024 da Termotécnica ou similar.	UN	Por unidade instalada
8.2.10	Terminal de compressão de cobre estanhado, para cabos de 16mm², com um furo. Ref: Tel-5116 da Termotécnica ou similar.	UN	Por unidade instalada
8.2.11	Barra de aço galvanizado a fogo, DN 3/8", peça de 3,40m. Ref: Tel-760 da Termotécnica ou similar.	UN	Por unidade instalada
8.2.12	Clip de aço galvanizado a fogo, DN 8-10mm. Ref: Tel-5238 da Termotécnica ou similar.	UN	Por unidade instalada
8.2.13	Adesivo para selagem de Poliuretano, fornecido em cartucho de 300ml. Ref: Sikaflex ou similar.	UN	Por unidade instalada
8.3	TESTES		
8.3.1	Inspeção visual de todo o SPDA, verificação da adequação com o projeto, limpeza e reaperto de conexões e pontos de fixação e emissão de relatório fotográfico.	UN	Por unidade executada
8.3.2	Teste de continuidade elétrica do subsistema de descidas (continuidade das ferragens estruturais), conforme normas técnicas aplicáveis e emissão de relatório.	UN	Por unidade executada