



Critério de Medição Prevenção e Combate a Incêndio (PCI)

OBRA: SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG

ENDEREÇO: Av. Drº José de Oliveira Brandão Filho, 333, Bairro Jardim Mediterrâneo, em São Sebastião do Paraíso, MG

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
11	INSTALAÇÕES DE PCI		
11.01	TUBOS E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO		
11.01.01	Fornecimento de tubo de ferro galvanizado sem costura, classe DIN 2440, Ref.: MANNESMAN ou equivalente, diâmetros:		
11.01.01.01	Ø3/4"	m	Comprimento de material e mão de obra.
11.01.01.02	Ø2.1/2"	m	Comprimento de material e mão de obra.
11.01.02	Fornecimento de cotovelo 90º classe 10, Ref.: TUPY ou equivalente, diâmetros:		
11.01.02.01	Ø3/4"	un	Unidade completa de material e mão de obra
11.01.02.02	Ø1.1/2"	un	Unidade completa de material e mão de obra
11.01.03	Fornecimento de tê classe 10, Ref.: TUPY ou equivalente, diâmetros:		
11.01.03.01	Ø 3/4"	un	Unidade completa de material e mão de obra
11.01.03.02	Ø 2.1/2" x Ø 1.1/2"	un	Unidade completa de material e mão de obra
11.01.04	Bucha de redução, classe 10, Ref.: TUPY ou equivalente nos seguintes diâmetros:		
11.01.04.01	Ø 3/4" x 1/2"	un	Unidade completa de material e mão de obra
11.01.04.02	Ø 1.1/2" x 3/4"	un	Unidade completa de material e mão de obra
11.01.05	União com assento cônico de bronze, classe 10, TUPY ou equivalente, nos seguintes diâmetros:		
11.01.05.01	Ø 3/4"	un	Unidade completa de material e mão de obra
11.01.05.02	Ø 2.1/2"	un	Unidade completa de material e mão de obra
11.01.06	Niple duplo, classe 10, TUPY ou equivalente, nos seguintes diâmetros:		
11.01.06.01	Ø 3/4"	un	Unidade completa de material e mão de obra
11.01.06.02	Ø 2.1/2"	un	Unidade completa de material e mão de obra
11.02	ABRIGO PARA EXTINTORES		
11.02.01	Abrigo para extintor externo, em chapa dobrada, na cor vermelha, com visor transparente, com a inscrição "INCÊNDIO", 75x45x17cm, Ref.: APAG.	un	Unidade completa de material e mão de obra
11.03	SUPORTE DE EXTINTORES		
11.03.01	Fornecimento e instalação de suporte de parede para extintor em ferro batido e pino engate, chapa # 16 msg, incluindo parafuso e bucha S8	un	Unidade completa de material e mão de obra
11.04	SINALIZAÇÃO		
11.04.01	Placa para balizamento de fuga, conf. projeto - com indicação de sentido de "SAÍDA" tipo S1-IT15, Ref.: COMITEC.	un	Unidade completa de material e mão de obra
11.04.02	Placa para balizamento de fuga, conf. projeto - com indicação de sentido de "SAÍDA" tipo S2-IT15, Ref.: COMITEC.	un	Unidade completa de material e mão de obra
11.04.03	Placa para balizamento de fuga, conf. projeto - com indicação de sentido de "SAÍDA" tipo S3-IT15, Ref.: COMITEC.	un	Unidade completa de material e mão de obra
11.04.04	Placa para balizamento de fuga, conf. projeto - com indicação de "ESCADA DE EMERGÊNCIA" tipo S10-IT15, Ref.: COMITEC.	un	Unidade completa de material e mão de obra
11.04.05	Placa para balizamento de fuga, conf. projeto - com indicação de "NÚMERO DO PAVIMENTO" tipo S17-IT15, Ref.: COMITEC.	un	Unidade completa de material e mão de obra
11.04.06	Placa de proibição com a inscrição de "NÃO FUME", mod.: P1, conforme IT-15 do CBMMG, Ref.: COMITEC.	un	Unidade completa de material e mão de obra
11.04.07	Placa de proibição com , conf. projeto - com indicação de "PROIBIDO PEGAR ELEVADOR" Tipo P4-IT15, Ref.: COMITEC.	un	Unidade completa de material e mão de obra
11.04.08	Placa de sinalização de equipamentos, conf. projeto - com indicação de "ACIONAMENTO MANUAL DA BOMBA " Tipo E3-IT15, Ref.: COMITEC.	un	Unidade completa de material e mão de obra



Critério de Medição Prevenção e Combate a Incêndio (PCI)

OBRA: SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO – MG

ENDEREÇO: Av. Drº José de Oliveira Brandão Filho, 333, Bairro Jardim Mediterranêe, em São Sebastião do Paraíso, MG

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
11.04.09	Placa de sinalização de equipamentos, conf. projeto - com indicação de "EXTINTOR DE INCÊNDIO " Tipo E5-IT15, Ref.: COMITEC.	un	Unidade completa de material e mão de obra
11.04.10	Placa de sinalização de equipamentos, conf. projeto - com indicação de "HIDRANTE INTERNO" Tipo E8-IT15, Ref.: COMITEC.	un	Unidade completa de material e mão de obra
11.04.11	Placa de sinalização com mensagens escritas, conf. projeto - Tipo M1-IT15, Ref.: COMITEC.	un	Unidade completa de material e mão de obra