



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins que se fizerem necessário que a Empresa **Dhd Prestação de Serviços de Construção Civil Ltda**, inscrita no CNPJ sob nº **08.334.857/0001-50**, com sede na **Rua Seis, nº86- Bairro Morada Nova – Contagem - MG**, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil **Douglas da Cunha Melo**, CREA – MG nº**187518/ LP**, prestou ao **Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica**, CNPJ **00.394.429/0113-07** os serviços de obras civis, conforme planilha abaixo, no endereço **Rua Ícaro, nº32 – Prefeitura da Aeronáutica – Lagoa Santa**.

02.01.000	CANTEIRO DE OBRAS		
02.01.200	Ligações Provisórias		
02.01.201	Água para obra: "instalação mínima" (valor ref.: SETOP CON-AGU-005)	mês	2,00
02.01.202	Energia elétrica para obra: "instalação mínima" (valor ref.: SETOP CON-ELE-005)	mês	2,00
02.01.300	Mobilização e Desmobilização		
02.01.301	De materiais e equipamentos: "0,52% do valor total dos serviços" (valor ref.: SETOP MOB-DES-020)	un	1,00
02.02.000	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO		
02.02.140	Demolição de Vedações		
02.02.142	Demolição de alvenaria de tijolos furados sem reaproveitamento: (valor ref.: SINAPI 73899/002)	m³	9,76
02.02.150	Demolição de Pisos		
02.02.152	Demolição de piso de alta resistência (cerâmica): (valor ref.: SINAPI 73801/001)	m²	215,09
02.02.159	Demolição de contrapiso/camada de assentamento, espessura até 4 cm, com uso de ponteiro: (valor ref.: SINAPI 73801/002)	m²	215,09
02.02.160	Demolição de Coberturas		
02.02.161	Demolição de telhas cerâmicas: (valor ref.: SINAPI 72224)	m²	293,23
02.02.162	Retirada cumeeiras cerâmicas:(valor ref.: SINAPI 72232)	m²	24,64
02.02.170	Demolição de Revestimentos e forros		
02.02.171	Demolição de revestimento com azulejos ou cerâmicas, inclusive argamassa de assentamento: (valor ref.: SETOP DEM-REV-010 fev/2013)	m²	73,92
02.02.175	Demolição de revestimentos em argamassa (chapisco, emboço e reboco): (valor ref.: SINAPI 73802/001)	m²	185,00



Marcelo Narciso de Oliveira
2º Ten DOCON CIV
Chefe da SPAT da PARH



02.02.300	Remoções		
02.02.301 a	Remoção de porta ou janela de madeira, inclusive marco e alisar: (valor ref.: SETOP DEM-POR-005)	m²	9,81
02.02.301 b	Remoção de janelas metálica: (valor ref.: SETOP DEM-POR-030)	m²	2,00
02.02.303	Remoção de estrutura de madeira para telhado com telhas cerâmicas, com tesouras, inclusive carga e descarga: (valor ref.: SINAPI 72228)	m²	293,23
02.02.306	Remoção de pintura pva/acrílica: (valor ref.: SINAPI 72125)	m²	323,66
02.02.311	Remoção de louças: pia, tanque, vasos sanitários (inclusive sifões, engates flexíveis e demais acessórios): (valor ref.: SETOP DEM-LOU-005)	un	6,00
02.02.314	Remoção de caixa d'água, inclusive instalações: (valor ref.: SETOP DEM-LOU-005)	un	2,00
02.02.320	Remoção de redes hidráulicas, de esgotos, elétricas e de utilidades		
02.02.321	Remoção de redes hidráulica: (valor ref.: SETOP DEM-RED-010)	m	78,00
02.02.322	Remoção de redes de esgotos: (valor ref.: SETOP DEM-RED-010)	m	24,00
02.02.323	Remoção de redes elétricas, inclusive conduítes e fiação: (valor ref.: SETOP DEM-RED-010)	m	280,00
02.02.330	Carga, transporte, descarga e espalhamento de materiais provenientes de demolição		
02.02.331	Carga manual de entulhos provenientes das escavações, demolições e remoções, em caminhão basculante 6 m³: (valor ref.: SINAPI 72897)	m³	72,00
02.02.332	Transporte de entulhos provenientes das escavações, demolições e remoções, em caminhão basculante 6 m³, distância média de 10 km: (valor ref.: SINAPI 72900)	m³/km	720,00
03.00.000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
03.01.000	FUNDAÇÕES		
03.01.100	Escavação de Valas		
03.01.101	Manual em terra até 1,50m de profundidade sem escoramento: (valor ref.: SINAPI 73965/010)	m³	16,70
03.01.103	Reaterro compactado a 97% P.N. Ou reaterro apiloado (valas de fundações residenciais), com aproveitamento do material escavado: (valor ref.: SINAPI 53527)	m³	16,70
03.01.350	Sapatas corridas		
03.01.351	Forma feita em obra para sapatas corridas, de chapa compensada, fabricação, montagem e desmontagem, até 5 reaproveitamentos: (valor ref.: SINAPI 5651)	m²	43,00
03.01.352	Armadura aço CA-50, diâmetro 6,3 (1/4) à 12,5 mm (1/2) – fornecimento, corte (perda de 10%), dobra e colocação na forma, em infraestrutura: (valor ref.: SINAPI 74254/002)	kg	259,09
03.01.353	Lastro de concreto não estrutural para fundações, traço 1:4:8, esp-min=6cm, aditivado com impermeabilizante de pega normal (ref Sika-1, da Sika), lançado e adensado: (valor ref. SINAPI 83532)	m³	12,11




Marcelo Narciso de Oliveira
2º Ten QOCDM CIV
Chefe da SPAT da PABH



03.02.000	ESTRUTURAS DE CONCRETO		
03.02.100	Concreto Armado		
03.02.110	Pilares		
03.02.111	Formas feita em obra para pilares, de chapa compensada, até 5 reaproveitamentos: (valor ref.: SINAPI 5651)	m²	9,00
03.04.000	ESTRUTURAS DE MADEIRA		
03.04.104	Estrutura de coberta em madeira-de-lei de primeira qualidade para telhas cerâmicas, vãos de 7 a 10 m: (valor ref.: SINAPI 72078)	m²	293,23
04.00.000	ELEMENTOS DE URBANISMO		
04.01.100	Paredes		
04.01.102	de alvenaria de tijolos cerâmico furados de 1/2 vez (espessura 9 cm), 9x19x19cm, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 (cimento e areia média), juntas de 10 mm: (valor ref.: SINAPI 73935/003)	m²	25,23
04.01.130	Vergas e Contra-vergas		
04.01.131	Verga e contra-verga 10x 10 cm em concreto pré-moldado fck-20 mpa, aço ca-60, seção de 10 x 10 cm (lxh), inclusive formas de madeira, montagem e desmontagem, lançamento do concreto e vibração manual: (valor ref.: SINAPI 74200/001)	m	108,00
04.01.200	Esquadrias		
04.01.201	Fornecimento e instalação de alçapão de ferro em chapa maciça 0,60 x 0,80 m (lxh), com contramarco: "alçapão" (valor ref.: SINAPI 73933/002)	m²	0,48
04.01.224 a	Fornecimento e instalação janela de alumínio de correr tipo veneziana, de 1,50 x 1,20 m (l x h), quatro folhas, com contramarco, linha 25 mm: (valor ref.: SINAPI 74067/004)	m²	18,00
04.01.224 b	Fornecimento e instalação de porta em alumínio para box dew banheiro	un	8,00
04.01.224 c	Fornecimento e instalação de porta dupla em vidro Blindex - 4 mm- tam 1,60x1,20m	m²	5,52
04.01.226	Fornecimento e instalação de basculante de alumínio, de 0,80 x 1,00 m (l x h), com contramarco, linha 25 mm: 6 unid (valor ref.: SINAPI 68052)	m²	9,60
04.01.228	Fornecimento e instalação de porta externa de madeira compensada lisa de uma folha de 0,82x2,10m, esp 3,5 cm, incluso aduela de 1º, alizar de 1º e dobradiça: (valor ref.: SINAPI 73910/006)	un	1,00
04.01.229	Fornecimento e instalação de porta interna de madeira compensada lisa de uma folha de 0,70x2,10m, esp 3,5 cm, incluso aduela de 1º, alizar de 1º e dobradiça: (valor ref.: SINAPI 73910/004)	un	5,00
04.01.230	Fornecimento e instalação de porta interna de madeira compensada lisa de uma folha de 0,62x2,10m, esp 3,5 cm, incluso aduela de 1º, alizar de 1º e dobradiça: (valor ref.: SINAPI 73910/002)	un	3,00




 Marcelo Narciso de Oliveira
 2º Ten GOEEN CIV
 Chefe da SPAT da PABH



04.01.241	Fornecimento e instalação de fechadura de embutir, reforçada, completa, para porta externa, com acabamento cromado polido, distância de eixo de 55mm: (valor ref.: SINAPI 84866)	un	1,00
04.01.242	Fornecimento e instalação de fechadura de embutir completa, para porta interna, com acabamento cromado polido, distância de eixo de 55mm: (valor ref.: SINAPI 74070/001)	un	9,00
04.01.243	Fornecimento e instalação de fechadura de embutir completa, para porta de banheiro, com acabamento cromado polido, distância de eixo de 55mm: (valor ref.: SINAPI 74069/002)	un	9,00
04.01.244	Fornecimento e instalação do mastro de bandeira em perfil tubular metálico	m²	9,32
04.01.300	Vidros e Plásticos		
04.01.302	Fornecimento e instalação de vidro plano fantasia canelado, com 4 mm de espessura, para basculante: (valor ref.: SINAPI 72122)	m²	75,00
04.01.303	Fornecimento de box de vidro temperado, tipo "Blindex"	un	1,00
04.01.400	Cobertura e Fechamento Lateral		
04.01.401	Fornecimento e instalação de telhas cerâmicas tipo colonial, capa e canal: (valor ref.: SINAPI 73938/001)	m²	293,23
04.01.417	Fornecimento e instalação de cumeeira para telha cerâmica, embocada com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia) com adição de xadrez vermelho: (valor ref.: SINAPI 6058)	m	24,64
04.01.418	Emboçamento de beiral para telha cerâmica, empregando-se argamassa mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:8 com adição de xadrez vermelho: (valor ref.: SINAPI 73938/007)	m	163,50
04.01.500	Revestimentos		
04.01.510	Revestimentos de pisos		
04.01.511 a	Contrapiso traço 1:4 (c:a), esp=4cm, preparo manual: (valor ref.: SINAPI 73919/003)	m²	215,09
04.01.511 b	Regularização de contrapisos com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 (c:a), esp=3cm:(valor ref.: SINAPI 73920/003)	m²	215,09
04.01.528	Piso em porcelanato 45x45cm, inclusive argamassa de assentamento e rejunte: (valor ref.: SINAPI 84203)	m²	215,09
04.01.530	Revestimentos de paredes		
04.01.531	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (c:a), espessura 0,5 cm, preparo manual da argamassa: (valor ref.: SINAPI 73928/002)	m²	338,00
04.01.532	Recomposição e regularização de reboco traço 1:4:5 (cimento, cal e areia), esp=5mm: (valor ref.: SINAPI 5995)	m²	250,82
04.01.533	Emboço paulista (massa única) no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média), esp=2cm, preparo manual da argamassa: (valor ref.: SINAPI 73927/009)	m²	238,00
04.01.534	Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico 20x40cm, 1ª linha, padrão alto, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejunte: (valor ref.: SINAPI 73912/002)	m²	150,82
04.01.560	Pinturas		



Marcelo Narciso de Oliveira
2º Ten OOCOM CIV
Chefe da SPAT da PABH



04.01.561	Emassamento de paredes internas e tetos com massa corrida à base de PVA, duas demãos: (valor ref.: SINAPI 73955/002)	m²	623,66
04.01.563	Pintura com tinta à base de esmalte fosco, em estrutura de madeira para telhado, duas demãos, inclusive aplicação de uma demão de fundo nivelador branco fosco: (valor ref.: SINAPI 74065/001)	m²	111,10
04.01.566	Aplicação de fundo selador PVA em paredes e tetos, uma demão: (valor ref.: SINAPI 73751/001)	m²	623,66
04.01.567	Pintura com tinta a base de PVA látex em paredes e tetos, duas demãos: (valor ref.: SINAPI 73750/001)	m²	623,66
04.01.568	Aplicação de selador acrílico em paredes externas, uma demão: (valor ref.: SINAPI 74233/001)	m²	592,00
04.01.569	Pintura com tinta látex acrílica em paredes externas, duas demãos: (valor ref.: SINAPI 73954/002).	m²	592,00
04.01.570	Textura rolada em paredes externas. (valor ref.: SINAPI 73954/002).	m²	592,00
04.01.576	Pintura com verniz sintético, duas demãos, sobre madeira: valor ref.: SINAPI 40905).	m²	198,00
04.01.700	Acabamentos e Arremates		
04.01.701 b	Fornecimento e assentamento de rodapés de porcelanato, altura 8cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejunte: (valor ref.: SINAPI 84208)	m	56,40
04.01.702 a	Soleiras em granito cinza andorinha para porta de 0,72m, com 15cm de largura, e = 2cm, comprimento 4cm maior que o vão livre da porta, com acabamento polido em todas as faces visíveis: (valor ref.: SETOP SOL-GRA-005)	m²	1,40
04.01.703 a	Peitoris em granito cinza andorinha, com 30cm de largura, e = 2cm, com acabamento polido em todas as faces visíveis: (valor ref.: SETOP PEI-GRA-005)	m²	1,94
04.01.704 a	Divisórias de box em granito cinza andorinha e=3cm com acabamento polido em duas faces visíveis	m²	33,60
04.01.800	Equipamentos e Acessórios		
04.01.808	Locação de andaime metálico tubular tipo torre para trabalho em fachada de edifício: (valor ref.: SINAPI 73875/001)	m/mês	2,00
04.01.810	Equipamentos e Acessórios Sanitários		
04.01.811	Fornecimento e instalação de saboneteira metálica cromada, tipo concha, de sobrepor: (valor ref.: SETOP ACE-SAB-020)	un	2,00
04.01.812	Fornecimento e instalação de papeleiras metálica cromada com rolete: (valor ref.: SETOP ACE-PAP-015)	un	2,00
04.01.813	Fornecimento e instalação de cabide metálico cromado: (valor ref.: SETOP ACE-CAB-015)	un	2,00
05.00.000	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		
05.01.000	ÁGUA FRIA		
05.01.200	Tubulações e Conexões de PVC Rígido		



Marcelo Narciso de Oliveira
 2º Ten OOCOM CIV
 Chefe do SPAT da PABH



05.01.202 a	Ponto de água fria, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido soldáveis, com conexão de bucha de latão na extremidade: (valor ref.: SETOP INST-AGU-005)	pt	18,00
05.01.202 b	Abertura de rasgos em alvenaria para instalação de ponto de água fria (valor ref.: SETOP RAS-ALV-010)	m	36,00
05.01.202 c	Enchimento de rasgos em alvenaria: (valor ref.: SETOP ENC-ALV-010)	m	36,00
05.01.500	Aparelhos e Acessórios Sanitários		
05.01.501	Fornecimento e instalação de lavatório de louça branca, padrão médio luxo, com ladrão, 53x43cm (cxl), inclusive ferragens em metal cromado (sifão 1"x1 1/4", torneira de pressão 1/2", válvula de escoamento) e rabicho em PVC: (valor ref.: SINAPI 73947/006)	un	5,00
05.01.502 a	Fornecimento e instalação de bancada para lavatório granito, e=3cm, comprimento=150cm, largura=60cm, granito padrão cinza andorinha, apoiada em alvenaria: (valor ref.: SETOP BAN-GRA-010)	m²	2,00
05.01.502 b	Fornecimento e instalação de rodobancada de 10cm, e=2cm, granito padrão cinza andorinha: (valor ref.: SETOP BAN-ROD-010)	m	5,00
05.01.502 c	Fornecimento e instalação de testeiros em granito padrão cinza andorinha: (valor ref.: SETOP BAN-TES-005)	m	5,00
05.01.502 d	Fornecimento e assentamento de cuba oval de embutir para lavatório, de 49x36cm (cxl), com válvula de escoamento de 1½"x3¼" cromada, sifão regulável de 1x1½" cromado e engate flexível de metal cromado, Di=½", C=40cm, inclusive elementos de fixação: (valor ref.: SETOP LOU-CUB-005)	un	5,00
05.01.503	Fornecimento e assentamento de vaso sanitário de louça branca, de 670x375x380mm (cxlxh), com assento convencional na cor branca, com anel de vedação e fixação: (valor ref.: SETOP LOU-VAS-010)	un	5,00
05.01.504	Fornecimento e instalação de mictório de louça branca com vedação e fixação	un	2,00
05.01.512 b	Fornecimento e instalação de torneira cromada para lavatório, diâmetro de 1/2", com engate flexível em metal cromado: (valor ref.: SINAPI 73949/005)	un	5,00
05.01.513	Fornecimento e instalação de torneira de bóia de 1/2" com balão metálico: (valor ref.: SINAPI 74058/001)	un	2,00
05.01.515	Fornecimento e instalação de registro de pressão com acabamento cromado de 1/2": (valor ref.: SINAPI 73664)	un	5,00
05.01.516	Fornecimento e instalação de registro de gaveta com acabamento cromado de 1/2": (valor ref.: SINAPI 74177/001)	un	5,00
05.01.521	Fornecimento e instalação de caixa d'água de polietileno com tampa, capacidade para 1000 litros, com registro de gaveta e demais conexões, inclusive remoção da caixa antiga, colocação, montagem das tubulações e conexões e acessórios correspondentes da caixa nova: (valor ref.: SETOP HID-DAG-015)	un	2,00



Marcelo Narciso da Oliveira
2º Ten GOEON CIV
Chefe da SPAT da PABH



05.01.532	Fornecimento e instalação de ducha higiênica em metal cromado: (valor ref.: SETOP MET-DUC-005)	un	2,00
05.04.000	ESGOTOS SANITÁRIOS		
05.04.300	Tubulações e Conexões de PVC		
05.04.301	Ponto de esgoto para vaso sanitário, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido soldável 100mm, até o sub-coletor: (valor ref.: SETOP INST-ESG-015)	pt	5,00
05.04.302	Ponto de esgoto para pia e lavatório, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido soldável 50mm, até o sub-coletor: (valor ref.: SETOP INST-ESG-010)	pt	6,00
05.04.303	Ponto de esgoto para caixa sifonada ou ralo sifonado, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido soldável 40mm, até o sub-coletor: (valor ref.: SETOP INST-ESG-005)	pt	6,00
05.04.316	Fornecimento e instalação de sifão 1"x 40mm em PVC: (valor ref.: SINAPI 85124)	un	6,00
05.04.317	Fornecimento e válvula em PVC 1": (valor ref.: SINAPI 74014/002)	un	6,00
05.04.800	Acessórios		
05.04.801	Fornecimento e instalação de caixa sifonada de PVC rígido, de 100x150x50mm com grelha: (valor ref.: SINAPI 72292)	un	2,00
05.04.803	Fornecimento e instalação de ralo sifonado de PVC rígido, de 100x100mm: (valor ref.: SINAPI 72685)	un	2,00
05.06.000	SERVIÇOS DIVERSOS		
05.06.100	Escavação de Valas		
05.06.101	Manual em terra até 1,50m de profundidade sem escoramento: (valor ref.: SINAPI 73965/010)	m³	2,94
05.06.102	Reaterro compactado a 97% P.N. Ou reaterro apiloado (valas de fundações residenciais), com aproveitamento do material escavado: (valor ref.: SINAPI 53527)	m³	2,94
05.06.300	Caixas de Passagem		
05.06.301	Fornecimento e instalação de caixa de inspeção, pré-moldada, diâmetro =60cm, com tampa, H=60cm: (valor ref.: SINAPI 74166/001)	un	1,00
05.06.302	Fornecimento e instalação de caixa de gordura simples, pré-moldada, diâmetro=40cm, com tampa (valor ref.: SINAPI 74051/002)	un	1,00
06.01.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
06.01.300	Redes em Média e Baixa Tensão		
06.01.303	Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de iluminação e tomadas, em chapa de aço, de embutir, com porta, barramento, chave geral e placa de neutro para até 18 circuitos monopolares: (valor ref.: SINAPI 74131/004)	un	1,00
06.01.400	Iluminação e Tomadas		
06.01.401 a	Ponto de luz em teto ou parede incluindo caixa 4"x4", inclusive tubulação em pvc rígido, fiação e demais acessórios, até a caixa de distribuição: (valor ref.: SETOP INST-LUZ-005)	pt	16,00



Marcelo Narciso de Oliveira
2º Ten-BOCON CIV
Chefe do SPAT da PABH



06.01.401 b	Fornecimento e instalação de luminária tipo sobrepor, aberta, para duas lâmpadas fluorescentes de 20W, inclusive reator eletrônico alto fator de potência, lâmpadas e demais acessórios: (valor ref.: SINAPI 73953/002)	cj	12,00
06.01.401 c	Fornecimento e instalação de luminária tipo plafonier sobrepor aro/base metálica c/globo esférico vidro leitoso boca 10cm diâmetro 20cm p/ 1 lamp incand, incluindo receptáculo porcelana: (valor ref.: SINAPI 74041/001)	cj	3,00
06.01.401 d	Fornecimento e instalação de luminária tipo Spot, preta: (valor ref.: SINAPI 74094/001)	cj	8,00
06.01.403 a	Ponto de interruptor de uma seção, inclusive tubulação de pvc rígido, fiação, caixa 4"x2", placa e demais acessórios, até o ponto de luz: (valor ref.: SETOP INST-INT-005)	pt	10,00
06.01.403 c	Ponto de interruptor three-way, inclusive tubulação de pvc rígido, fiação, caixa 4"x2", placa e demais acessórios, até o ponto de luz: (valor ref.: SETOP INST-INT-005)	pt	6,00
06.01.403 d	Abertura de rasgos em alvenaria para instalação de ponto de interruptor: (valor ref.: SETOP RAS-ALV-010)	m	78,00
06.01.403 e	Enchimento de rasgos em alvenaria: (valor ref.: SETOP ENC-ALV-010)	m	78,00
06.01.403f	Fornecimento e instalação de interruptor de embutir de uma seção, para caixa de 4"x2", com placa, 20A, 250V: (valor ref.: SETOP ELE-INT-015)	un	8,00
06.01.403 g	Fornecimento e instalação de interruptor de embutir de duas seções, para caixa de 4"x2", com placa, 20A, 250V: (valor ref.: SETOP ELE-INT-026)	un	2,00
06.01.403h	Ponto de energia para ar condicionado	un	4,00
06.01.404 a	Fornecimento e instalação de tomada de embutir (2P+1T), com placa para caixa de 4"x2", 20A, 250V, inclusive instalação: (valor ref.: SINAPI 83566)	un	25,00
06.01.404 b	Ponto de tomada para chuveiro elétrico, com caixa, eletroduto, fio e tomada: (valor ref.: SETOP INST-TOM-005)	pt	5,00
09.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
09.02.000	LIMPEZA DE OBRAS		
09.02.100	Limpeza final da obra: (valor ref.: SINAPI 9537)	m²	500,00
10.00.000	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS		
10.01.000	PESSOAL		
10.01.200	Administração da obra		
10.01.201	Encarregado Técnico (valor ref.: SETOP ADM-ENC-005)	mês	2,00
10.01.202	Deslocamentos (valor ref.: SETOP LEV-PLA-070)	km	660,00



Marcelo Narciso de Oliveira
2º Ten QOCOM CIV
Chefe do SPAT da PABH



Declaramos que os serviços acima descritos foram prestados no período de 15/01/2015 a 10/04/2015, no endereço **Rua Ícaro, nº32 – Prefeitura da Aeronáutica – Lagoa Santa**. Os mesmos atenderam aos parâmetros técnicos de qualidade exigidos, de acordo com as especificações contidas no edital. Nada existe em nossos arquivos até a presente data, que desabone a conduta e responsabilidade da referida Empresa com as obrigações assumidas.

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2015.


Marcelo Narcísio de Oliveira
2º Ten. QOCOM CIV
Chefe do SPAT da PABH





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420150006395
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional DOUGLAS DA CUNHA MELO..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: DOUGLAS DA CUNHA MELO.....
Registro: 04.9.0000187518..... RNP: 1413974791.....
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número ART: 1420150000002665557.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
Registrada em: 27/8/2015..... Baixada em: 10/4/2015.....
Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada: DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA.....

Contratante: CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONAUTICA..... CPF/CNPJ: 00394429011307
Logradouro: RUA ICARO..... Nº: 32.....
Complemento: Bairro: AERONAUTICA.....
Cidade: LAGOA SANTA..... UF: MG..... CEP: 33400-000
Contrato: celebrado em Vinculado à ART: 1420150000002328659
Valor do contrato: R\$ 183668,93..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA ICARO..... Nº: 32.....
Complemento: Bairro: AERONAUTICA.....
Cidade: LAGOA SANTA..... UF: MG..... CEP: 33400-000

Data Início: 15/1/2015. Conclusão efetiva: 10/4/2015. Coord. Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código:
Proprietário: CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO DA AERONAUTICA..... CPF/CNPJ: 00394429011307
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES REPAR.DE PRED.REFORMA OU ACRES ,
Quantidade 1,00 , Unidade un; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO EDIFICAÇÕES REPAR.DE
PRED.REFORMA OU ACRES , Quantidade 1,00 , Unidade un; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO
EDIFICAÇÕES REPAR.DE PRED.REFORMA OU ACRES , Quantidade 1,00 , Unidade un.....

Observações

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAIS NO IMÓVEL, SOB ADMINISTRAÇÃO DA PABH LAGOA SANTA, LOCALIZADO NA RUA ÍCARO,32- PREFEITURA DA AERONÁUTICA - LAGOA SANTA.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0149155 a 0149163, o documento contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420150006395/2015

22/09/2015, 16:16:58

1420150006395

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917
Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais