


NV



PLANTA
SOBRELOJA – EL.3,30m
ESC.:1:100
ÁREA:263,75m²

NOTAS

1-COTAS EM CENTÍMETRO E ELEVAÇÕES EM METRO;
2-TODOS OS GUARDA-CORPOS DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER ADEQUADOS CONFORME DETALHE – VER DESENHO DE-1639-0003;
3-ADEQUAÇÃO DA JANELA DA ESCADA DE EMERGÊNCIA – VER DESENHO DE-1639-0003;
4-PARA INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, NO CASO DE INSTALAÇÃO APARENTE, A TUBULAÇÃO E AS CAIXAS DE PASSAGEM DEVEM SER METÁLICAS OU EM PVC RÍGIDO, ANTI-CHAMA, CONFORME NBR 6150;
5-O EXTINTOR DE INCÊNDIO DEVERÁ SE POSICIONADO A 4,50m DA ENTRADA DO PAVIMENTO, INDICADO EM PLANTA POR MEIO DA UTILIZAÇÃO DE TRIPE, CONFORME DETALHE DE MONTAGEM – VER DESENHO DE-1639-0003;
6-ESTE DESENHO SOMENTE DEVERÁ SER USADO PARA PROJETOS DE PSOP;

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

1-LEI Nº 14.130, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2001 QUE DISPÕE SOBRE A PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.
2-DECRETO ESTADUAL Nº 46595, DE 10 DE SETEMBRO DE 2014 – REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.
3-INSTRUÇÕES TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS.
4-PROJETO Nº 436-78 – APROVADO EM 28/11/1978 – CORPO DE BOMBEIROS SEÇÃO 7ª URBANA.

REV.	T.E.	DESCRIÇÃO	PROJ.	DES.	VER.	APR.	DATA
0	B	PARA APROVAÇÃO	MBF	MBF	DRC	DRC	12/12/16
REVISÕES							
T.E. TIPO DE EMISSÃO							
(A) PRELIMINAR (C) PARA CONHECIMENTO (E) PARA CONSTRUÇÃO (G) CONFORME CONSTRUÍDO (B) PARA APROVAÇÃO (D) PARA COTAÇÃO (F) CONFORME COMPRADO (H) CANCELADO							

R.T.:		PROPRIETARIO/RESP. PELO USO	
<div></div>		<div></div>	
<div> IPSM</div>		<div><div>PROALPHA ENGENHARIA E CONSULTORIA</div></div>	
PROJETO		Nº DO PROJETO	
PPCIP – IPSM		1639	
PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS SOBRELOJA PLANTA			
ESCALA		Nº PROALPHA	
1: 50		FORMATO: DE-1639-0006	
REVISÃO			0