













CONFIGURAÇÃO DE PENAS	
COR	PENA
1	COLOR 0,25
2	0,2
3	0,1
4	0,2
5	0,5
6	0,2
7	0,1
8	0,1
108	COLOR 0,1



- LEGENDA:
- REVESTIMENTOS:
- TETOS:
- 1 LAJE PLANA COM ESTRUTURA DE AÇO
- 2 FORRO EM GESSO
- PREDES INTERNAS:
- 1 PAREDE DE TIJOLO E EMASSADA
- 2 DIVISÓRIA
- 3 VIDRO TEMPERADO
- PISOS:
- 1 PISO GRANITO
- 2 PISO CERÂMICO
- 3 PISO CONCRETO

QUADRO RESUMO DE CONTROLE DE MATERIAS DE ACABAMENTO				
EDIFICAÇÃO/AMBIENTE	ELEMENTO CONSTRUTIVO	CLASSE ADOTADA	MATERIAL	NORMAS DE ENSAIO
1º PAVIMENTO	PISO	II e B	GRANITO/CERÂMICO	NBR 8660
	PAREDE/DIVISÓRIAS	II e B	TIJOLO/DIVISÓRIAS	NBR 9442
	TETO/FORRO	II e B	CESSO	NBR 9442
	COBERTURA	II e B	METÁLICO	NBR 9442
	ISOLAMENTO TÉRMO ACÚSTICO	II e B	NÃO POSSUI	NBR 9442
2º e 3º PAVIMENTO	PISO	III e D	CONCRETO	NBR 8660
	PAREDE/DIVISÓRIAS	III e D	TIJOLO	NBR 9442
	TETO/FORRO	III e D	LAJE PLANA ESTRUTURA EM AÇO	NBR 9442
	COBERTURA	III e D	METÁLICO	NBR 9442
	ISOLAMENTO TÉRMO ACÚSTICO	III e D	NÃO POSSUI	NBR 9442
4º PAVIMENTO	PISO	III e D	CONCRETO	NBR 8660
	PAREDE/DIVISÓRIAS	III e D	TIJOLO/DIVISÓRIAS	NBR 9442
	TETO/FORRO	III e D	LAJE PLANA ESTRUTURA EM AÇO	NBR 9442
	COBERTURA	III e D	METÁLICA	NBR 9442
	ISOLAMENTO TÉRMO ACÚSTICO	III e D	NÃO POSSUI	NBR 9442
5º PAVIMENTO	PAREDE/DIVISÓRIAS	III e D	TIJOLO	NBR 9442
	TETO/FORRO	III e D	CESSO	NBR 9442
	COBERTURA	III e D	METÁLICA	NBR 9442
	ISOLAMENTO TÉRMO ACÚSTICO	III e D	NÃO POSSUI	NBR 9442
	PISO	III e D	CERÂMICO	NBR 8660
6º e 8º PAVIMENTO	PAREDE/DIVISÓRIAS	III e D	TIJOLO	NBR 9442
	TETO/FORRO	III e D	CESSO	NBR 9442
	COBERTURA	III e D	METÁLICA	NBR 9442
	ISOLAMENTO	III e D	NÃO POSSUI	NBR 9442
	PISO	III e D	CERÂMICO	NBR 8660
7º, 9º e 11º PAVIMENTO	PAREDE/DIVISÓRIAS	III e D	TIJOLO/DIVISÓRIAS	NBR 9442
	TETO/FORRO	III e D	CESSO	NBR 9442
	COBERTURA	III e D	METÁLICA	NBR 9442
	ISOLAMENTO	III e D	NÃO POSSUI	NBR 9442
	PISO	III e D	CERÂMICO	NBR 8660
12º PAVIMENTO	PAREDE/DIVISÓRIAS	III e D	TIJOLO	NBR 9442
	TETO/FORRO	III e D	LAJE PLANA ESTRUTURA EM AÇO	NBR 9442
	COBERTURA	III e D	METÁLICA	NBR 9442
	ISOLAMENTO	III e D	NÃO POSSUI	NBR 9442
	PISO	III e D	CERÂMICO	NBR 8660

NOTA:

1) OS MATERIAIS DECORATIVOS (CORTINAS, DIVISÓRIAS, FORRO), DEVERÃO ATENDER AOS REQUISITOS DE LIMITAÇÃO DE PROPAGAÇÃO DE CHAMAS E EMISSÃO DE FUMAÇA, CONFORME CLASSES II-B e III-D DAS TABELAS DO ANEXO "A" DA IT-38 DO CBMA.

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

PROJETO N.º: 1025-2014

DATA: 02/03