



**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de pintura em geral, com fornecimento de mão de obra e materiais, em edificações ocupadas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais.

Fevereiro/2018

BDI=25%

ITEM	TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES OU PLANILHAS AUXILIARES	CÓDIGO DA TABELA DE REFERÊNCIA OU COTAÇÕES OU PLANILHAS AUXILIARES	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE VENDA	PREÇO TOTAL DE VENDA
1			<b>PINTURA/TRATAMENTO</b>				
1.1			<b>PAREDES, PILARES, MUROS E GUARDA CORPOS DE ALVENARIA</b>				
1.1.1	SETOP	PIN-SEL - 005	Preparação para pintura em paredes, PVA/Acrílica com fundo selador	m²	1.000,00	6,23	6.225,00
1.1.2	SETOP	PIN-SEL - 015	Preparação para pintura em parede de gesso acartonado, Dry- Wall e forro de gesso, PVA/Acrílica com fundo selador	m²	200,00	5,83	1.165,00
1.1.3	SETOP	PIN - EMA- 005	Emassamento de paredes com 1 demão de massa acrílica	m²	2.000,00	15,49	30.975,00
1.1.4	SETOP	PIN - EMA- 010	Emassamento de paredes com 1 demão de massa PVA	m²	2.200,00	13,15	28.930,00
1.1.5	SETOP	PIN-LIX-005	Lixamento de pintura de parede	m²	4.000,00	2,56	10.250,00
1.1.6	SETOP	PIN-ACR-005	Pintura acrílica, em paredes, 2 demãos sem massa corrida, exclusive fundo selador	m²	13.000,00	18,98	246.675,00
1.1.7	SETOP	PIN-ACR-010	Pintura acrílica, em paredes, 3 demãos sem massa corrida, exclusive fundo selador	m²	2.000,00	23,46	46.925,00
1.1.8	SETOP	PIN-LAT-005	Pintura latex PVA, em paredes, 2 demãos sem massa corrida, exclusive fundo selador	m²	2.000,00	13,85	27.700,00
1.1.9	SETOP	PIN-OLE - 005	Pintura óleo/esmalte, 2 demãos, sem massa, sobre alvenaria rebocada, exclusive fundo selador	m²	300,00	20,49	6.146,25

## Planilha1

1.1.10	SETOP	PIN-TEX - 010	Pintura texturizada com desempenadeira de aço, lixamento e fundo selador	m²	500,00	26,34	13.168,75
1.1.11	SETOP	PIN-TEX - 015	Pintura texturizada com rolo, exclusive fundo selador	m²	2.000,00	28,75	57.500,00
1.1.12	SETOP	PIN-CAI- 010	Caiação externa, três demãos com pigmento	m²	200,00	12,55	2.510,00
			<b>TOTAL SUBITEM 1.1</b>				<b>478.170,00</b>
1.2			<b>TETOS</b>				
1.2.1	SETOP	PIN-SEL - 010	Preparação para pintura em tetos, PVA/Acrílica com fundo selador	m²	200,00	6,23	1.245,00
1.2.2	SETOP	PIN - EMA- 012	Emassamento de tetos com 1 demão de massa PVA	m²	1.000,00	13,15	13.150,00
1.2.3	SETOP	PIN-LIX-006	Lixamento de pintura de tetos	m²	1.300,00	2,91	3.786,25
1.2.4	SETOP	PIN-LAT-006	Pintura latex PVA, em tetos, 2 demãos sem massa corrida, exclusive fundo selador	m²	6.000,00	13,85	83.100,00
			<b>TOTAL SUBITEM 1.2</b>				<b>101.281,25</b>
1.3			<b>PISOS</b>				
1.3.1	SETOP	PIN-ACR-025	Pintura acrílica sobre pisos cimentados	m²	1.000,00	15,94	15.937,50
1.3.2	SETOP	PIN-ACR-030	Pintura acrílica para demarcação de piso	m	500,00	4,93	2.462,50
1.3.3	SETOP	PIN-ACR-050	Pintura com tinta a base de resina acrílica sobre pisos cimentados limpos	m²	400,00	16,83	6.730,00
1.3.4	COMPOSIÇÃO		Revitalização de piso com pintura epoxi	m²	400,00	32,45	12.980,00
1.3.5	SETOP	PIN-EPO -020	Pintura epóxi de faixas de demarcação de piso	m	800,00	16,24	12.990,00
1.3.6	COMPOSIÇÃO		Aplicação de produto antiderrapante	m²	600,00	24,15	14.490,00
1.3.7	SETOP	PIN-SIN - 010	Sinalização de vaga de estacionamento para portadores de necessidades especiais sobre pavimentação urbana	unid.	1,00	270,23	270,23
			<b>TOTAL SUBITEM 1.3</b>				<b>65.860,23</b>
1.4			<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>				
1.4.1	SETOP	PIN-LIX-010	Lixamento de pintura em madeira	m²	1.000,00	3,78	3.775,00
1.4.2	SETOP	PIN-ESM -015	Pintura óleo/esmalte, 2 demãos em esquadrias madeira sem massa	m²	500,00	24,16	12.081,25
1.4.3	SETOP	PIN-PER - 010	Pintura preservativa para madeira seca, 2 demãos, com cupinícida	m²	200,00	18,66	3.732,50

## Planilha1

1.4.4	SETOP	PIN-VER-010	Verniz em esquadrias de madeira, 2 demãos, brilhante/acetinado	m²	500,00	22,83	11.412,50
1.4.5	SETOP	PIN-CER-005	Cera em esquadrias de madeira (3 demãos)	m²	400,00	22,36	8.945,00
1.4.6	SETOP	PIN-CER-010	Cera em rodapé de madeira(3 demãos)	m	150,00	5,20	780,00
			<b>TOTAL SUBITEM 1.4</b>				<b>40.726,25</b>
<b>1.5</b>			<b>ESQUADRIAS E SUPERFÍCIES METÁLICAS</b>				
1.5.1	SETOP	PIN-LIX-015	Lixamento de pintura em serralheria	m²	2.500,00	4,35	10.875,00
1.5.2	COMPOSIÇÃO		Lixamento de pintura de corrimão	m	500,00	2,25	1.125,00
1.5.3	SETOP	PIN-ACR-020	Pintura acrílica em superfícies galvanizadas, inclusive fundo antioxidante	m²	200,00	28,91	5.782,50
1.5.4	SETOP	PIN-EPO - 005	Pintura epóxi aço carbono com 2 demãos de tinta base epóxi com trincha	m²	80,00	24,04	1.923,00
1.5.5	SETOP	PIN-EPO -010	Pintura epóxi aço carbono com 2 demãos de tinta base epóxi com revolver	m²	50,00	17,33	866,25
1.5.6	SETOP	PIN-ESM -005	Pintura óleo/esmalte, 2 demãos em esquadrias de ferro	m²	2.000,00	30,31	60.625,00
1.5.7	SETOP	PIN-ESM -020	Pintura esmalte, 1 demão sobre rufos, calhas e condutores	m	200,00	18,99	3.797,50
1.5.8	SETOP	PIN-ESM -030	Pintura óleo/ esmalte, 2 demãos em corrimão em tubo galvanizado	m	700,00	18,99	13.291,25
			<b>TOTAL SUBITEM 1.5</b>				<b>98.285,50</b>
			<b>TOTAL ITEM 1</b>				<b>784.323,23</b>
<b>2</b>			<b>REVESTIMENTOS /IMPERMEABILIZAÇÃO</b>				
2.1	SETOP	REV-CHA -005	Chapisco de paredes /tetos com argamassa 1: 3 cimento e areia, a colher	m²	250,00	7,36	1840,63
2.2	SETOP	REV- REB- 015	Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia	m²	200,00	37,21	7442,50
2.3	SETOP	REV- REB- 010	Reboco com argamassa 1:2:9 cimento, cal e areia com aditivo impermeabilizante	m²	50,00	41,71	2085,63
2.4	SETOP	IMP-PIN- 005	Pintura com emulsão asfáltica	m²	50,00	28,70	1435,00
2.5	SETOP	JUN-ENT-010	Entelamento de superfície sujeita a trinca, largura da tela adesiva 25cm	m	40,00	3,51	140,50
			<b>TOTAL ITEM 2</b>				<b>12.944,25</b>
<b>3</b>			<b>FORROS</b>				

## Planilha1

3.1	SETOP	FOR- GES-010	Forro de gesso em placas acartonadas - FGE	m²	50,00	49,88	2493,75
3.2	SETOP	FOR- GES-015	Forro de gesso em placas acartonadas - FGA	m²	300,00	41,81	12.543,75
3.3	SETOP	FOR- GES-020	Colocação de moldura de gesso	m	20,00	10,63	212,50
			<b>TOTAL ITEM 3</b>				<b>15.250,00</b>
4			<b>DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO/E XECUÇÃO DE PISO</b>				
4.1	SETOP	DEM -REV - 005	Demolição de reboco inclusive afastamento	m²	40,00	13,63	545,00
4.2	SETOP	DEM -FOR - 030	Demolição de forro de gesso inclusive afastamento e empilhamento	m²	10,00	16,54	165,38
4.3	SETOP	DEM- PIS- 005	Demolição de piso cimentado ou contrapiso de argamassa, inclusive afastamento	m²	50,00	15,56	778,13
4.4	SETOP	PIS-CIM-040	Piso cimentado natado com argamassa 1:3, sem junta, e=2cm	m²	50,00	35,18	1.758,75
4.5	SETOP	TRA-CAÇ-015	Transporte de material demolido em caçamba	m³	12,00	25,00	300,00
4.6	SETOP	TRA-CAÇ-016	Transporte de material demolido em caçamba (município: Belo Horizonte)	m³	6,00	55,00	330,00
			<b>TOTAL ITEM 4</b>				<b>3.877,25</b>
			<b>DIVERSOS</b>				
5.1	SETOP	LEV-PLA-080	Deslocamento intermunicipal	Km	20.000,00	1,14	22.750,00
5.2	SETOP	DIA-EQU-015	Diárias de equipe com pernoite	unid.	200,00	194,09	38.817,50
5.3	COMPOSIÇÃO		Locação de cadeirinha suspensa	mês	6,00	459,38	2.756,25
5.4	COMPOSIÇÃO		Montagem ou desmontagem de cadeirinha suspensa	unid.	30,00	187,50	5.625,00
5.5	SETOP	IIO-SIN-005	Proteção com fita zebra amarela L=7cm e peça 7x7cm	m	200,00	6,91	1.382,00
5.6	SETOP	AND- TEL-006	Tela para proteção de fachada em polietileno	m²	80,00	7,88	630,00
5.7	SETOP	SER-VED-005	Vedação de esquadrias metálicas com silicone pastoso	m	100,00	20,94	2.093,75
5.8	74121	SINAPI	Fornecimento e aplicação de selante elástico à base de poliuretano	m	30,00	22,16	664,88
5.9	SETOP	LIM- GER-005	Limpeza geral de obra	m²	3.000,00	5,80	17.400,00
			<b>TOTAL ITEM 5</b>				<b>92.119,38</b>
			<b>TOTAL GERAL</b>				<b>908.514,10</b>