SIMBOLOGIA

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS ABC) - 6 Kg / 3-A : 40-BC
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS ABC) - 6 Kg / 3-A : 40-BC INSTALADO EM ABRIGO
	HIDRANTE DE PAREDE NO INTERIOR DO ABRIGO
	ROTA DE FUGA - SAÍDA FINAL
	ROTA DE FUGA - DIREÇÃO A SEGUIR
	SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO, SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIOS
SC	SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES 9W
CI Ø	CI (COLUNA DE INCÊNDIO) - PRUMADA DE HIDRANTE (SUBINDO OU DESCENDO) Ø - DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DE HIDRANTE
	INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE SOBE
	INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE DESCE
	INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE PASSA
M	ACIONADOR MANUAL/BOTOEIRA, INSTALADO À 1,30m DO PISO.
CH	AVISADOR ÁUDIO-VISUAL MECÂNICO/ ELETRÔNICO, INSTALADO À 2,50m DO PISO
CH	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME
CH	PAINEL REPETIDOR
CH	BATERIA DE ACUMULADORES PARA O SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO
	CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E BANCO DE BATERIAS
	TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO INSTALADA NO ENTREFORRO
	TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO INSTALADA ENTERRADA NO PISO (ENVELOPADA)

1º PAVIMENTO
ÁREA: 510,13 m2
ESCALA 1/50

REVCOMP	02	REVISÃO PROJETO EXECUTIVO	EFICÁCIA	04/09/19
REVCOMP	01	EMISSÃO INICIAL EXECUTIVO	EFICÁCIA	22/07/19
REVCOMP	00	REVISÃO ANTEPROJETO	EFICÁCIA	08/07/19
ANT	00	EMISSÃO INICIAL ANTEPROJETO	EFICÁCIA	13/06/19
TIPO	REV	DESCRIÇÃO	DESENHO	DATA

REVISÕES

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CURVELO

ENDEREÇO:
AV. DR. DALTON MOREIRA CANABRAVA (ANTIGA AVENIDA SAROBÁ), S / Nº BAIRRO MARIA AMÁLIA
MUNICÍPIO DE CURVELO

ÁREA TERRENO: 2.800,70m²
ÁREA CONSTRUÍDA: 1.270,09m²

PROPRIETÁRIO:
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 20.971.057/0001-45

PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

EMPRESA:
EFICÁCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 06.301.115/0001-00

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Rogério Flaviano dos Santos

CREA: 111.889/D-MG

CONTEÚDO:
MEDIDAS DE SEGURANÇA – 1º PAVIMENTO

DATA: 04/09/19
ESCALA: INDICADA
FOLHA: 02/06