

PROPOSTA (PLANILHA DE PREÇOS)

 (Anexo I do Contrato nº 42/2019
 CT SIAD 1091040)

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de divisória modular removível, inclusive portas, com todos os materiais e instalação, em edificação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte.

1) IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE:

Razão Social: Ampla Indústria e Comércio de Divisórias Ltda		CNPJ: 04.370.290/0001-16	
Endereço: Rua Olinto Magalhães		Nº: 391 Galpão 405	Sala:
Bairro: Padre Eustáquio	Cidade: Belo Horizonte		CEP: 30.730-500
Telefone: 31 3479-1300	E-mail: adrielle.admv@ampladivisorias.com.br		UF: MG
Banco: Itaú	Agência: 1382	Conta: 18666-4	

2) DAS EXIGÊNCIAS DA PROPOSTA:

2.1) PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS, contados da data de sua apresentação (MÍNIMO 60 dias);

2.2) PRAZO TOTAL DE ENTREGA / EXECUÇÃO: 120 DIAS, contados do recebimento da "Autorização de Fornecimento e Instalação", devendo ainda serem observados os prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro aprovado pela Contratante (MÁXIMO 120 dias);

2.2.1) A Contratada deverá apresentar, em no máximo 10 (dez) dias úteis, após assinatura do Contrato:

- O cronograma físico-financeiro, conforme modelo fornecido pela Contratante, a ser submetido à aprovação da Superintendência de Engenharia e Arquitetura da Contratante;

2.2.2) A "Autorização de Fornecimento e Instalação" somente será liberada após a entrega do documento relacionado acima.

2.2.3) A Contratada deverá iniciar o fornecimento e instalação em no máximo 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da "Autorização de Fornecimento e Instalação" emitida pela Contratante.

2.3) PRAZO DE SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO COM DEFETTO / REFAZIMENTO DOS SERVIÇOS: 07 DIAS, contados da solicitação da Contratante (MÁXIMO 7 dias);

2.4) PRAZO DE GARANTIA (DO FABRICANTE OU FORNECEDOR): 05 ANOS contados a partir do recebimento definitivo;

2.5) PRESTAÇÃO DA GARANTIA: Se o prazo de garantia for superior ao legal, o licitante deverá, no ato da entrega da nota fiscal (ou documento equivalente), repassar à contratante termo ou certificado de garantia, constando a cobertura de todo o objeto, pelo período definido no item 2.4 desta proposta;

2.5.1) A garantia inclui todos os seus acessórios e será oferecida pela Ampla Indústria e Comércio de Divisórias Ltda (fabricante ou fornecedor);

2.5.2) Os custos com transporte para fins de execução de serviços relativos à garantia, inclusive quando realizados fora da RMBH, serão arcados exclusivamente pela contratada;

(OBS: incluir o próximo subitem apenas no caso de prestação da garantia pelo fabricante);

2.5.3) A garantia será prestada por empresa credenciada pelo fabricante, preferencialmente situada na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH – LC Nº 63/02), sendo indicada(s):

Empresa (razão social):	
CNPJ:	
Endereço:	
Telefone:	E-mail:

2.6) DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE: deverá ser apresentada, juntamente com esta Proposta, a Declaração de Regularidade, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital;

2.7) VISITA AO LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

2.7.1) A visita técnica (facultativa) ao local da prestação dos serviços poderá ser realizada até 2 (dois) dias úteis antes da data marcada para a sessão de disputa, após agendamento pelo telefone (31) 3330-9549 com a Sra. Isabel Luiza Marques de Souza, setor Diretoria de Projetos de Edificações;

2.7.2) Não serão aceitas alegações posteriores quanto ao desconhecimento de qualquer elemento, existência de dúvidas e outras questões que possam provocar empecilhos, atrasos ou paralisações na execução dos serviços e que poderiam ter sido observados na vistoria;

2.8) GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (art. 56 da Lei Federal nº 8.666/93): Será exigida a prestação de garantia de acordo com o estabelecido na Cláusula Décima Segunda da Minuta de Contrato (Anexo I do Edital), equivalente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, correspondente, nesta data, ao valor de R\$ 70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais) devendo a empresa vencedora optar por uma das seguintes modalidades (marcar um "x"):

Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

Seguro-garantia;

Fiança bancária.

3) O PREÇO E AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:

LOTE 1 – PAINEL DIVISORIO E PORTA DE DIVISORIA									
ABERTO A TODOS OS LICITANTES (ampla competição)									
Item	QTD	UND	Especificações do Item	COD. SIAD	Preço		Preço deduzido ICMS		Marca/modelo
					Unitário	Total	Unitário	Total	
1	1.733,04	Metro Quadrado	PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURAS DE ALUMINIO E PLACAS EM MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO - FORRO; COR: BRANCA; DIVISORIA MODULADA COMPLETA, REMOVIVEL , SAQUE FRONTAL,	171981-5	R\$ 383,57	R\$ 664.742,15			Ampla Aziendale

AMPLA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE DIVISÓRIAS LTDA

Rua Olinto Magalhães, 391 Galpão 405, CEP: 30730-500 - Padre Eustáquio, Belo Horizonte, MG - Tel.: (31) 3479-1300
 CNPJ: 04.370.290/0001-16

			ESTRUTURA DE ALUMINIO E FECHAMENTO EXTERNO EM PLACAS DE MDF OU MDP COM ESPESSURA DE 15 A 18MM; PAINEL CEGO PISO-TETO H= 240 CM; ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO; PLACAS EM LAMINADO MELAMINICO BP TEXTURIZADO BRANCO; PAINEL ENCAIXADO NA ESTRUTURA DA DIVISORIA PELO SISTEMA DE ENGATE; PASSAGEM E ACOMODACAO DOS CABOS DE ELETRICA, TELEFONIA E TRANSMISSAO DE DADOS NA PARTE INTERNA, INSTALACAO INCLUSA, em conformidade com todas as especificações e exigências previstas no Termo de Referência (Anexo VII do Edital).					
2	140,55	Metro Quadrado	PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS EM MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H= 90 CM; COR: BRANCA;	171987-4	R\$ 436,12	R\$ 61.296,67		Ampla Aziendale

			DIVISORIA MODULADA, COMPLETA, REMOVIVEL, SAQUE FRONTAL; ESTRUTURA DE ALUMINIO E FECHAMENTO EXTERNO EM PLACAS DE MDF OU MDP COM ESPESSURA DE 15 A18MM; ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO; PLACAS EM LAMINADO MELAMINICO BP TEXTURIZADO BRANCO; PAINEIS ENCAIXADOS NA ESTRUTURA DA DIVISORIA PELO SISTEMA DE ENGATE; PASSAGEM E ACOMODACAO DOS CABOS DE ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E TRANSMISSAO DE DADOS NA PARTE INTERNA; INSTALACAO INCLUSA, em conformidade com todas as especificações e exigências previstas no Termo de Referência (Anexo VII do Edital).					
3	238,52	Metro Quadrado	PAINEL DIVISORIO - MATERIA- PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP;	171982-3	R\$ 677,98	R\$ 161.711,79		Ampla Aziendale

			ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM E QUADRO DE VIDRO H= 60CM; COR: BRANCA; DIVISORIA MODULADA COMPLETA, REMOVIVEL, SAQUE FRONTAL; FECHAMENTO EXTERNO EM PLACAS DE MDF OU MDP COM ESPESSURA DE CHAPA DE 15 A 18MM; VIDRO TEMPERADO E LAPIDADO ESPESSURA 6MM CENTRALIZADO E EMBUTIDO NO QUADRO; ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO; PLACAS EM LAMINADO MELAMINICO BP TEXTURIZADO BRANCO; VIDRO INCOLOR; PAINEIS ENCAIXADOS NA ESTRUTURA DA DIVISORIA PELO SISTEMA DE ENGATE; QUADRO PARA VIDRO; PASSAGEM E ACOMODACAO DOS CABOS DE ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E TRANSMISSAO DE DADOS NA PARTE INTERNA; INSTALACAO INCLUSA, em					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			conformidade com todas as especificações e exigências previstas no Termo de Referência (Anexo VII do Edital).					
4	132,30	Metro Quadrado	PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM E QUADRO DE VIDRO H=150CM; COR: BRANCA; DIVISORIA MODULADA COMPLETA, REMOVIVEL, SAQUE FRONTAL; ESTRUTURA DE ALUMINIO, FECHAMENTO EXTERNO EM PLACAS DE MDF OU MDP COM ESPESSURA DE CHAPA DE 15 A 18MM; VIDRO TEMPERADO E LAPIDADO ESPESSURA 6MM CENTRALIZADO E EMBUTIDO NO QUADRO; ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO; PLACAS EM LAMINADO MELAMINICO BP TEXTURIZADO BRANCO; VIDRO INCOLOR;	171988-2	R\$ 638,52	R\$ 84.476,20		Ampla Aziendale

			PAINES ENCAIXADOS NA ESTRUTURA DA DIVISORIA PELO SISTEMA DE ENGATE; QUADRO PARA VIDRO; PASSAGEM E ACOMODACAO DOS CABOS DE ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E TRANSMISSAO DE DADOS NA PARTE INTERNA; INSTALACAO INCLUSA, em conformidade com todas as especificações e exigências previstas no Termo de Referência (Anexo VII do Edital).					
5	33,57	Metro Quadrado	PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO; VIDRO TEMPERADO E LAPIDADO; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: QUADRO DE VIDRO H= 240CM PISO-TETO; COR: ALUMINIO ANODIZADO FOSCO; VIDRO INCOLOR; DIVISORIA MODULADA COMPLETAS, ESTRUTURA DE ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO E LAPIDADO ESPESSURA 6MM CENTRALIZADO	171979-3	R\$ 653,75	R\$ 21.946,39		Ampla Aziendale

			E EMBUTIDO NO QUADRO; INSTALACAO INCLUSA, em conformidade com todas as especificações e exigências previstas no Termo de Referência (Anexo VII do Edital).					
6	242,89	Metro Quadrado	PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO COM PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO-FORRO COM MIOLO DE LA DE ROCHA; COR: BRANCA; DIVISORIA MODULADA COMPLETA, REMOVIVEL, SAQUE FRONTAL, ESTRUTURA DE ALUMINIO E FECHAMENTO EXTERNO EM PLACAS DE MDF OU MDP COM ESPESSURA DE 15 A 18MM; PLACAS EM LAMINADO MELAMINICO BP TEXTURIZADO BRANCO; PAINEIS ENCAIXADOS NA ESTRUTURA DA DIVISORIA PELO SISTEMA DE ENGATE; PASSAGEM E ACOMODACAO DOS CABOS DE	171980-7	R\$ 434,70	R\$ 105.584,28		Ampla Aziendale

			ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONIA E TRANSMISSÃO DE DADOS NA PARTE INTERNA; LA DE ROCHA COM DENSIDADE MÍNIMA DE 32KG POR M3 E 50MM DE ESPESSURA; INSTALAÇÃO INCLUSA, em conformidade com todas as especificações e exigências previstas no Termo de Referência (Anexo VII do Edital).					
7	18,67	Metro Quadrado	PAINEL DIVISÓRIO - MATÉRIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM E QUADRO DE VIDRO H=150 CM; COR: PLACAS BRANCAS E VIDRO INCOLOR; DIVISÓRIA MODULADA COMPLETA, REMOVÍVEL, SAQUE FRONTAL; ESTRUTURA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO EXTERNO EM PLACAS DE MDF OU MDP COM ESPESSURA DE CHAPA DE 15 A	171989-0	R\$ 782,61	R\$ 14.611,33		Ampla Aziendale

			18MM; VIDRO DUPLO TEMPERADO E LAPIDADO ESPESSURA 6MM EMBUTIDO NO QUADRO; MIOLO DE LA DE ROCHA; ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO; PLACAS EM LAMINADO MELAMINICO BP TEXTURIZADO BRANCO; VIDRO INCOLOR; PAINES ENCAIXADOS NA ESTRUTURA DA DIVISORIA PELO SISTEMA DE ENGATE; PASSAGEM E ACOMODACAO DOS CABOS DE ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E TRANSMISSAO DE DADOS NA PARTE INTERNA; LA DE ROCHA COM DENSIDADE MINIMA DE 32KG POR M3 E 50MM DE ESPESSURA; QUADRO PARA VIDRO; INSTALACAO INCLUSA, em conformidade com todas as especificações e exigências previstas no Termo de Referência (Anexo VII do Edital).					
8	137,51	Metro Quadrado	PAINEL DIVISORIO - MATERIA-	171990-4	R\$ 652,09	R\$ 89.668,90		Ampla Aziendale

			PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: 1 FACE; PAINEL CEGO H=90CM;QUADRO DE VIDRO H=150CM; COR: PLACAS COR COBRE; VIDRO INCOLOR C/PELICULA BRANCA; DIVISORIA MODULADA COMPLETA, REMOVIVEL, SAQUE FRONTAL, ESTRUTURA DE ALUMINIO, FECHAMENTO EXTERNO EM UMA FACE COM PLACAS DE MDF OU MDP COM ESPESSURA DE CHAPA DE 15 A 18MM; VIDRO TEMPERADO, LAPIDADO ESPESSURA 6MM, COM PELICULA TIPO LOUSA, EMBUTIDO NO QUADRO; ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO; PLACAS EM COR COBRE E TEXTURA SILK CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; VIDRO INCOLOR COM PELICULA BRANCA ; PAINES ENCAIXADOS NA ESTRUTURA DA DIVISORIA					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			PELO SISTEMA DE ENGATE; QUADRO PARA VIDRO; VIDRO TIPO LOUSA; PASSAGEM E ACOMODACAO DOS CABOS DE ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E TRANSMISSAO DE DADOS NA PARTE INTERNA; INSTALACAO INCLUSA, em conformidade com todas as especificações e exigências previstas no Termo de Referência (Anexo VII do Edital).					
9	6,16	Metro Quadrado	PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP ; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO-TETO; H=240CM; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; DIVISORIA MODULADA COMPLETA, REMOVIVEL, SAQUE FRONTAL; ESTRUTURA DE ALUMINIO E FECHAMENTO EXTERNO EM PLACAS DE MDF OU MDP COM ESPESSURA DE 15 A 18MM; MIOLO DE LA	172040-6	R\$ 601,75	R\$ 3.706,78		Ampla Aziendale

			DE ROCHA; ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO; PAINES ENCAIXADOS NA ESTRUTURA DA DIVISORIA PELO SISTEMA DE ENGATE; PASSAGEM E ACOMODACAO DOS CABOS DE ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E TRANSMISSAO DE DADOS NA PARTE INTERNA; LA DE ROCHA COM DENSIDADE MINIMA DE 32KG POR M3 E 50MM DE ESPESSURA; INSTALACAO INCLUSA, , em conformidade com todas as especificações e exigências previstas no Termo de Referência (Anexo VII do Edital).						
10	6,22	Metro Quadrado	PAINEL DIVISORIO - MATERIA- PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO-TETO; H=240CM; MIOLO LA DE ROCHA; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; DIVISORIA MODULADA COMPLETA, REMOVIVEL,	171991-2	R\$ 601,75	R\$ 3.742,89			Ampla Aziendale

			SAQUE FRONTAL; ESTRUTURA DE ALUMINIO E FECHAMENTO EXTERNO EM PLACAS DE MDF OU MDP COM ESPESSURA DE 15 A 18MM; MIOLO DE LA DE ROCHA; ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO; UMA DAS FACES DAS PLACAS EM LAMINADO MELAMINICO BP TEXTURIZADO ; PAINES ENCAIXADOS NA ESTRUTURA DA DIVISORIA PELO SISTEMA DE ENGATE; PASSAGEM E ACOMODACAO DOS CABOS DE ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E TRANSMISSAO DE DADOS NA PARTE INTERNA; LA DE ROCHA COM DENSIDADE MINIMA DE 32KG POR M3 E 50MM DE ESPESSURA; INSTALACAO INCLUSA, , em conformidade com todas as especificações e exigências previstas no Termo de Referência (Anexo VII do Edital).					
11	6,24	Metro Quadrado	PAINEL DIVISORIO - MATERIA-	171992-0	R\$ 601,75	R\$ 3.754,92		Ampla Aziendale

			PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO PISO-TETO; H=240CM; MIOLO LA DE ROCHA; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; DIVISORIA MODULADA COMPLETA, REMOVIVEL, SAQUE FRONTAL, ESTRUTURA DE ALUMINIO E FECHAMENTO EXTERNO EM PLACAS DE MDF OU MDP COM ESPESSURA DE 15 A 18MM; MIOLO DE LA DE ROCHA; ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO; UMA DAS FACES DAS PLACAS EM LAMINADO MELAMINICO BP TEXTURIZADO ; PAINES ENCAIXADOS NA ESTRUTURA DA DIVISORIA PELO SISTEMA DE ENGATE; PASSAGEM E ACOMODACAO DOS CABOS DE ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E TRANSMISSAO DE DADOS NA PARTE INTERNA; LA DE ROCHA COM DENSIDADE					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			MINIMA DE 32KG POR M3 E 50MM DE ESPESSURA; INSTALACAO INCLUSA, em conformidade com todas as especificações e exigências previstas no Termo de Referência (Anexo VII do Edital).					
12	2,16	Metro Quadrado	PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO; PLACAS DE MDF OU MDP; VIDRO; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM;QUADRO DE VIDRO H=150CM;LA ROCH; COR: CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO; DIVISORIA MODULADA COMPLETA, REMOVIVEL, SAQUE FRONTAL, ESTRUTURA DE ALUMINIO, FECHAMENTO EXTERNO EM PLACAS DE MDF OU MDP COM ESPESSURA DE CHAPA DE 15 A 18MM; VIDRO DUPLO TEMPERADO E LAPIDADO ESPESSURA 6MM EMBUTIDO NO QUADRO; MIOLO DE LA DE ROCHA;	171993-9	R\$1.029,04	R\$ 2.222,73		Ampla Aziendale

			ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO; UMA DAS FACES DAS PLACAS EM LAMINADO MELAMINICO BP TEXTURIZADO; VIDRO INCOLOR; PAINES ENCAIXADOS NA ESTRUTURA DA DIVISORIA PELO SISTEMA DE ENGATE; PASSAGEM E ACOMODACAO DOS CABOS DE ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E TRANSMISSAO DE DADOS NA PARTE INTERNA; LA DE ROCHA COM DENSIDADE MINIMA DE 32KG POR M3 E 50MM DE ESPESSURA; QUADRO PARA VIDRO; INSTALACAO INCLUSA, em conformidade com todas as especificações e exigências previstas no Termo de Referência (Anexo VII do Edital).					
13	23,36	Metro Quadrado	PAINEL DIVISORIO - MATERIA-PRIMA: ESTRUTURA DE ALUMINIO E PLACAS DE MDF OU MDP; ESPESSURA: 90 MM; TIPO: PAINEL CEGO; QUADRO DE	171994-7	R\$ 1.045,29	R\$ 24.417,97		Ampla Aziendale

			VIDRO; PAINEL CEGO; COR: UMA FACE BRANCA; UMA FACE COBRE E VIDRO INCOLOR; DIVISORIA MODULADA COMPLETA, REMOVIVEL, SAQUE FRONTAL, ESTRUTURA DE ALUMINIO, FECHAMENTO EXTERNO COM PLACAS DE MDF OU MDP COM ESPESSURA DE CHAPA DE 15 A 18MM; VIDRO TEMPERADO, LAPIDADO ESPESSURA 6MM, COM PELICULA TIPO LOUSA, EMBUTIDO NO QUADRO; TIPO: PAINEL CEGO H=90CM E QUADRO DE VIDRO H=150CM; PAINEL CEGO H=240CM; ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO; UMA DAS FACES DAS PLACAS EM LAMINADO MELAMINICO BP TEXTURIZADO BRANCO E OUTRA FACE EM COR COBRE E TEXTURA SILK CONFORME SOLICITACAO DO ORGAO, E VIDRO INCOLOR COM PELICULA BRANCA; PAINEIS				
--	--	--	--	--	--	--	--

			ENCAIXADOS NA ESTRUTURA DA DIVISORIA PELO SISTEMA DE ENGATE; QUADRO PARA VIDRO; VIDRO TIPO LOUSA; PASSAGEM E ACOMODACAO DOS CABOS DE ENERGIA ELETRICA, TELEFONIA E TRANSMISSAO DE DADOS NA PARTE INTERNA; INSTALACAO INCLUSA, , em conformidade com todas as especificações e exigências previstas no Termo de Referência (Anexo VII do Edital).					
14	97,00	Unidade	PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACA S: CHAPA MDF; REQUADRO INTERNO MDP; RECHEIO COLMEIA; COR: BRANCA; MEDIDAS: 90 X 240 CM; ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; PORTA COMPLETA UMA FOLHA DE ABRIR, COM FERRAGENS E FECHADURA, 2 CHAPAS DE MDF 6MM, REQUADRO INTERNO EM MDP E RECHEIO EM COLMEIA DE PAPEL; PLACAS EM LAMINADO MELAMINICO BP	171995-5	R\$ 1.454,43	R\$ 141.079,71		Ampla Aziendale

			TEXTURIZADO BRANCO; ACABAMENTO LATERAL, TOPO E INFERIOR COM FITAS NA MESMA COR E TEXTURA DO MDF; MACANETA EM ZAMAK, DE ALAVANCA, COM DUAS CHAVES DE ENTRADA; BATENTE DE ALUMINIO; SISTEMA ANTI IMPACTO ENTRE A PORTA E O BATENTE; INSTALACAO INCLUSA, , em conformidade com todas as especificações e exigências previstas no Termo de Referência (Anexo VII do Edital).					
15	16,00	Unidade	PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACA S: MACICA EM MDF OU MDP; COR: BRANCA; MEDIDAS: 90 X 240 CM; ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; PORTA COMPLETA UMA FOLHA DE ABRIR, COM FERRAGENS E FECHADURA, MACICA EM MDF OU MDP; LAMINADO MELAMINICO BP TEXTURIZADO BRANCO; ACABAMENTO LATERAL, TOPO E INFERIOR COM FITAS NA	171997-1	R\$ 1.576,97	R\$ 25.231,52		Ampla Aziendale

			MESMA COR E TEXTURA DO MDF; MACANETA EM ZAMAK, DE ALAVANCA, COM DUAS CHAVE DE ENTRADA; BATEENTE DE ALUMINIO; SISTEMA ANTI IMPACTO ENTRE A PORTA E O BATEENTE; INSTALACAO INCLUSA, , em conformidade com todas as especificações e exigências previstas no Termo de Referência (Anexo VII do Edital).					
16	1	Unidade	PORTA DE DIVISORIA - CONTRAPLACA S: MACICA EM MDF OU MDP, COM VISOR; COR: BRANCA, VIDRO INCOLOR; MEDIDAS: 90 X 240 CM CADA FOLHA, ESPESSURA APROXIMADA 40 MM; PORTA COMPLETA DUAS FOLHAS DE ABRIR, COM FERRAGENS E FECHADURA, MACICA EM MDF OU MDP; VISORES DE VIDRO LAMINADO ESPESSURA 6MM DUPLO NAS DUAS FOLHAS 20X140CM; LAMINADO MELAMINICO BP	171996-3	R\$ 1.805,78	R\$ 1.805,78		Ampla Aziendale

			TEXTURIZADO BRANCO; VIDRO INCOLOR; ACABAMENTO LATERAL, TOPO E INFERIOR COM FITAS NA MESMA COR E TEXTURA DO MDF; MACANETA EM ZAMAK, DE ALAVANCA, COM DUAS CHAVE DE ENTRADA; TRAVAMENTO EM UMA DAS FOLHAS NO PISO E NO TETO; BATEnte DE ALUMINIO; SISTEMA ANTI IMPACTO ENTRE A PORTA E O BATEnte; INSTALACAO INCLUSA, em conformidade com todas as especificações e exigências previstas no Termo de Referência (Anexo VII do Edital).						
PREÇO TOTAL DO LOTE			PREÇO TOTAL DO LOTE COM DEDUÇÃO DO ICMS						
R\$ 1.410.000,00			R\$ 1.410.000,00						

ATENÇÃO

A empresa proponente deverá apresentar sua proposta comercial composta do seguinte item:

Planilha orçamentária de venda: detalhada de preços unitários e totais, dos itens e subitens cotados, e preço global, expressos em reais, de acordo com o modelo fornecido pela PGJ, não podendo conter alterações, acréscimos ou decréscimos em seus itens e subitens.

Belo Horizonte, 30 de outubro de 2019.

P.P.: Sueli de Carvalho Nascimento Oliveira

Fabiano Lage Martins da Costa
M 4.322-728

04.370.290/0001-16

AMPLA IND. E COM. DE DIVISÓRIAS LTDA

Rua Olinto Magalhães, 391

B. Padre Eustáquio - CEP 30730-500

BELO HORIZONTE - MG

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE DIVISÓRIA MODULAR REMOVÍVEL, INCLUSIVE PORTAS, COM TODOS OS MATERIAIS E INSTALAÇÃO, EM EDIFICAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ENDEREÇO: RUA GONÇALVES DIAS, 2039- BAIRRO DE LOURDES, BELO HORIZONTE-MG

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. MATERIAL DE VENDA	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA DE VENDA	PREÇO UNIT. DE VENDA	PREÇO TOTAL DE VENDA
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS MODULADAS, COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E FECHAMENTO EXTERNO EM PLACAS DE MDF OU MDP, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS						
1	A-PAINEL CEGO PISO - FORRO	M²	1.733,04	R\$ 333,71	R\$ 49,86	R\$ 383,57	R\$ 664.742,15
2	B-PAINEL CEGO 90CM DE ALTURA	M²	140,55	R\$ 379,42	R\$ 56,70	R\$ 436,12	R\$ 61.296,67
3	C-PAINEL CEGO 90CM DE ALTURA + VIDRO 60CM ALTURA	M²	238,52	R\$ 589,84	R\$ 88,14	R\$ 677,98	R\$ 161.711,79
4	D-PAINEL CEGO 90CM DE ALTURA + VIDRO 150CM ALTURA	M²	132,30	R\$ 555,51	R\$ 83,01	R\$ 638,52	R\$ 84.476,20
5	E-VIDRO PISO - FORRO	M²	33,57	R\$ 568,76	R\$ 84,99	R\$ 653,75	R\$ 21.946,39
6	F-PAINEL CEGO PISO - FORRO COM MIOLO DE LÃ DE ROCHA	M²	242,89	R\$ 378,19	R\$ 56,51	R\$ 434,70	R\$ 105.584,28
7	G- PAINEL CEGO 90CM DE ALTURA COM MIOLO DE LÃ DE ROCHA+ VIDRO DUPLO ACÚSTICO 150CM ALTURA	M²	18,67	R\$ 680,87	R\$ 101,74	R\$ 782,61	R\$ 14.611,33
8	H-DIVISÓRIA TIPO LAMBRI-SOMENTE UMA FACE-PAINEL CEGO COM MDF GUARARAPES COR COBRE OU SIMILAR COM 90CM DE ALTURA+ VIDRO TIPO LOUSA BRANCA H=150CM ALTURA	M²	137,51	R\$ 567,32	R\$ 84,77	R\$ 652,09	R\$ 89.668,90
9	I-PAINEL CEGO PISO - FORRO COM MIOLO DE LÃ DE ROCHA, UMA CHAPA EM MDF/MDP BRANCO BP TX E CHAPA OPOSTA DE MDF EM CORES VARIADAS - VIDE INDICAÇÃO EM PLANTA. H= APROXIMADAMENTE 240CM. VR-FACE INTERIOR DA BRINQUEDOTECA: MDF DURATEX PADRÃO VERDE REAL TEXTURA ESSENCIAL. FACE EXTERNA: MDF/MDP BRANCO BP TX CONFORME PADRÃO DO EDIFÍCIO	M²	6,16	R\$ 523,52	R\$ 78,23	R\$ 601,75	R\$ 3.706,78
10	I-PAINEL CEGO PISO - FORRO COM MIOLO DE LÃ DE ROCHA, UMA CHAPA EM MDF/MDP BRANCO BP TX E CHAPA OPOSTA DE MDF EM CORES VARIADAS - VIDE INDICAÇÃO EM PLANTA. H= APROXIMADAMENTE 240CM. RG-FACE INTERIOR DA BRINQUEDOTECA: MDF DURATEX PADRÃO ROSA GLAMOUR TEXTURA ESSENCIAL. FACE EXTERNA: MDF/MDP BRANCO BP TX CONFORME PADRÃO DO EDIFÍCIO	M²	6,22	R\$ 523,52	R\$ 78,23	R\$ 601,75	R\$ 3.742,89
11	I-PAINEL CEGO PISO - FORRO COM MIOLO DE LÃ DE ROCHA, UMA CHAPA EM MDF/MDP BRANCO BP TX E CHAPA OPOSTA DE MDF EM CORES VARIADAS - VIDE INDICAÇÃO EM PLANTA. H= APROXIMADAMENTE 240CM. AS-FACE INTERIOR DA BRINQUEDOTECA: MDF DURATEX PADRÃO AZUL SECRETO TEXTURA ESSENCIAL. FACE EXTERNA: MDF/MDP BRANCO BP TX CONFORME PADRÃO DO EDIFÍCIO	M²	6,24	R\$ 523,52	R\$ 78,23	R\$ 601,75	R\$ 3.754,92
12	J-PAINEL CEGO 90CM DE ALTURA COM MIOLO DE LÃ DE ROCHA, UMA CHAPA EM MDF/MDP BRANCO BP TX E UMA CHAPA DE MDF EM CORES VARIADAS - VIDE INDICAÇÃO EM PLANTA + VIDRO DUPLO ACÚSTICO 150CM ALTURA. AS-FACE INTERIOR DA BRINQUEDOTECA: MDF DURATEX PADRÃO AZUL SECRETO TEXTURA ESSENCIAL. FACE EXTERNA: MDF/MDP BRANCO BP TX CONFORME PADRÃO DO EDIFÍCIO	M²	2,16	R\$ 895,26	R\$ 133,78	R\$ 1.029,04	R\$ 2.222,73
13	K- FACE 1: PAINEL CEGO COM MDF GUARARAPES COR COBRE OU SIMILAR 90CM DE ALTURA + VIDRO TIPO LOUSA BRANCA H=150CM ALTURA. FACE 2: PAINEL CEGO PISO FORRO	M²	23,36	R\$ 909,40	R\$ 135,89	R\$ 1.045,29	R\$ 24.417,97
14	P1 90x240CM- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA COMPOSTA DE 2 CHAPAS DE MDF 6MM BP TX, MESMO ACABAMENTO DAS DIVISÓRIAS, COM REQUADRO INTERNO EM MDP E RECHEIO EM COLMEIA DE PAPEL. ACABAMENTO LATERAL, TOPO E INFERIOR COM FITAS NA MESMA COR E TEXTURA DO MDF. BATENTE DE ALUMÍNIO, UMA FOLHA DE ABRIR. MAÇANETA EM ZAMAK, DE ALAVANCA, COM CHAVE DE ENTRADA. SISTEMA ANTI IMPACTO ENTRE A PORTA E O BATENTE	UNID.	97,00	R\$ 1.265,35	R\$ 189,08	R\$ 1.454,43	R\$ 141.079,71
15	P2 90x240CM- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA MACIÇA EM MDF OU MDP, 4CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP TX DUPLA FACE NA MESMA COR DA DIVISÓRIA, BATENTE DE ALUMÍNIO, UMA FOLHA DE ABRIR. MAÇANETA EM ZAMAK, DE ALAVANCA, COM CHAVE DE ENTRADA. SISTEMA ANTI IMPACTO ENTRE A PORTA E O BATENTE	UNID.	16,00	R\$ 1.371,96	R\$ 205,01	R\$ 1.576,97	R\$ 25.231,52
16	P3 180x240CM- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTA MACIÇA EM MDF OU MDP, 4CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BP TX DUPLA FACE NA MESMA COR DA DIVISÓRIA, BATENTE DE ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS DE ABRIR. MAÇANETA EM ZAMAK, DE ALAVANCA, COM CHAVE DE ENTRADA. SISTEMA ANTI IMPACTO ENTRE A PORTA E O BATENTE. VISORES DE VIDRO ACÚSTICO DUPLO NAS DUAS FOLHAS. VIDE DETALHAMENTO	UNID.	1,00	R\$ 1.571,03	R\$ 234,75	R\$ 1.805,78	R\$ 1.805,78
TOTAL DOS ITENS							1.410.000,00