



TABELA DE EQUIVALÊNCIA DE ELETRODUTOS		
• POLEGADAS	• mm/PVC	• mm/AGD
1/2"	20mm	16mm
3/4"	25mm	20mm
1"	32mm	25mm
1.1/4"	40mm	32mm
1.1/2"	50mm	40mm
2"	60mm	50mm
2.1/2"	75mm	65mm
3"	85mm	80mm
4"	110mm	100mm

— PARA SIMBOLOGIA E NOTAS VER PRANCHA 24/56.

EXE	00	PROJETO EXECUTIVO — LICITAÇÃO OBRA	EFICÁCIA	31/07/20
REVCMP	04	REVISÃO EXECUTIVO — REF EXE 4	EFICÁCIA	15/07/20
REVCMP	03	REVISÃO EXECUTIVO — REF EXE 3	EFICÁCIA	29/06/20
REVCMP	02	REVISÃO EXECUTIVO — REF EXE 2	EFICÁCIA	05/06/20
REVCMP	01	REVISÃO EXECUTIVO — REF EXE 1	EFICÁCIA	21/04/20
REVCMP	00	INICIAL EXECUTIVO	EFICÁCIA	21/02/20
ANT	01	REVISÃO ANTEPROJETO	EFICÁCIA	13/01/20
ANT	00	EMISSÃO INICIAL ANTEPROJETO	EFICÁCIA	22/11/19
		DESCRIÇÃO	DESENHO	DATA

REVISÕES	
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE JUIZ DE FORA	
ENDEREÇO: RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA	ÁREA TERRENO: 2.996,30m² ÁREA CONSTRUÍDA: 7.266,36m²
PROPRIETÁRIO:	CNPJ: 20.971.057/0001-45
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	
EMPRESA:  ENGENHEIRO FABRICIO SILVA LIMA CREA: 80.082/D-MG EFICÁCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CNPJ: 06.301.115/0001-00  CREA: 187.701/D-MG 117.192/D-MG
CONTEÚDO: ALARMES IS ACESSÍVEIS — 3º E 4º PAVIMENTOS	DATA: 31/07/20 ESCALA: INDICADA FOLHA: 25/56