



CARGA TOTAL (VA):	75,373
IDEAL POR FASE (VA):	25,124
CORRIENTE NOMINAL (A):	197,83
VOLTAJE POR FASE (V):	200
CARGO ALIMENTADOR (mm <sup>2</sup> ):	95 (0,61kV - HEPR 90°)
TERRA (mm <sup>2</sup> ):	50 (0,61kV - HEPR 90°)
VAGOS MONOPOLARES:	22

A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

- 2 – DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 3 – OS CONDUTORES UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES, DEVERÃO OBEDECER O SEGUINTE PADRÃO DE CORES:
  - \* FASES – PRETO
  - \* NEUTRO – AZUL CLARO
  - \* TERRA – VERDE
  - \* RETORNO – CINZA
- 3 – OS DISJUNTORES UTILIZADOS DEVERÃO SER PADRÃO IEC (EUROPEU), EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 4 – O DISJUNTOR DE 63A INSTALADO NO QGBT REFERENTE A PROTEÇÃO DO CIRCUITO DO ALIMENTADOR DO QCM-PCI, DEVE VIR ACOMPANHADO DE PLACA COM OS SEGUINTEZ DIZERES: **"NÃO DESLIGAR – BOMBA DE INCENDIO"**
- 5 – TODOS OS QCADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS DEVERÃO CONTER PLACA DE ADVERTÊNCIA CONFORME NORMA DA ABNT NBR-5410, VÁLIDA A PARTIR DE 31/03/2005.
- 6 – EM CADA QCADRO, DEVERÁ SER INSTALADO ESPELHO DE CHAPA DE POLICARBONATO E TRANSLÚCIDO CRISTAL E TRINCO DE ALUMÍNIO, CADEADOS PARA IMPEDIMENTO DE REENERGIZAÇÃO DE CIRCUITOS CONFORME NR-10.

EXE	00	PROJETO EXECUTIVO – LICITAÇÃO OBRA	EFICÁCIA	31/07/2015
REVCOMP	04	REVISÃO EXECUTIVO – REF EXE 4	EFICÁCIA	15/07/2015
REVCOMP	03	REVISÃO EXECUTIVO – REF EXE 3	EFICÁCIA	29/06/2015
REVCOMP	02	REVISÃO EXECUTIVO – REF EXE 2	EFICÁCIA	05/06/2015
REVCOMP	01	REVISÃO EXECUTIVO – REF EXE 1	EFICÁCIA	21/04/2015
REVCOMP	00	INICIAL EXECUTIVO	EFICÁCIA	21/02/2015
ANT	01	REVISÃO ANTEPROJETO	EFICÁCIA	13/01/2015
ANT	00	EMIÇÃO INICIAL ANTEPROJETO	EFICÁCIA	22/11/15
DESCRIÇÃO			DESENHO	DATA

ENDEREÇO: RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA	ÁREA TERRENO: 2.996,30m²
--	-----------------------------

PROPRIETÁRIO:	CNPJ: 20.971.057/0001-45
---------------	-----------------------------

EMPRESA:	CNPJ:
	06.301.115/0001-00

CREA: 80.082/D-MG	
EFICÁCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	CREA:

RAPHAEL SERNIZON FRANÇA	187.701/D-MG
ÉRIC JOÃO MONTI DE OLIVEIRA	117.192/D-MG

CONTEÚDO:	DATA:	FOLHA:
DIAGRAMA TRIFILAR - QDC-4P	31/07/20	40/56
	ESCALA:	

