



TABELA DE EQUIVALÊNCIA DE ELETRODUTOS			
Ø POLEGADAS	Ø mm/PVC	Ø mm/AÇO	
1/2"	20mm	16mm	
3/4"	25mm	20mm	
1"	32mm	25mm	
1.1/4"	40mm	32mm	
1.1/2"	50mm	40mm	
2"	60mm	50mm	
2.1/2"	75mm	65mm	
3"	85mm	80mm	
4"	110mm	100mm	

– PARA SIMBOLOGIA E NOTAS, VER FOLHA 01/10.

EXE	00	PROJETO EXECUTIVO – LICITAÇÃO OBRA	EFICÁCIA	31/07/20
REVCOMP	03	REVISÃO EXECUTIVO – REF EXE 3	EFICÁCIA	08/07/20
REVCOMP	02	REVISÃO EXECUTIVO – REF EXE 2	EFICÁCIA	06/05/20
REVCOMP	01	REVISÃO EXECUTIVO – REF EXE	EFICÁCIA	09/04/20
REVCOMP	00	INICIAL EXECUTIVO	EFICÁCIA	21/02/20
ANT	01	REVISÃO ANTEPROJETO	EFICÁCIA	18/12/19
ANT	00	EMISSÃO INICIAL ANTEPROJETO	EFICÁCIA	19/11/19
TIPO	REV	DESCRIÇÃO	DESENHO	DATA
REVISÕES				
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE JUIZ DE FORA				
ENDEREÇO: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA			ÁREA TERRENO:	2.996,30m²
			ÁREA CONSTRUÍDA:	7.266,36m²
PROPRIETÁRIO:			CNPJ:	20.971.057/0001–45
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
PROJETO EXECUTIVO DE INFRAESTRUTURA P/ SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA				
EMPRESA:			CNPJ:	08.301.115/0001–00
ENGENHEIRO FABRÍCIO SILVA LIMA CREA: 80.082/D–MG EFICÁCIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA				
RESPONSÁVEL TÉCNICO:			CREA:	187.701/D–MG
RAPHAEL SERNIZON FRANÇA				117.192/D–MG
FÁBIO JOSÉ MACIEL DE OLIVEIRA				
CONTEÚDO: SEGURANÇA ELETRÔNICA – 6º PAVIMENTO			DATA: 31/07/20	FOLHA: 06/10
			ESCALA: INDICADA	