

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG		
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG		
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	CRITÉRIO DE MEDIÇÃO
2	SAÚDE/ SEGURANÇA DO TRABALHO		
2.1	SISTEMA DE PROTEÇÃO COLETIVA CONTRA QUEDAS		
2.1.1	PROTEÇÃO COM SISTEMA DE GUARDA-CORPO, RODAPÉ E TELA	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
2.1.2	TELA DE PROTEÇÃO DE FACHADA INSTALADA EM ANDAIME FACHADEIRO	M²	ÁREA DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
2.1.3	BANDEJA SALVA-VIDAS PRIMÁRIA COM LARGURA DE 2,50M	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
2.1.4	BANDEJA SALVA-VIDAS SECUNDÁRIA COM LARGURA DE 1,40M	M	COMPRIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
2.2	SISTEMA DE LINHAS DE VIDA		
2.2.1	SISTEMA DE LINHAS DE VIDA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
2.3	QUADROS DE COMANDOS ELÉTRICOS PADRÃO NR-12		
2.3.1	QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO, PADRÃO NR-12, PARA BETONEIRA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
2.3.2	QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO, PADRÃO NR-12, PARA SERRA CIRCULAR	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
2.3.3	QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO, PADRÃO NR-12, PARA GUINCHO DE COLUNA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
2.4	ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS E MEDIÇÕES		
2.4.1	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR)	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
2.4.2	MEDIÇÃO DE RUÍDO	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
2.4.3	MEDIÇÃO DE POEIRA MINERAL (SÍLICA)	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
2.4.4	PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)	UN.	UNIDADE DE MATERIAL E MÃO DE OBRA
2.5	KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA OBRA		
2.5.1	KIT PRIMEIROS SOCORROS PARA OBRA	UN.	UNIDADE DE MATERIAL