

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - CIVIL

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG				
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG				
EMPRESA:					
				BDI:	1,2197
				BDI DIFERENCIADO:	1,1528
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE VENDA	PREÇO TOTAL DE VENDA
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	EQUIPE DE APOIO/ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL	VB em %	1	778.253,69	778.253,69
1.1.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO PARCIAL	VB em %	1	104.609,28	104.609,28
1.1.3	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL	VB em %	1	562.072,11	562.072,11
1.1.4	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL	VB em %	1	432.363,16	432.363,16
1.1.5	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL	VB em %	1	232.729,74	232.729,74
1.1.6	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL	VB em %	1	242.139,92	242.139,92
1.1.7	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL	VB em %	1	419.644,62	419.644,62
1.1.8	ENCARREGADO DE INSTALAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL	VB em %	1	211.848,60	211.848,60
1.1.9	ENCARREGADO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL	VB em %	1	293.328,82	293.328,82
1.1.10	ENCARREGADO DE ESTRUTURAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL	VB em %	1	97.776,27	97.776,27
1.1.11	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PERÍODO INTEGRAL	VB em %	1	164.007,45	164.007,45
1.1.12	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL	VB em %	1	132.950,03	132.950,03
1.1.13	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL	VB em %	1	112.262,65	112.262,65
	SUB-TOTAL ITEM 1.1				3.783.986,34
1.2	DESPESAS GERAIS				
1.2.1	TAXA DE ART/TRT DE EXECUÇÃO	UN.	1	568,70	568,70
1.2.2	CONSUMOS GERAIS (ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET WI-FI, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES)	MÊS	36	5.159,33	185.735,88
1.2.3	SEGURANÇA DA OBRA	MÊS	36	10.691,16	384.881,76
	SUB-TOTAL ITEM 1.2				571.186,34
1.3	ANDAIMES/ ELEVADOR DE CARGA				
1.3.1	ANDAIME				
1.3.1.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME PARA FACHADA, INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS	M²/MÊS	88743,45	4,57	405.557,57
1.3.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA, INCLUSIVE ASSOALHO, RODAPÉ E GUARDA-CORPO	M²	6243,92	13,75	85.853,90
1.3.2	ELEVADOR DE CARGA				
1.3.2.1	LOCAÇÃO DE ELEVADOR DE CARGA COM OPERADOR E MANUTENÇÃO	MÊS	18	14.447,35	260.052,30
1.3.2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE CARGA, COM ART E TRANSPORTE	UN.	1	15.278,78	15.278,78
1.3.2.3	BASE DE CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO DO ELEVADOR DE CARGA	UN.	1	6.926,30	6.926,30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - CIVIL

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG				
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG				
EMPRESA:					
				BDI:	1,2197
				BDI DIFERENCIADO:	1,1528
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE VENDA	PREÇO TOTAL DE VENDA
1.3.3	GUINCHO DE COLUNA				-
1.3.3.1	LOCAÇÃO DE GUINCHO DE COLUNA COM OPERADOR	MÊS	12	4.463,22	53.558,64
SUB-TOTAL ITEM 1.3					827.227,49
1.4	SERVIÇOS INICIAIS				-
1.4.1	ELABORAÇÃO PROJETO DE LAYOUT DO CANTEIRO DE OBRAS	PR A1	1	715,23	715,23
1.4.2	ELABORAÇÃO PROJETO DE TODAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS DA OBRA	PR A1	2	1.313,51	2.627,02
1.4.3	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26 AFIXADAS EM ESTRUTURA METÁLICA COM VIGA "U" 2", ENRIJECIDA COM METALON (20X20)MM, DIMENSÕES MÍNIMAS: (4,00X2,00)	UN.	1	1.997,41	1.997,41
1.4.4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAPUME DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, TRAPEZOIDAL NA VERTICAL, COM PORTÕES, INCLUSIVE REMOÇÃO	M²	473,9	99,14	46.982,45
1.4.5	BARRACÃO DE OBRAS				-
1.4.5.1	ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO (INCLUSIVE MOBILIÁRIO, SANITÁRIO E APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTUS)	UN.	1	11.213,52	11.213,52
1.4.5.2	ESCRITÓRIO DA CONTRATADA (INCLUSIVE MOBILIÁRIO, SANITÁRIO, COMPUTADOR E IMPRESSORA)	UN.	1	10.081,22	10.081,22
1.4.5.3	BARRACÃO PESSOAL – VESTIÁRIO (INCLUSIVE MOBILIÁRIO)	UN.	1	45.085,55	45.085,55
1.4.5.4	BARRACÃO DEPOSITO E FERRAMENTARIA/ALMOXARIFADO (INCLUSIVE MOBILIÁRIO)	UN.	1	22.493,05	22.493,05
1.4.5.5	BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA	UN.	1	20.542,87	20.542,87
1.4.5.6	BARRACÃO REFEITÓRIO	UN.	1	23.057,60	23.057,60
1.4.5.7	ÁREA COBERTA EM TELHA DE FIBROCIMENTO PARA BANCAS COM PISO DE CONCRETO	M²	40	109,55	4.382,00
1.4.5.8	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA PARA USO COLETIVO	UN.	1	1.117,90	1.117,90
1.4.5.9	EXTINTORES DE INCÊNDIO	UN.	3	335,76	1.007,28
1.4.6	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA	UN.	1	649,32	649,32
1.4.7	LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2", CAVALETE SIMPLES COPASA OU CONFORME EXIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA LOCAL	UN.	1	389,88	389,88
1.4.8	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN.	1	71.081,19	71.081,19
1.4.9	DUTO DE ENTULHOS, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM	M	56	367,28	20.567,68
1.4.10	VISTORIA CAUTELAR	UN.	1	5.707,51	5.707,51
1.4.11	PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS PELA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO	UN.	1	5.702,63	5.702,63
SUB-TOTAL ITEM 1.4					295.401,31
TOTAL ITEM 1					5.477.801,48
2	SAÚDE/ SEGURANÇA DO TRABALHO	GLOBAL	1	411.225,53	411.225,53
TOTAL ITEM 2					411.225,53

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - CIVIL

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG				
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG				
EMPRESA:					
				BDI:	1,2197
				BDI DIFERENCIADO:	1,1528
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE VENDA	PREÇO TOTAL DE VENDA
3	SERVIÇOS DE REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO				-
3.1	REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO				-
3.1.1	LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO E AFASTAMENTO	M²	2162,89	2,76	5.969,58
3.1.2	DEMOLIÇÃO DE ASFALTO EXISTENTE, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M²	833,41	9,62	8.017,40
3.1.3	DEMOLIÇÃO DE MURO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M³	22,15	112,97	2.502,29
3.1.4	REMOÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO, INCLUSIVE CARGA	M	59,08	10,27	606,75
3.1.5	REMOÇÃO DE ÁRVORE EXISTENTE	UN.	2	29,91	59,82
3.1.6	REMOÇÃO DE GRADIL EXISTENTE, COM REAPROVEITAMENTO	M²	231,63	12,31	2.851,37
3.2	BOTA FORA				-
3.2.1	BOTA FORA RESULTANTE SERVIÇOS DE REMOÇÃO / DEMOLIÇÃO				-
3.2.1.1	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M³	415,79	26,83	11.155,65
TOTAL ITEM 3					31.162,86
4	TERRAPLENAGEM	GLOBAL	1	33.844,57	33.844,57
TOTAL ITEM 4					33.844,57
5	LOCAÇÃO				-
5.1	LOCAÇÃO DE TERRENO E DOS MUROS DE DIVISA-PONTO TOPOGRÁFICO	UN.	16	12,68	202,88
5.2	LOCAÇÃO DA EDIFICAÇÃO- PONTO TOPOGRÁFICO	UN.	277	12,68	3.512,36
5.3	LOCAÇÃO DA OBRA - GABARITO DE MADEIRA	M	190,4	48,02	9.143,01
TOTAL ITEM 5					12.858,25
6	ESTRUTURA DE CONCRETO	GLOBAL	1	6.251.421,76	6.251.421,76
TOTAL ITEM 6					6.251.421,76
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	GLOBAL	1	386.424,25	386.424,25
TOTAL ITEM 7					386.424,25
8	EDIFICAÇÃO				-
8.1	ALVENARIAS/DIVISÓRIAS/ESPALAS				-
8.1.1	ALVENARIAS				-
8.1.1.1	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS REQUEIMADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	32,48	50,07	1.626,27
8.1.1.2	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 9CM A REVESTIR (15CM ACABADA)	M²	2087,49	38,02	79.366,37
8.1.1.3	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 14CM A REVESTIR (20CM ACABADA)	M²	73,83	50,48	3.726,94
8.1.1.4	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 19CM A REVESTIR (25CM ACABADA)	M²	6214,14	58,94	366.261,41
8.1.1.5	ALVENARIA DE TIJOLOS DE CONCRETO VAZADO QUADRICULADO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO- ESPESSURA APROXIMADA 10CM	M²	5,64	214,00	1.206,96
8.1.1.6	ENCUNHAMENTO COM ARGAMASSA EXPANSIVA	M	3584,68	7,31	26.204,01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - CIVIL

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG				
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG				
EMPRESA:					
				BDI:	1,2197
				BDI DIFERENCIADO:	1,1528
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE VENDA	PREÇO TOTAL DE VENDA
8.1.1.7	TELA METÁLICA SOLDADA, PARA FIXAÇÃO LATERAL DA ALVENARIA COM A ESTRUTURA				-
8.1.1.7.1	TELA METÁLICA SOLDADA, MALHA DE 15X15 MM E FIO DE 1,65 MM, GALVANIZADA, PARA ALVENARIA ESPESSURA 9CM A REVESTIR (15CM ACABADA) - DIMENSÃO: 1 TELA DE 100X500MM, A CADA 3 FIADAS	UN.	435	6,88	2.992,80
8.1.1.7.2	TELA METÁLICA SOLDADA, MALHA DE 15X15 MM E FIO DE 1,65 MM, GALVANIZADA, PARA ALVENARIA - ESPESSURA 14CM A REVESTIR (20CM ACABADA) - DIMENSÃO: 2 TELAS DE 75X500MM, A CADA 3 FIADAS	UN.	6	13,59	81,54
8.1.1.7.3	TELA METÁLICA SOLDADA, MALHA DE 15X15 MM E FIO DE 1,65 MM, GALVANIZADA, PARA ALVENARIA - ESPESSURA 19CM A REVESTIR (25CM ACABADA) - DIMENSÃO: 2 TELAS DE 105X500 MM, CADA 3 FIADAS	UN.	6034	13,76	83.027,84
8.1.1.8	TELA DE ARAME GALVANIZADO, Nº22, MALHA 1"(PINTEIRO) PARA REFORÇO DA LIGAÇÃO DA ALVENARIA COM OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS	M²	5851,493	17,99	105.268,36
8.1.2	DIVISÓRIAS				-
8.1.2.1	GESSO ACARTONADO TIPO DRYWALL				-
8.1.2.1.1	COM PLACAS BRANCAS, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS - ESPESSURA =11,5CM	M²	1193,2	91,43	109.094,28
8.1.2.1.2	COM PLACAS VERDES, RESISTENTES À UMIDADE, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS - ESPESSURA =11,5CM	M²	147,475	117,63	17.347,48
8.1.2.1.3	ISOLAMENTO ACÚSTICO DE LÃ DE FIBRA DE POLIESTER, PROVENIENTE DE GARRAFAS PET	M²	1059,86	21,77	23.073,15
8.1.2.1.4	ESPALAS COM PLACAS BRANCAS, A SEREM INSTALADAS PARA PROTEÇÃO DAS TUBULAÇÕES	M²	45,85	91,43	4.192,07
8.1.2.1.5	ESPALAS COM PLACAS VERDES, RESISTENTES À UMIDADE, A SEREM INSTALADAS PARA PROTEÇÃO DAS TUBULAÇÕES E NOS SHAFT'S	M²	90,99	117,63	10.703,15
8.1.2.2	DIVISÓRIA NAVAL - PAINEL COM MIOLO DE PAPEL ESTABILIZADO, MODULADO, ALMA DE MADEIRA, PERFIS DE AÇO GALVANIZADO	M²	54,6	112,63	6.149,60
8.1.2.3	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA - VÃO LIVRE (90X180)CM	M²	6,48	667,21	4.323,52
SUB-TOTAL ITEM 8.1					844.645,75
8.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA/ARMÁRIOS/PAINEL				-
8.2.1	PORTAS E MARCOS				-
8.2.1.1	"PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 1 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 7CM, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE ENTRADA - (90X210)CM - P1A	UN.	126	1.446,49	182.257,74
8.2.1.2	"PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 01 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA DE LARGURA 7CM, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE BANHEIRO - (90X210)CM - P1B	UN.	24	1.291,69	31.000,56

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - CIVIL

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG				
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG				
EMPRESA:					
				BDI:	1,2197
				BDI DIFERENCIADO:	1,1528
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE VENDA	PREÇO TOTAL DE VENDA
8.2.1.3	"PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 01 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 25CM, ALIZAR QUINA RETA DE LARGURA 7CM, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE ENTRADA - (90X210) CM - P2	UN.	42	1.625,23	68.259,66
8.2.1.4	"PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA PARA ACESSIBILIDADE, 1 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 7CM, BARRADO DE ALUMÍNIO ESCOVADO, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE BANHEIRO - (90X210)CM - P3	UN.	38	1.527,66	58.051,08
8.2.1.5	"PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 2 FOLHAS DE ABRIR, REQUADROS (100X20)CM EM AMBAS AS FOLHAS, MARCO DE 25CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 10CM, FERRAGENS, FERROLHO E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE ENTRADA - (200X210)CM - P4	UN.	2	3.189,20	6.378,40
8.2.1.6	"PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 1 FOLHA DE CORRER, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 7CM, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE ENTRADA - (100X210)CM - P21	UN.	1	1.857,76	1.857,76
8.2.1.7	PORTA DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX PRETO, DUPLA FACE, FERRAGENS - (90X105)CM	UN.	1	777,44	777,44
8.2.1.8	PORTA DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX, BRANCO, DUPLA FACE, FERRAGENS - (85X92)CM	UN.	1	618,55	618,55
8.2.1.9	MARCO DE MADEIRA SEM JABRE E ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA 10CM. PAREDE 15CM ESPESSURA - VÃO (100X210)CM - P5	UN.	2	615,22	1.230,44
8.2.1.10	MARCO DE MADEIRA SEM JABRE E ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA 10CM. PAREDE 25CM ESPESSURA - VÃO (120X210)CM - P6	UN.	8	808,75	6.470,00
8.2.2	ARMÁRIOS E PAINEL				-
8.2.2.1	ARMÁRIO DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX BRANCO, DUPLA FACE, A SER INSTALADO SOB BANCADA DE GRANITO	M²	7,125	684,13	4.874,43
8.2.2.2	FECHAMENTO DO SHAFT DE ELÉTRICA DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX BRANCO, DUPLA FACE	M²	99,225	684,13	67.882,80
8.2.2.3	FECHAMENTO DO SHAFT DE AR CONDICIONADO DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX BRANCO, DUPLA FACE	M²	79,625	684,13	54.473,85
8.2.2.4	ARMÁRIO DE APOIO DO BALCÃO DA PORTARIA, EM MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX PRETO, DUPLA FACE	M²	0,87	684,13	595,19
8.2.2.5	GAVETEIRO DO BALCÃO DA PORTARIA, EM MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX PRETO, DUPLA FACE	M²	0,5	684,13	342,07
8.2.2.6	PAINEL PARA INSTALAÇÃO DE TV E BANCADA DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX, DUPLA FACE	UN.	5	3.556,07	17.780,35
SUB-TOTAL ITEM 8.2					502.850,32

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - CIVIL

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG				
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG				
EMPRESA:					
				BDI:	1,2197
				BDI DIFERENCIADO:	1,1528
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE VENDA	PREÇO TOTAL DE VENDA
8.3	ESQUADRIAS METÁLICAS/ACESSÓRIOS				-
8.3.1	ESQUADRIAS DE FERRO E ACESSÓRIOS				-
8.3.1.1	PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO, PERFIL "TRANSVISION" COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE BOTOEIRA - (380X280)CM – PORTA DE ENROLAR 1	M²	10,64	688,28	7.323,30
8.3.1.2	PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO, PERFIL "TRANSVISION" COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE BOTOEIRA - (385X280)CM - PORTA DE ENROLAR 2	M²	10,78	688,28	7.419,66
8.3.1.3	PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO, PERFIL "TRANSVISION" COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE BOTOEIRA - (445X280)CM - PORTA DE ENROLAR 3	M²	12,46	688,28	8.575,97
8.3.1.4	PORTA CORTA-FOGO, CLASSE P90, 01 FOLHA DE ABRIR, DOBRADIÇA DE MOLA QUE PERMITE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO - (90X210)CM - P9	UN.	30	1.314,82	39.444,60
8.3.1.5	PORTA METÁLICA EM VENEZIANA VAZADA, 2 FOLHAS DE ABRIR, COM REQUADRO DE REFORÇO EM METALON - (180X210)CM - P10	UN.	1	1.366,69	1.366,69
8.3.1.6	PORTA DE CHAPA DE AÇO LISA, 2 FOLHAS DE ABRIR, COM CONTRAMARCO, FERRAGEM, PUXADOR METÁLICO, TETRA-CHAVE E FERROLHO - (170X210)CM - P11	UN.	1	3.272,67	3.272,67
8.3.1.7	PORTA DE CHAPA DE AÇO LISA, 2 FOLHAS DE ABRIR, COM CONTRAMARCO, FERRAGEM, PUXADOR METÁLICO, TETRA-CHAVE E FERROLHO - (200X280)CM - P12	UN.	1	4.654,20	4.654,20
8.3.1.8	PORTA DE TELA PARA GÁS - (150X100)CM - P20	UN.	1	328,93	328,93
8.3.1.9	ALÇAPÃO DE CHAPA DE AÇO, INCLUSIVE ESTRUTURA - (80X80)CM – P18	UN.	5	273,15	1.365,75
8.3.1.10	CHAPA DE AÇO XADREZ PARA PROTEÇÃO DOS SHAFT'S	M²	41,77	338,15	14.124,53
8.3.1.11	GRADES PARA JANELAS				-
8.3.1.11.1	GRADES FIXAS COM PEÇAS HORIZONTAIS INTERMEDIÁRIAS	M²	11,4	367,84	4.193,38
8.3.1.11.2	GRADES FIXAS SEM PEÇAS HORIZONTAIS INTERMEDIÁRIAS	M²	12,1	356,19	4.309,90
8.3.1.12	PORTA DE GRADE PARA CELAS - (120X210)CM - G6	M²	10,08	971,48	9.792,52
8.3.1.13	CORRIMÃO DUPLO EM AÇO CARBONO, PARA FIXAÇÃO NA PAREDE	M	290,47	131,08	38.074,81
8.3.1.14	CANTONEIRA METÁLICA 7/8"X1/8", PARA REBAIXO NAS BORDAS DAS ALVENARIAS DA BASE DAS CONDENSADORAS	M	33,72	23,42	789,72
8.3.1.15	ESCADA MARINHEIRO	M	9,2	200,24	1.842,21
8.3.1.16	JANELA EM METALON, 3 BANDEIRAS FIXAS, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO E TELA METÁLICA - (220X120/160)CM - J5	UN.	2	1.693,97	3.387,94

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - CIVIL

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG				
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG				
EMPRESA:					
				BDI:	1,2197
				BDI DIFERENCIADO:	1,1528
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE VENDA	PREÇO TOTAL DE VENDA
8.3.1.17	JANELA FIXA EM CANTONEIRA DE FERRO COM FECHAMENTO EM TELA METÁLICA - (70X100/80)CM - J15	UN.	2	208,68	417,36
8.3.1.18	JANELA FIXA EM CANTONEIRA DE FERRO COM FECHAMENTO EM TELA METÁLICA - (90X100/225)CM - J16	UN.	1	231,86	231,86
8.3.1.19	ALÇAPÃO DE CHAPA DE AÇO, INCLUSIVE ESTRUTURA - (80X80)CM - J19	UN.	2	273,15	546,30
8.3.1.20	TAMPA DE PROTEÇÃO DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS EM CHAPA DE AÇO XÁDREZ	M²	17,574	254,16	4.466,61
8.3.1.21	JANELA EM METALON, 3 BANDEIRAS FIXAS, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO E TELA METÁLICA - (220X60/VAR)CM - J17	UN.	2	846,98	1.693,96
8.3.1.22	GRADE DE PROTEÇÃO PARA SUBESTAÇÃO				-
8.3.1.22.1	GRADE DE PROTEÇÃO PARA SUBESTAÇÃO - (170X280)CM	UN.	1	2.285,90	2.285,90
8.3.1.22.2	GRADE DE PROTEÇÃO PARA SUBESTAÇÃO - (150X280)CM	UN.	1	2.055,91	2.055,91
8.3.1.22.3	GRADE DE PROTEÇÃO PARA SUBESTAÇÃO - (240X280)CM	UN.	2	2.996,74	5.993,48
8.3.2	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO COM VIDROS - JANELAS E PORTAS				-
8.3.2.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DETALHADO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - JANELAS E PORTAS	UN.	1	1.049,16	1.049,16
8.3.2.2	JANELA DE ALUMÍNIO, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, BANDEIRA INFERIOR TIPO MÁXIMO AR, COM CONTRAMARCO E VIDRO - (70X170/110)CM - J1	UN.	32	885,15	28.324,80
8.3.2.3	JANELA DE ALUMÍNIO, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, BANDEIRA INFERIOR TIPO MÁXIMO AR, COM CONTRAMARCO E VIDRO - (80X170/110)CM - J2	UN.	6	968,12	5.808,72
8.3.2.4	JANELA DE ALUMÍNIO, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, BANDEIRA INFERIOR TIPO MÁXIMO AR, COM CONTRAMARCO E VIDRO - (100X170/110)CM - J3	UN.	7	1.119,37	7.835,59
8.3.2.5	JANELA DE ALUMÍNIO, BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS, DE VENEZIANA VAZADA, BANDEIRAS INFERIORES TIPO MÁXIMO AR, COM CONTRAMARCO E VIDROS - (150X170/110)CM - J4	UN.	5	1.797,68	8.988,40
8.3.2.6	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO - (60X100/180)CM - J6	UN.	6	360,29	2.161,74
8.3.2.7	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, PARA DUTO DE VENTILAÇÃO DA ANTECÂMARA, COM CONTRAMARCO - (90X95/10)CM - J7	UN.	8	486,17	3.889,36
8.3.2.8	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, PARA DUTO DE VENTILAÇÃO DA ANTECÂMARA, COM CONTRAMARCO - (90X95/185)CM - J8	UN.	7	486,17	3.403,19

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - CIVIL

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG				
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG				
EMPRESA:					
				BDI:	1,2197
				BDI DIFERENCIADO:	1,1528
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE VENDA	PREÇO TOTAL DE VENDA
8.3.2.9	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, PARA DUTO DE VENTILAÇÃO DA ANTECÂMARA, COM CONTRAMARCO - (100X85/10)CM - J9	UN.	8	471,95	3.775,60
8.3.2.10	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, PARA DUTO DE VENTILAÇÃO DA ANTECÂMARA, COM CONTRAMARCO - (100X85/195)CM - J10	UN.	7	471,95	3.303,65
8.3.2.11	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO - (120X60/0)CM - J12	UN.	4	528,97	2.115,88
8.3.2.12	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, COM VIDRO ARAMADO, COM CONTRAMARCO - (100X50/230)CM - J13	UN.	16	379,57	6.073,12
8.3.2.13	ALÇAPÃO DE ALUMÍNIO, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO - (80X80/VAR)CM - J18	UN.	2	719,77	1.439,54
8.3.2.14	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO - (70X80/110)CM - J20	UN.	4	400,78	1.603,12
8.3.2.15	PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 1 FOLHA FIXA, 01 FOLHA DE CORRER, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA COM CHAVE DE ENTRADA, CONTRAMARCO - (250X210)CM - P7	UN.	5	4.580,82	22.904,10
8.3.2.16	PORTA DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA DE ABRIR, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO, FERRAGENS E FECHADURA COM CHAVE DE ENTRADA - (90X210)CM - P8	UN.	6	1.815,78	10.894,68
8.3.2.17	PELE DE VIDRO				-
8.3.2.17.1	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DETALHADO DO SISTEMA DE PELES DE VIDRO	UN.	1	6.819,55	6.819,55
8.3.2.17.2	PELE DE VIDRO E1 (100x2760)CM	UN.	1	31.363,60	31.363,60
8.3.2.17.3	PELE DE VIDRO E2 (685x2760)CM	UN.	1	205.724,96	205.724,96
8.3.2.17.4	PELE DE VIDRO E3 (915x2760)CM (INCLUSIVE ÁREA DA PORTA AUTOMATIZADA)	UN.	1	294.493,45	294.493,45
8.3.2.17.5	PELE DE VIDRO E4 (1395x170)CM	UN.	1	26.769,94	26.769,94
8.3.2.17.6	PELE DE VIDRO E5 (1395x170)CM	UN.	1	26.769,94	26.769,94
8.3.2.17.7	PELE DE VIDRO E6 (1395x170)CM	UN.	5	26.769,94	133.849,70
8.3.2.17.8	PELE DE VIDRO E7 (1395x170)CM	UN.	5	26.769,94	133.849,70
8.3.2.17.9	PELE DE VIDRO E8 (945x170)CM	UN.	5	17.589,59	87.947,95
8.3.2.17.10	PELE DE VIDRO E9 (2895x170)CM	UN.	5	55.418,07	277.090,35
8.3.2.17.11	PELE DE VIDRO E10 (980x170)CM	UN.	5	19.105,65	95.528,25
8.3.2.17.12	PELE DE VIDRO E11 (2345x170)CM	UN.	5	44.896,52	224.482,60
8.3.2.18	BRISE HORIZONTAL				-
8.3.2.18.1	BRISE HORIZONTAL - (570x2620)CM	M²	149,34	423,70	63.275,36
8.3.2.18.2	BRISE HORIZONTAL - (570x2350)CM	M²	133,95	423,69	56.753,28
8.3.2.19	BRISE MÓVEL - TIPO ASA DE AVIÃO	M²	168,86	1.100,13	185.767,95
8.3.3	ACESSÓRIOS DE AÇO INOX				-
8.3.3.1	BARRAS DE AÇO INOX POLIDO, TIPO "U", 35CM	UN.	14	186,09	2.605,26
8.3.3.2	BARRA RETAS DE AÇO INOX POLIDO, 40CM	UN.	62	121,91	7.558,42
8.3.3.3	BARRAS RETAS DE AÇO INOX POLIDO, 70CM	UN.	44	248,10	10.916,40
8.3.3.4	BARRAS RETAS DE AÇO INOX POLIDO, 80CM	UN.	80	263,03	21.042,40
8.3.3.5	BANCO ARTICULADO PARA BANHO, 70X45CM, DE AÇO INOX POLIDO	UN.	2	704,39	1.408,78
8.3.3.6	FECHAMENTOS DE AÇO INOX ESCOVADO				-

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - CIVIL

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG				
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG				
EMPRESA:					
				BDI:	1,2197
				BDI DIFERENCIADO:	1,1528
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE VENDA	PREÇO TOTAL DE VENDA
8.3.3.6.1	FECHAMENTO DE AÇO INOX ESCOVADO, MONTANTE FIXADO NO PISO, ALTURA 110CM - PORTÃO DE ABRIR (FECHAMENTO 1)	M	1,1	1.594,48	1.753,93
8.3.3.6.2	FECHAMENTO DE AÇO INOX ESCOVADO, MONTANTE FIXADO NO PISO, ALTURA 110CM - DOIS MÓDULOS FIXOS (FECHAMENTO 2)	M	1,61	1.577,66	2.540,03
8.3.3.6.3	FECHAMENTO DE AÇO INOX ESCOVADO, MONTANTE FIXADO NO PISO, ALTURA 110CM - PORTÃO DE ABRIR E MÓDULO FIXO (FECHAMENTO 3)	M	1,66	1.916,34	3.181,12
8.3.3.6.4	FECHAMENTO DE AÇO INOX ESCOVADO, MONTANTE FIXADO NO PISO, ALTURA 110CM - UM MÓDULO FIXO (FECHAMENTO 4)	M	1	1.600,25	1.600,25
8.3.3.7	PÉ DE MESA TUBULAR DE AÇO INOX ESCOVADO E SUPORTE DE METALON	UN.	1	305,43	305,43
SUB-TOTAL ITEM 8.3					2.184.927,41
8.4	VIDROS/ ESQUADRIAS DE VIDRO/ ESPELHOS/PELÍCULAS				-
8.4.1	VIDROS				-
8.4.1.1	VISOR DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E= 6MM	M²	0,4	163,54	65,42
8.4.1.2	GUICHÊ DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E=8MM COM PERFIL "U" METÁLICO	UN.	5	288,63	1.443,15
8.4.2	ESQUADRIAS DE VIDRO				-
8.4.2.1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 01 FOLHA DE ABRIR, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA, MOLA DE PISO - (100X210)CM - P5	UN.	2	3.970,12	7.940,24
8.4.2.2	PORTA DE VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 01 FOLHA DE ABRIR, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA, MOLA DE PISO - (120X210)CM - P6	UN.	8	4.344,43	34.755,44
8.4.2.3	PORTA DE VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 2 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS DE CORRER, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA - (570X280)CM - P16	UN.	1	5.705,35	5.705,35
8.4.2.4	PORTA DE VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 2 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS DE CORRER, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA E SUPORTE METÁLICO - (400X240)CM - P17	UN.	1	5.622,62	5.622,62
8.4.2.5	JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E=8MM, 2 FOLHAS DE CORRER, FERRAGENS, PUXADOR E TRINCO - (120X120/90)CM - J11	UN.	1	676,12	676,12
8.4.2.6	JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E=8MM, 2 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS DE CORRER, FERRAGENS, PUXADORES E TRINCO - (570X170/110)CM - J14	UN.	23	3.072,89	70.676,47
8.4.3	ESPELHOS				-
8.4.3.1	ESPELHO CRISTAL, LAPIDADO, E= 4MM	M²	44,64	364,87	16.287,80
8.4.4	PELÍCULAS				-
8.4.4.1	PELÍCULA JATEADA BRANCA	M²	52,05	73,49	3.825,15
8.4.4.2	PELÍCULA DE SEGURANÇA	M²	24,36	100,63	2.451,35

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - CIVIL

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG				
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG				
EMPRESA:					
				BDI:	1,2197
				BDI DIFERENCIADO:	1,1528
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE VENDA	PREÇO TOTAL DE VENDA
SUB-TOTAL ITEM 8.4					149.449,11
8.5	REVESTIMENTOS DE TETOS				-
8.5.1	CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER	M²	66,17	10,61	702,06
8.5.2	REBOCO PAULISTA ARGAMASSA 1:2:8	M²	66,17	28,81	1.906,36
8.5.3	FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS, ARAMADO	M²	1341,04	40,80	54.714,43
8.5.4	TABEIRA DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS, ESTRUTURADO	M²	40,37	48,67	1.964,81
8.5.5	TABEIRA DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS, ARAMADO	M²	848,26	40,80	34.609,01
8.5.6	JUNTAS DE DILATAÇÃO DE ALUMÍNIO PARA FORRO DE GESSO	M	2524,66	31,11	78.542,17
8.5.7	FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL, APOIADO SOBRE PERFIL EM AÇO TIPO "T", RESISTENTE À UMIDADE E AO FOGO. PAINEL (625X625)MM	M²	347,26	98,39	34.166,91
8.5.8	FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL, APOIADO SOBRE PERFIL EM AÇO TIPO "T", RESISTENTE À UMIDADE E AO FOGO. PAINEL (625X1250)MM	M²	2038,22	90,21	183.867,83
8.5.9	CORTINEIRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO EM FORMATO "L"	M²	838,75	57,14	47.926,18
8.5.10	FECHAMENTO VERTICAL DE GESSO ACARTONADO	M²	75,6	57,14	4.319,78
8.5.11	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GESSO LISO	M²	910,11	22,75	20.705,00
8.5.12	ALÇAPÃO EM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO NATURAL PARA FORRO DE GESSO, 60X60CM	UN.	2	150,96	301,92
SUB-TOTAL ITEM 8.5					463.726,46
8.6	REVESTIMENTOS DE PAREDES				-
8.6.1	CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER	M²	21589,59	7,45	160.842,45
8.6.2	EMBOÇO ARGAMASSA 1:6 E= 2,0CM	M²	3543,79	27,89	98.836,30
8.6.3	REBOCO PAULISTA ARGAMASSA 1:2:8	M²	18045,79	28,81	519.899,21
8.6.4	JUNTA DE DILATAÇÃO HORIZONTAL PARA FACHADAS (CORTE, TARUCEL E MASTIQUE)	M	533,52	50,23	26.798,71
8.6.5	CERÂMICA APLICADA EM PAREDE, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025CM², ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO	M²	2068,46	70,21	145.226,58
8.6.6	RESERVA DE CERÂMICA - SOMENTE FORNECIMENTO	M²	103,423	35,21	3.641,52
8.6.7	GRANITO VERMELHO BRASÍLIA OU JACARANDÁ VINHO (AVERMELHADO)				-
8.6.7.1	IMPERMEABILIZANTE APLICADO NO VERSO DO GRANITO	M²	1069,7	19,48	20.837,76
8.6.7.2	PLACAS DE GRANITO ASSENTADAS COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E INSERTS METÁLICOS				-
8.6.7.2.1	PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRASÍLIA OU JACARANDÁ VINHO INSTALADAS NAS FACHADAS, NO ENCONTRO DOS PEITORIS DE JANELAS E PLATIBANDAS, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS	M²	44,74	429,82	19.230,15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - CIVIL

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG				
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG				
EMPRESA:					
				BDI:	1,2197
				BDI DIFERENCIADO:	1,1528
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE VENDA	PREÇO TOTAL DE VENDA
8.6.7.2.2	PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRASÍLIA OU JACARANDÁ VINHO INSTALADAS NAS FACHADAS, NO ENCONTRO DAS VERGAS DAS JANELAS, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS	M²	15,54	467,22	7.260,60
8.6.7.2.3	PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRASÍLIA OU JACARANDÁ VINHO INSTALADAS NAS FACHADAS, EXCETO ENCONTRO DE PEITORIS E DAS VERGAS DE JANELA, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS	M²	1009,42	407,68	411.520,35
8.6.7.3	REJUNTAMENTO ENTRE AS PLACAS DE GRANITO	M²	1069,7	75,26	80.505,62
8.6.8	PLACA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA PARA LAVATÓRIOS	M²	45,6	257,20	11.728,32
SUB-TOTAL ITEM 8.6					1.506.327,57
8.7	PISOS				-
8.7.1	BASE CONCRETO ARMADO COM TELA SOLDADA Q-196 (BRITA 0), FCK >=15 MPA, ESPESSURA MÉDIA = 12,5CM	M²	57,0714	128,08	7.309,70
8.7.2	CONTRAPISO				-
8.7.2.1	CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=2CM	M²	5,5	29,25	160,88
8.7.2.2	CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=6,5 CM	M²	3816,06	59,36	226.521,32
8.7.2.3	CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=7,0 CM	M²	124,5	63,93	7.959,29
8.7.2.4	CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO COM ACABAMENTO CIMENTADO ESPONJADO E=8CM	M²	648,43	73,06	47.374,30
8.7.2.5	CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO COM ACABAMENTO CIMENTADO QUEIMADO NATADO E=8CM	M²	21,82	84,26	1.838,55
8.7.3	PORCELANATO				-
8.7.3.1	PORCELANATO TÉCNICO (MASSA ÚNICA) - (60x60)CM	M²	4320,09	152,58	659.159,33
8.7.3.2	RESERVA PORCELANATO TÉCNICO (60x60)CM – SOMENTE FORNECIMENTO	M²	216,0045	105,28	22.740,95
8.7.3.3	PORCELANATO TÉCNICO (MASSA ÚNICA) - (50x50)CM	M²	411,38	160,88	66.182,81
8.7.3.4	RESERVA PORCELANATO TÉCNICO (50x50)CM – SOMENTE FORNECIMENTO	M²	20,569	116,62	2.398,76
8.7.4	GRANITO				-
8.7.4.1	BORDA DE ESCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA	M	436,5	29,64	12.937,86
8.7.4.2	PISO DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA	M²	9	467,67	4.209,03
8.7.5	CARPETE				-
8.7.5.1	CARPETE AGULHADO VERTICAL ESTRUTURADO, EM FIBRAS DE POLIPROPILENO, CLASSIFICAÇÃO DE USO COMERCIAL PESADO - COR: 776-ONIX OU SIMILAR	M²	121,62	135,80	16.516,00

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - CIVIL

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG				
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG				
EMPRESA:					
				BDI:	1,2197
				BDI DIFERENCIADO:	1,1528
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE VENDA	PREÇO TOTAL DE VENDA
8.7.5.2	CARPETE AGULHADO VERTICAL ESTRUTURADO, EM FIBRAS DE POLIPROPILENO, CLASSIFICAÇÃO DE USO COMERCIAL PESADO - COR:774-CRISTAL OU SIMILAR	M²	2,88	149,54	430,68
8.7.6	PISOS DE BORRACHA				-
8.7.6.1	PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA, PLACAS DE 25X25CM	M²	32,6875	153,32	5.011,65
SUB-TOTAL ITEM 8.7					1.080.751,11
8.8	RODAPÉS/SOLEIRAS/PEITORIS/MARCOS E ALIZAR				-
8.8.1	RODAPÉS				-
8.8.1.1	RODAPÉ LISO EM POLIESTIRENO H=15CM	M	57,2	126,11	7.213,49
8.8.1.2	RODAPÉ DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO, 10CM DE ALTURA SEM EMBUTIR	M	1741,03	34,80	60.587,84
8.8.1.3	RODAPÉ DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO, 10CM DE ALTURA SEMI EMBUTIDO	M	3534,14	49,40	174.586,52
8.8.2	SOLEIRAS E PEITORIS				-
8.8.2.1	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA	M²	8,87	300,66	2.666,85
8.8.2.2	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO	M²	58,26	251,14	14.631,42
8.8.3	PEITORIL				-
8.8.3.1	PEITORIS DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA	M²	283,81	247,45	70.228,78
8.8.4	MARCOS E ALIZAR				-
8.8.4.1	MARCO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO	M²	34,64	247,45	8.571,67
8.8.4.2	MARCO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO PARA PORTA DE ELEVADORES	M²	35,7	247,45	8.833,97
8.8.4.3	ALIZAR DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO PARA PORTA DE ELEVADORES	M²	23,94	247,45	5.923,95
SUB-TOTAL ITEM 8.8					353.244,49
8.9	BANCADAS/ BANCOS/ BALCÕES				-
8.9.1	BANCADAS				-
8.9.1.1	BANCADAS MOLHADAS				-
8.9.1.1.1	BANCADA MOLHADA, VÃO LIVRE (200X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA	UN.	1	706,85	706,85
8.9.1.1.2	BANCADA MOLHADA, VÃO LIVRE (120X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA	UN.	1	475,26	475,26
8.9.1.1.3	BANCADA MOLHADA, VÃO LIVRE (180X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA	UN.	1	654,12	654,12
8.9.1.1.4	BANCADA MOLHADA, VÃO LIVRE (120X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA	UN.	1	447,30	447,30
8.9.1.1.5	BANCADA MOLHADA, VÃO LIVRE (165X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA	UN.	1	605,53	605,53
8.9.1.2	BANCADAS SECAS				-
8.9.1.2.1	BANCADA SECA, VÃO LIVRE (325X55)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA	UN.	1	963,71	963,71

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - CIVIL

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG				
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG				
EMPRESA:					
				BDI:	1,2197
				BDI DIFERENCIADO:	1,1528
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE VENDA	PREÇO TOTAL DE VENDA
8.9.1.2.2	BANCADA SECA, VÃO LIVRE (335X45)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA	UN.	1	742,02	742,02
8.9.1.2.3	BANCADA SECA, VÃO LIVRE (120X60)CM (RECORTE), COM TESTEIRA E RODABANCADA	UN.	1	403,85	403,85
8.9.1.2.4	BANCADA SECA, VÃO LIVRE (240X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA	UN.	1	776,98	776,98
8.9.1.2.5	BANCADA SECA, VÃO LIVRE (110X55)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA	UN.	1	354,86	354,86
8.9.1.2.6	BANCADA SECA, VÃO LIVRE (92X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA	UN.	1	320,58	320,58
8.9.1.2.7	BANCADA SECA, VÃO LIVRE (180X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA	UN.	1	591,58	591,58
8.9.1.2.8	BANCADA SECA, VÃO LIVRE (100X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA	UN.	1	343,74	343,74
8.9.1.2.9	BANCADA SECA, VÃO LIVRE (60X40)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA	UN.	1	169,55	169,55
8.9.1.2.10	BANCADA SECA, VÃO LIVRE (480X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA	UN.	1	1.522,91	1.522,91
8.9.1.3	BANCADA DE GUICHÊ				-
8.9.1.3.1	BANCADA DE GUICHÊ, VÃO LIVRE (120X60)CM, COM TESTEIRA	UN.	1	360,14	360,14
8.9.1.3.2	BANCADA DE GUICHÊ, VÃO LIVRE (120X50)CM, COM TESTEIRA	UN.	1	316,50	316,50
8.9.1.4	MESA VÃO LIVRE (180X70)CM, RODABANCADA, TESTEIRA	UN.	1	569,86	569,86
8.9.1.5	BANCADA DE CONCRETO ARMADO PARA LAVATÓRIO DAS CELAS	UN.	3	564,77	1.694,31
8.9.2	BANCOS				-
8.9.2.1	BANCO E TESTEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA COM ALVENARIA DE APOIO. VÃO LIVRE (180X70)CM	UN.	1	870,76	870,76
8.9.2.2	BANCO E TESTEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA COM ALVENARIA DE APOIO - VÃO LIVRE (115X40)CM	UN.	1	413,91	413,91
8.9.2.3	BANCO DE CONCRETO ARMADO, COM TELA SOLDADA Q-196 (COM BRITA 0), FCK >=15 MPA E ALVENARIA DE APOIO -VÃO LIVRE (175X80)CM	UN.	1	534,16	534,16
8.9.3	BALCÕES				-
8.9.3.1	BALCÃO PORTARIA	UN.	1	8.140,32	8.140,32
8.9.3.2	BALCÃO LANCHONETE	UN.	1	2.513,09	2.513,09
8.9.3.3	BALCÃO COPA-CAFÉ	UN.	1	849,94	849,94
8.9.3.4	BALCÃO RECEPÇÃO	UN.	1	1.415,15	1.415,15
SUB-TOTAL ITEM 8.9					26.756,98
8.10	PINTURA				-
8.10.1	DAS PAREDES				-
8.10.1.1	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO- UMA DEMÃO	M²	18656,78	5,68	105.970,51
8.10.1.2	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA- DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	13182,8	14,62	192.732,54
8.10.1.3	PINTURA ACRÍLICA ACETINADA, TRÊS DEMÃOS	M²	13015,38	16,67	216.966,38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - CIVIL

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG				
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG				
EMPRESA:					
				BDI:	1,2197
				BDI DIFERENCIADO:	1,1528
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE VENDA	PREÇO TOTAL DE VENDA
8.10.1.4	PINTURA CAIAÇÃO- TRÊS DEMÃOS	M²	1592,05	14,84	23.626,02
8.10.1.5	TEXTURA ACRÍLICA HIDRORREPELENTE, APLICAÇÃO COM ROLO	M²	947,3	18,34	17.373,48
8.10.1.6	TEXTURA ACRÍLICA HIDRORREPELENTE - TIPO GRAFIATTO	M²	3921,12	38,90	152.531,57
8.10.1.7	PINTURA ACRÍLICA FOSCA, TRÊS DEMÃOS	M²	605,56	16,67	10.094,69
8.10.1.8	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS	M²	134,33	19,19	2.577,79
8.10.1.9	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO, DUAS DEMÃOS	M²	117,18	9,46	1.108,52
8.10.1.10	TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS APARENTES DE CONCRETO	M²	164,5	65,40	10.758,30
8.10.2	DOS TETOS				-
8.10.2.1	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO- UMA DEMÃO	M²	4120,3	7,17	29.542,55
8.10.2.2	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA À BASE DE PVA- UMA DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	4120,3	13,65	56.242,10
8.10.2.3	PINTURA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃOS, ACABAMENTO FOSCO	M²	4120,3	13,09	53.934,73
8.10.2.4	TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS APARENTES DE CONCRETO	M²	1851,25	65,40	121.071,75
8.10.3	DAS ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS				-
8.10.3.1	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	92,39	30,10	2.780,94
8.10.3.2	PINTURA ESMALTE, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M	290,47	19,32	5.611,88
8.10.3.3	PINTURA AUTOMOTIVA DA PORTA CORTA-FOGO, TRÊS DEMÃOS	M²	113,4	64,85	7.353,99
8.10.4	DOS PISOS				-
8.10.4.1	PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO	M	387,3	21,86	8.466,38
8.10.4.2	PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS EM PISO PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO (PICTOGRAMA) DAS VAGAS PARA CADEIRANTE NAS GARAGENS, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO	M²	13,44	40,80	548,35
8.10.4.3	PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO (PICTOGRAMA) DAS ÁREAS DE REFÚGIO NA ESCADA E DAS VAGAS DE IDOSO NA GARAGEM, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO	M²	15,54	40,80	634,03
8.10.4.4	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO, DUAS DEMÃOS	M²	36,13	9,46	341,79
SUB-TOTAL ITEM 8.10					1.020.268,29
8.11	PLACAS INDICATIVAS/SINALIZAÇÃO DE ACESSIBILIDADE				-
8.11.1	PLACA 1 (15X15)CM PELÍCULA DE VINIL ADESIVO COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1	29,27	29,27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - CIVIL

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG				
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG				
EMPRESA:					
				BDI:	1,2197
				BDI DIFERENCIADO:	1,1528
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE VENDA	PREÇO TOTAL DE VENDA
8.11.2	PLACA 2 (15X15)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=3MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	60	40,25	2.415,00
8.11.3	PLACA 3 (15X15)CM PLACA DE AÇO INOX AISI304, E=1MM, COM FUNDO E SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO SILKADOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	3	48,79	146,37
8.11.4	PLACA 6 (15X15)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=3MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO O SÍMBOLO INDICATIVO DE BANHEIRO, H=10CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	62	40,25	2.495,50
8.11.5	PLACA 8 (45X22)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO "ATENDIMENTO PRIORITÁRIO", H=2,7CM E 6 SÍMBOLOS, H=7,5CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	12	104,89	1.258,68
8.11.6	PLACA 9 (45X22)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO "ASSENTO PREFERENCIAL", H=2,7CM E 6 SÍMBOLOS, H=7,5CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	5	104,89	524,45
8.11.7	PLACA 10 (45X22)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO "ASSENTO PREFERENCIAL", H=2,7CM E 2 SÍMBOLOS, H=7,5CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	2	104,89	209,78
8.11.8	PLACA 11 (45X15)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO (A SER DEFINIDO EM PROJETO), H=2,7CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	6	103,67	622,02
8.11.9	PLACA 13 (15X7)CM PLACA DE ACRÍLICO BRANCO E=3MM, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (MULHER, HOMEM OU UNISSEX), H=1,8CM E BRAILLE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	62	72,78	4.512,36
8.11.10	PLACA 14 (20X9)CM PLACA DE ACRÍLICO BRANCO E=3MM, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (NOMES DOS AMBIENTES), H=1,8CM E BRAILLE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	71	118,72	8.429,12
8.11.11	PLACA 15 (4X7)CM PLACA DE ACRÍLICO BRANCO E=3MM, CONTENDO NÚMERO EM RELEVO, H=2,7CM E BRAILLE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	106	30,49	3.231,94

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - CIVIL

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG				
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG				
EMPRESA:					
				BDI:	1,2197
				BDI DIFERENCIADO:	1,1528
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE VENDA	PREÇO TOTAL DE VENDA
8.11.12	PLACA 16 (10X3)CM PLACA DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL E=3MM, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (ANDAR XXX), H=0,5CM E BRAILLE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	100	21,95	2.195,00
8.11.13	PLACA 17 (50X70)CM PLACA DE AÇO PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VAGA DE ESTACIONAMENTO ACESSÍVEL (ESPECIFICAÇÃO CONFORME PLACA DE RUA), CONTENDO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO E TEXTO "ESTACIONAMENTO RESERVADO PARA VEÍCULOS AUTORIZADOS". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1	284,60	284,60
8.11.14	PLACA 18 (120X80)CM PLOTAGEM EM VINIL AUTOADESIVO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE ESPAÇO RESERVADO À PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (P.C.R.), CONTENDO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	5	201,25	1.006,25
8.11.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FAIXA PARA DEGRAUS DE ESCADA EM POLICARBONATO LISO FOTOLUMINESCENTE, LARGURA 3CM E COMPRIMENTO 10CM, FIXADO COM COLA DE CONTATO	UN.	1100	2,62	2.882,00
SUB-TOTAL ITEM 8.11					30.242,34
8.12	COBERTURA				-
8.12.1	ENGRADAMENTO METÁLICO, COM PINTURA PRIMER, PARA TELHA METÁLICA GALVANIZADA TERMO ACÚSTICA	M²	492,4	61,84	30.450,02
8.12.2	TELHA METÁLICA GALVANIZADA TERMOACÚSTICA, TRAPEZOIDAL, TIPO SANDUÍCHE	M²	492,4	143,03	70.427,97
8.12.3	CUMEEIRA METÁLICA GALVANIZADA, PERFIL TRAPEZOIDAL	M	41,75	38,92	1.624,91
8.12.4	RUFOS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CHUMBADOS NA ALVENARIA, DESENVOLVIMENTO = 25CM	M	55,98	35,98	2.014,16
8.12.5	RUFOS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CHUMBADOS NA ALVENARIA, DESENVOLVIMENTO = 40CM	M	49,27	42,18	2.078,21
8.12.6	RUFOS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CHUMBADOS NA ALVENARIA, DESENVOLVIMENTO = 80CM	M	46,9	61,94	2.904,99
8.12.7	LAJE EM CONCRETO COM ARMAÇÃO PARA O CÔMODO DE GÁS	M³	0,1815	2.434,27	441,82
SUB-TOTAL ITEM 8.12					109.942,08
TOTAL ITEM 8					8.273.131,91
9	ÁREA EXTERNA				-
9.1	ALVENARIA				-

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - CIVIL

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG				
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG				
EMPRESA:					
				BDI:	1,2197
				BDI DIFERENCIADO:	1,1528
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE VENDA	PREÇO TOTAL DE VENDA
9.1.1	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 19CM A REVESTIR (25CM ACABADA)	M²	292,56	58,94	17.243,49
9.1.2	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO – ESPESSURA 28CM A REVESTIR (32CM ACABADA)	M²	5,38	96,95	521,59
9.1.3	TELA METÁLICA SOLDADA, MALHA DE 15X15 MM E FIO DE 1,65 MM, GALVANIZADA, PARA ALVENARIA– ESPESSURA 19CM A REVESTIR (25CM ACABADA) - DIMENSÃO: 2 TELAS DE 105X500 MM, CADA 3 FIADAS	UN.	560	13,76	7.705,60
9.1.4	TELA DE ARAME GALVANIZADO, Nº22, MALHA 1”(PINTEIRO) PARA REFORÇO DA LIGAÇÃO DA ALVENARIA COM OS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS	M²	110,72	17,99	1.991,85
SUB-TOTAL ITEM 9.1					27.462,53
9.2	ESQUADRIAS METÁLICAS/ACESSÓRIOS/VIDROS				-
9.2.1	ESQUADRIAS DE FERRO				-
9.2.1.1	GRADIL FIXO, ELETROSOLDADO, GALVANIZADO, REVESTIDO COM POLIÉSTER ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA	M	39,4	415,75	16.380,55
9.2.1.2	PORTÃO MANUAL PARA ACESSO DE PEDESTRES, COM ESTRUTURA EM METALON E FECHAMENTO EM PAINÉIS DE GRADIL, 01 FOLHA DE CORRER - (350X250)CM - P13	UN.	1	5.527,62	5.527,62
9.2.1.3	PORTÃO AUTOMATIZADO PARA ACESSO DE VEÍCULOS, COM ESTRUTURA EM METALON E FECHAMENTO EM PAINÉIS DE GRADIL, 01 FOLHA DE CORRER, KIT AUTOMATIZADOR, SENSOR ANTIESMAGAMENTO, SINALEIRO - (400X250)CM - P14	UN.	1	7.071,82	7.071,82
9.2.1.4	PORTÃO AUTOMATIZADO PARA ACESSO DE VEÍCULOS, DE CHAPA DE AÇO, 01 FOLHA DE ABRIR, KIT AUTOMATIZADOR, SENSOR ANTIESMAGAMENTO, FECHADURA - (400X280)CM - P15	UN.	1	7.562,14	7.562,14
9.2.1.5	PORTÃO PARA PEDESTRE, DE CHAPA DE AÇO, 01 FOLHA DE ABRIR, FECHADURA - (120X280)CM - P19	UN.	1	2.679,27	2.679,27
9.2.2	ACESSÓRIOS				-
9.2.2.1	MASTRO PARA BANDEIRAS COM 03 POSTES, ROLDANAS INFERIORES E SUPERIORES, FIXADO EM BASE DE CONCRETO	CJ	1	3.860,65	3.860,65
9.2.2.2	GUARDA CORPO DE AÇO INOX ESCOVADO	M	33,08	656,24	21.708,42
9.2.2.3	CORRIMÃO DE AÇO INOX ESCOVADO, DUPLO, FIXADO DE UM LADO DO MONTANTE	M	32,82	622,77	20.439,31
9.2.2.4	CORRIMÃO DE AÇO INOX ESCOVADO, DUPLO, FIXADO DOS DOIS LADOS DO MONTANTE	M	4,8	1.053,69	5.057,71
9.2.2.5	CAIXA DE CORREIOS	UN.	1	157,90	157,90
9.2.3	VIDRO LAMINADO INCOLOR E=8MM	M²	32,37	544,89	17.638,09
SUB-TOTAL ITEM 9.2					108.083,48
9.3	REVESTIMENTOS PAREDES (MUROS/MURETAS)				-
9.3.1	CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER	M²	888,67	7,45	6.620,59
9.3.2	REBOCO PAULISTA ARGAMASSA 1:2:8	M²	763,53	28,81	21.997,30
9.3.3	EMBOÇO ARGAMASSA 1:6 E= 2,0CM	M²	125,14	27,89	3.490,15

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - CIVIL

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG				
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG				
EMPRESA:					
				BDI:	1,2197
				BDI DIFERENCIADO:	1,1528
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE VENDA	PREÇO TOTAL DE VENDA
SUB-TOTAL ITEM 9.3					32.108,04
9.4	PISOS				-
9.4.1	APILOAMENTO DE PISO COM PLACA	M²	220,63	10,79	2.380,60
9.4.2	CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=5,5CM	M²	226,32	31,41	7.108,71
9.4.3	PISOS DE CONCRETO				-
9.4.3.1	CALÇADA - PISO DE CONCRETO (COM BRITA 0), FCK = 15 MPA, ESP = 8 CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EXECUTADAS COM SERRA CLIPER, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESP=3CM	M²	57,76	93,19	5.382,65
9.4.3.2	CALÇADA - PISO DE CONCRETO ARMADO COM TELA SOLDADA Q-196 (COM BRITA 0), FCK >=15 MPA, ESP=8CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EXECUTADAS COM SERRA CLIPER, SOBRE LONA PRETA, LASTRO DE BRITA COM ESP=5CM, SOBRE SOLO COMPACTADO A 98% DO PROCTOR NORMAL	M²	6,93	140,32	972,42
9.4.3.3	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO (PAVI-S), FCK= 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA	M²	155,94	65,66	10.239,02
9.4.3.4	CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO SEMI-BOLEADO, (10X10)CM	M	106,03	36,13	3.830,86
9.4.3.5	MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	40,43	51,84	2.095,89
9.4.3.6	PISO TÁTIL DE CONCRETO ESTAMPADO				-
9.4.3.6.1	DIRECIONAL	M²	2,125	87,82	186,62
9.4.3.6.2	DE ALERTA	M²	3,875	87,82	340,30
9.4.4	GRANITO				-
9.4.4.1	DEGRAUS DA ESCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA	M²	10,8	301,94	3.260,95
9.4.4.2	ESPELHO DA ESCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, POLIDO	M²	5,94	257,20	1.527,77
9.4.4.3	PISO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA	M²	205,71	255,36	52.530,11
SUB-TOTAL ITEM 9.4					89.855,90
9.5	RODAPÉS/ SOLEIRAS/ PEITORIS				-
9.5.1	RODAPÉ DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO, 10CM DE ALTURA SEMI EMBUTIDO	M	77,23	49,40	3.815,16
9.5.2	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA	M²	5,28	300,66	1.587,48
9.5.3	PEITORIS DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA	M²	60,35	247,45	14.933,61
SUB-TOTAL ITEM 9.5					20.336,25
9.6	PINTURA				-
9.6.1	DAS PAREDES EXTERNAS				-
9.6.1.1	APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO- UMA DEMÃO	M²	763,53	5,68	4.336,85
9.6.1.2	TEXTURA ACRÍLICA HIDRORREPELENTE, APLICAÇÃO COM ROLO	M²	706,26	18,34	12.952,81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - CIVIL

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG				
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG				
EMPRESA:					
				BDI:	1,2197
				BDI DIFERENCIADO:	1,1528
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE VENDA	PREÇO TOTAL DE VENDA
9.6.1.3	TEXTURA ACRILICA HIDRORREPELENTE - TIPO GRAFIATTO	M²	57,27	38,90	2.227,80
9.6.2	DAS ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS EXTERNOS				-
9.6.2.1	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS DEMÃOS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	29,12	30,10	876,51
9.6.2.2	PINTURA ESMALTE EM POSTES DO MASTRO, DUAS DEMÃOS	M	13	6,60	85,80
9.6.3	DO PISO EXTERNO				-
9.6.3.1	SINALIZAÇÃO VISUAL DOS DEGRAUS DA ESCADA EXTERNA				-
9.6.3.1.1	PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA SINALIZAÇÃO DOS DEGRAUS, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO- FAIXAS DE 10X3CM	UN.	24	4,31	103,44
9.6.3.1.2	PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA SINALIZAÇÃO DOS DEGRAUS, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO - FAIXAS DE 20X3CM	UN.	12	8,61	103,32
9.6.3.2	PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO	M	198,42	21,86	4.337,46
9.6.3.3	PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA DEMARCAÇÃO E SINALIZAÇÃO (PICTOGRAMA) DA VAGA DE CARGA E DESCARGA , INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO	M²	0,88	40,80	35,90
SUB-TOTAL ITEM 9.6					25.059,89
9.7	LETREIROS				-
9.7.1	LETREIRO EM ALTO RELEVO, TIPO CAIXA, MONTADO, DE CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, LETRA FONTE ARIAL, ALTURA DE 100CM	UN.	4	1.136,35	4.545,40
9.7.2	LETREIRO EM ALTO RELEVO, TIPO CAIXA, MONTADO, DE CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, LETRA FONTE ARIAL, ALTURA DE 18CM	UN.	70	81,58	5.710,60
SUB-TOTAL ITEM 9.7					10.256,00
9.8	PAISAGISMO				-
9.8.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE TERRA VEGETAL, ADUBO E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M²	162,74	25,20	4.101,05
9.8.2	PLANTAS ORNAMENTAIS				-
9.8.2.1	PITEIRA DO CARIBE, FORNECIMENTO DE MUDA, DIÂMETRO 40CM	UN.	15	36,59	548,85
9.8.2.2	PITEIRA DO CARIBE, FORNECIMENTO DE MUDA, DIÂMETRO 60CM	UN.	10	42,69	426,90
9.8.2.3	AGAVE DRAGÃO, FORNECIMENTO DE MUDA, DIÂMETRO 40CM	UN.	9	50,82	457,38
9.8.2.4	AGAVE DRAGÃO, FORNECIMENTO DE MUDA, DIÂMETRO 60CM	UN.	15	40,66	609,90
9.8.2.5	PATA DE ELEFANTE, FORNECIMENTO DE MUDA	UN.	3	80,81	242,43
9.8.2.6	MARANTA PENA DE PAVÃO, FORNECIMENTO DE MUDA	UN.	12	34,15	409,80

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - CIVIL

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG				
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG				
EMPRESA:					
				BDI:	1,2197
				BDI DIFERENCIADO:	1,1528
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE VENDA	PREÇO TOTAL DE VENDA
9.8.2.7	CROTON, FORNECIMENTO DE MUDA	UN.	60	57,43	3.445,80
9.8.2.8	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, EXCETO FORNECIMENTO DE MUDAS	UN.	124	11,00	1.364,00
9.8.2.9	TERRA VEGETAL, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M²	3,76	104,54	393,07
9.8.2.10	AREIA LAVADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M³	1,88	118,60	222,97
9.8.2.11	ADUBO MINERAL, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	12,4	111,29	1.380,00
9.8.3	COMPLEMENTOS				-
9.8.3.1	ARGILA EXPANDIDA COM CERTIFICAÇÃO	M³	0,85	297,79	253,12
9.8.3.2	SEPARADOR LIMITADOR DE GRAMA, ALTURA 11,5CM, COM BORDA, NA COR VERDE ESCURO	M	15	3,22	48,30
9.8.3.3	VASOS EM POLIETILENO				-
9.8.3.3.1	VASOS EM POLIETILENO, TIPO TRAPÉZIO DE BASE QUADRADA, COR MARROM - DIMENSÃO APROXIMADA - TOPO DE 60X60CM COM ALTURA 60CM	UN.	3	278,09	834,27
9.8.3.3.2	VASOS EM POLIETILENO, TIPO TRAPÉZIO DE BASE QUADRADA, COR MARROM - DIMENSÃO APROXIMADA - TOPO DE 40X40CM COM ALTURA 70CM	UN.	8	223,55	1.788,40
9.8.3.3.3	VASOS EM POLIETILENO, TIPO TRAPÉZIO DE BASE QUADRADA, COR MARROM - DIMENSÃO APROXIMADA - TOPO DE 30X30CM COM ALTURA 40CM	UN.	6	66,52	399,12
SUB-TOTAL ITEM 9.8					16.925,36
9.9	SEGURANÇA NOS MUROS				-
9.9.1	CONCERTINA PLANA TIPO "FLAT", INCLUSIVE HASTE E PINTURA ELETROSTÁTICA	M	40,305	49,04	1.976,56
9.9.2	CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA GALVANIZADA	M	183,02	82,42	15.084,51
SUB-TOTAL ITEM 9.9					17.061,07
TOTAL ITEM 9					347.148,52
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	GLOBAL	1	2.205.580,94	2.205.580,94
TOTAL ITEM 10					2.205.580,94
11	ENTRADA DE ENERGIA	GLOBAL	1	180.468,00	180.468,00
TOTAL ITEM 11					180.468,00
12	INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES	GLOBAL	1	780.410,77	780.410,77
TOTAL ITEM 12					780.410,77
13	SPDA- SIST. PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	GLOBAL	1	94.988,38	94.988,38
TOTAL ITEM 13					94.988,38
14	INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	GLOBAL	1	71.239,24	71.239,24
TOTAL ITEM 14					71.239,24
15	INFRAESTRUTURA PARA SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	GLOBAL	1	63.129,96	63.129,96
TOTAL ITEM 15					63.129,96
16	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	GLOBAL	1	564.824,89	564.824,89
TOTAL ITEM 16					564.824,89

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE VENDA - CIVIL

OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG				
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG				
EMPRESA:					
				BDI:	1,2197
				BDI DIFERENCIADO:	1,1528
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. DE VENDA	PREÇO TOTAL DE VENDA
17	SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO	GLOBAL	1	113.874,33	113.874,33
TOTAL ITEM 17					113.874,33
18	REFRIGERAÇÃO	GLOBAL	1	1.562.421,30	1.562.421,30
TOTAL ITEM 18					1.562.421,30
19	ELEVADORES				-
19.1	ADEQUAÇÕES CIVIS PARA INSTALAÇÃO DOS ELEVADORES	UN.	1	27.065,15	27.065,15
19.2	FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL – CAPACIDADE 13 PASSAGEIROS	UN.	4	184.853,37	739.413,48
19.3	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ELEVADOR COMERCIAL – CAPACIDADE 13 PASSAGEIROS	UN.	4	44.700,00	178.800,00
19.4	CAPA DE PROTEÇÃO PARA A CABINE DO ELEVADOR	UN.	1	2.236,12	2.236,12
TOTAL ITEM 19					947.514,75
20	LIMPEZA				-
20.1	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	MÊS	36	6.639,31	239.015,16
20.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA				-
20.2.1	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M²	7266,36	6,14	44.615,45
20.2.2	LIMPEZA DAS LOUÇAS SANITÁRIAS	UN.	133	7,20	957,60
20.2.3	LIMPEZA DOS METAIS	UN.	125	3,60	450,00
20.2.4	LIMPEZA DAS LUMINÁRIAS	UN.	1516	5,40	8.186,40
20.2.5	LIMPEZA DOS VIDROS E ESPELHOS	M²	3608,73	6,29	22.698,91
20.2.6	LIMPEZA DOS ELEVADORES	UN.	4	72,01	288,04
TOTAL ITEM 20					316.211,56
21	DOCUMENTAÇÃO FINAL				-
21.1	MANUAL DO USUÁRIO				-
21.1.1	CONFEÇÃO E ENTREGA DO MANUAL DO USUÁRIO	M²	7266,36	0,29	2.107,24
21.2	AS BUILT				-
21.2.1	AS BUILT DE TODOS OS PROJETOS	M²	7266,36	0,79	5.740,42
21.3	“HABITE-SE”				-
21.3.1	SOLICITAÇÃO DE “HABITE-SE”, JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL	UN.	1	4.959,91	4.959,91
TOTAL ITEM 21					12.807,57
TOTAL					28.138.490,82

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-000.1	ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL					VB em %			R\$ 638.069,76
CIV-000.1		SINAPI	COMPOSIÇÃO	93567	ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES – MENSAL	MÊS	36,00	R\$ 17.724,16	R\$ 638.069,76
CIV-000.2	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO PARCIAL					VB em %			R\$ 85.766,40
CIV-000.2		SINAPI	COMPOSIÇÃO	91677	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - HORA	H	960,00	R\$ 89,34	R\$ 85.766,40
CIV-000.3	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL					VB em %			R\$ 460.828,16
CIV-000.3		SINAPI	COMPOSIÇÃO	93567	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSAL	MÊS	26,00	R\$ 17.724,16	R\$ 460.828,16
CIV-000.4	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL					VB em %			R\$ 354.483,20
CIV-000.4		SINAPI	COMPOSIÇÃO	93567	ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSAL	MÊS	20,00	R\$ 17.724,16	R\$ 354.483,20
CIV-000.5	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL					VB em %			R\$ 190.809,00
CIV-000.5		SINAPI	COMPOSIÇÃO	44.01.05	TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSAL	MÊS	36,00	R\$ 5.300,25	R\$ 190.809,00
CIV-000.6	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL					VB em %			R\$ 198.524,16
CIV-000.6		SINAPI	COMPOSIÇÃO	100534	TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSAL	MÊS	36,00	R\$ 5.514,56	R\$ 198.524,16
CIV-000.7	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL					VB em %			R\$ 344.055,60
CIV-000.7		SINAPI	COMPOSIÇÃO	44.01.06	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSAL	MÊS	36,00	R\$ 9.557,10	R\$ 344.055,60
CIV-000.8	ENCARREGADO DE INSTALAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL					VB em %			R\$ 173.689,10
CIV-000.8		SINAPI	COMPOSIÇÃO	44.01.07	ENCARREGADO DE INSTALAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSAL	MÊS	26,00	R\$ 6.680,35	R\$ 173.689,10
CIV-000.9	ENCARREGADO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL					VB em %			R\$ 240.492,60
CIV-000.9		SINAPI	COMPOSIÇÃO	44.01.07	ENCARREGADO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSAL	MÊS	36,00	R\$ 6.680,35	R\$ 240.492,60

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-000.10	ENCARREGADO DE ESTRUTURAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL					VB em %			R\$ 80.164,20
CIV-000.10		SINAPI	COMPOSIÇÃO	44.01.07	ENCARREGADO DE ESTRUTURAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSAL	MÊS	12,00	R\$ 6.680,35	R\$ 80.164,20
CIV-000.11	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - PERÍODO INTEGRAL					VB em %			R\$ 134.465,40
CIV-000.11		SINAPI	COMPOSIÇÃO	44.01.09	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSAL	MÊS	36,00	R\$ 3.735,15	R\$ 134.465,40
CIV-000.12	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL					VB em %			R\$ 109.002,24
CIV-000.12		SINAPI	COMPOSIÇÃO	93566	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSAL	MÊS	36,00	R\$ 3.027,84	R\$ 109.002,24
CIV-000.13	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES- PERÍODO INTEGRAL					VB em %			R\$ 92.041,20
CIV-000.13		SINAPI	COMPOSIÇÃO	44.01.12	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSAL	MÊS	36,00	R\$ 2.556,70	R\$ 92.041,20
CIV-0001	TAXA DE ART/TRT DE EXECUÇÃO					UN.			R\$ 466,26
CIV-0001		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0001	TAXA DE ART/TRT DE EXECUÇÃO	UN.	1,00	R\$ 466,26	R\$ 466,26
CIV-0002	CONSUMOS GERAIS (ÁGUA/ESGOTO, ENERGIA, TELEFONE, INTERNET WI-FI, MATERIAL DE ESCRITÓRIO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES)					MÊS			R\$ 4.230,00
CIV-0002		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0002	CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO	MÊS	1,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
CIV-0002		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0003	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	MÊS	1,00	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
CIV-0002		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0004	CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET WI-FI	MÊS	1,00	R\$ 220,00	R\$ 220,00
CIV-0002		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0005	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CÓPIAS E REPRODUÇÕES	MÊS	1,00	R\$ 210,00	R\$ 210,00
CIV-0003	LOCAÇÃO DE ELEVADOR DE CARGA COM OPERADOR E MANUTENÇÃO					MÊS			R\$ 11.845,00
CIV-0003		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0001	LOCAÇÃO DE ELEVADOR DE CARGA COM OPERADOR E MANUTENÇÃO	MÊS	1,00	R\$ 11.845,00	R\$ 11.845,00
CIV-0004	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE CARGA, COM ART E TRANSPORTE					UN.			R\$ 12.526,67
CIV-0004		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0002	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ELEVADOR DE CARGA, COM ART E TRANSPORTE	UN.	1,00	R\$ 12.526,67	R\$ 12.526,67

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0005	BASE DE CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÃO DO ELEVADOR DE CARGA					UN.			R\$ 5.678,69
CIV-0005		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M³	7,04	R\$ 50,18	R\$ 353,27
CIV-0005		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-51094	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS COM PLACA	M²	17,60	R\$ 8,85	R\$ 155,76
CIV-0005		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-8398	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO ESPESURA 12 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)	M²	6,08	R\$ 44,10	R\$ 268,13
CIV-0005		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-49781	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 9 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M³	0,72	R\$ 378,39	R\$ 272,44
CIV-0005		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48295	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6.3MM A 12.5MM)	KG	310,00	R\$ 7,70	R\$ 2.387,00
CIV-0005		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48297	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4.2MM A 5.0MM)	KG	25,00	R\$ 7,51	R\$ 187,75
CIV-0005		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-49805	CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M³	5,04	R\$ 334,42	R\$ 1.685,48
CIV-0005		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-51121	REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATORIA	M³	2,00	R\$ 31,44	R\$ 62,88
CIV-0005		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48443	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M³	5,04	R\$ 60,71	R\$ 305,98
CIV-0006	ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO (INCLUSIVE MOBILIÁRIO, SANITÁRIO E APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000BTUS)					UN.			R\$ 9.193,67
CIV-0006		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50147	BARRACÃO DE OBRA PARA ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO-II, ÁREA INTERNA 21,78M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA 60 HOMENS) - PADRÃO DEER-MG	UN.	1,00	R\$ 8.265,33	R\$ 8.265,33
CIV-0006		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0003	AR CONDICIONADO JANELA SPRINGER MIDEA MECÂNICO 18.000 BTU/H FRIJO ZCI 185BB - 220 VOLTS	UN.	0,30	R\$ 2.318,66	R\$ 695,60
CIV-0006		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0004	SUPORTE DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 7000 ATÉ 18.000 BTU	UN.	0,30	R\$ 39,00	R\$ 11,70

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0006		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50373	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	R\$ 21,02	R\$ 126,12
CIV-0006		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	R\$ 15,82	R\$ 94,92
CIV-0008	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA PARA USO COLETIVO					UN.			R\$ 916,54
CIV-0008		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0007	BEBEDOURO INDUSTRIAL MOTOR 200L, 4 TORNEIRAS, EM AÇO INOX	UN.	0,30	R\$ 1.887,21	R\$ 566,16
CIV-0008		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50222	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES	UN.	1,00	R\$ 135,41	R\$ 135,41
CIV-0008		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50223	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	UN.	1,00	R\$ 49,94	R\$ 49,94
CIV-0008		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50232	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	UN.	1,00	R\$ 165,03	R\$ 165,03
CIV-0009	EXTINTORES DE INCÊNDIO					UN.			R\$ 275,28
CIV-0009		SINAPI	COMPOSIÇÃO	83635	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 3-A:40-B:C, CAPACIDADE 6 KG	UN.	1,00	R\$ 165,28	R\$ 165,28
CIV-0009		SUDECAP	INSUMO	73.55.26	ABRIGO PARA EXTINTOR INCENDIO 75X30X25 CM	UN.	1,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00
CIV-0010	VISTORIA CAUTELAR					UN.			R\$ 4.679,44
CIV-0010		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0006	VISTORIA CAUTELAR	UN.	1,00	R\$ 4.679,44	R\$ 4.679,44
CIV-0011	PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS PELA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO					UN.			R\$ 4.675,44
CIV-0011		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0007	PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS PELA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO	UN.	1,00	R\$ 4.675,44	R\$ 4.675,44
CIV-0012	ALVENARIA DE TIJOLOS DE CONCRETO VAZADO QUADRICULADO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO- ESPESSURA APROXIMADA 10CM					M²			R\$ 175,45
CIV-0012		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0008	COBOGÓ DE CONCRETO TIPO QUADRICULADO, ESPESSURA 10CM	UN.	7	R\$ 18,30	R\$ 120,32
CIV-0012		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48306	ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,02250	R\$ 237,18	R\$ 5,34
CIV-0012		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,40	R\$ 20,81	R\$ 29,13
CIV-0012		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,40	R\$ 14,76	R\$ 20,66
CIV-0013	TELA DE ARAME GALVANIZADO, Nº22, MALHA 1"(PINTEIRO) PARA REFORÇO DA LIGAÇÃO DA ALVENARIA COM OS ELEMENTOS ESTRUTURAIS					M²			R\$ 14,75
CIV-0013		SUDECAP	INSUMO	60.30.24	TELA ARAME GALV. Nº 22 MALHA 1"(PINTEIRO)	M²	1,10	R\$ 10,17	R\$ 11,19
CIV-0013		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 20,81	R\$ 2,08
CIV-0013		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 14,76	R\$ 1,48

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0014	ISOLAMENTO ACÚSTICO DE LÃ DE FIBRA DE POLIESTER, PROVENIENTE DE GARRAFAS PET					M²			R\$ 17,85
CIV-0014		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0009	LÃ DE PET	M²	1,10	R\$ 12,88	R\$ 14,16
CIV-0014		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	R\$ 14,76	R\$ 3,69
CIV-0015	"PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 1 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 7CM, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE ENTRADA - (90X210)CM - P1A					UN.			R\$ 1.185,94
CIV-0015		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0010	P1A (90X210)CM - "PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 1 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 7CM, DOBRADIÇAS E BORRACHA ANTI-IMPACTO PARA VEDAÇÃO DA PORTA. INSTALAÇÃO DA FECHADURA E BORRACHA	UN.	1,00	R\$ 758,43	R\$ 758,43
CIV-0015		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0011	FECHADURA COMPLETA, MÁQUINA 55MM-ST2 EVOLUTION 55-LA FONTE, MAÇANETA-607 LATÃO -LA FONTE- TIPO ALAVANCA COM ROSETA E 02 UNID DE CHAVE DE ENTRADA COM ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE	CJ	1,00	R\$ 404,63	R\$ 404,63
CIV-0015		SUDECAP	INSUMO	74.51.05	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN.	0,386	R\$ 21,90	R\$ 8,45
CIV-0015		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50371	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,555	R\$ 18,62	R\$ 10,33
CIV-0015		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,278	R\$ 14,76	R\$ 4,10
CIV-0016	"PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 01 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA DE LARGURA 7CM, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE BANHEIRO - (90X210)CM - P1B					UN.			R\$ 1.059,02
CIV-0016		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0012	P1B (90X210)CM - "PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 1 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 7CM, DOBRADIÇAS E BORRACHA ANTI-IMPACTO PARA VEDAÇÃO DA PORTA. INSTALAÇÃO DA FECHADURA E BORRACHA	UN.	1,00	R\$ 758,43	R\$ 758,43

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0016		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0013	FECHADURA COMPLETA, MÁQUINA 55MM-ST2 EVOLUTION 55-LA FONTE, MAÇANETA-607 LATÃO -LA FONTE- TIPO ALAVANCA COM ROSETA E 02 UNID DE CHAVE DE BANHEIRO COM ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE	CJ	1,00	R\$ 277,71	R\$ 277,71
CIV-0016		SUDECAP	INSUMO	74.51.05	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN.	0,386	R\$ 21,90	R\$ 8,45
CIV-0016		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50371	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,555	R\$ 18,62	R\$ 10,33
CIV-0016		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,278	R\$ 14,76	R\$ 4,10
CIV-0017	"PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 01 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 25CM, ALIZAR QUINA RETA DE LARGURA 7CM, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE ENTRADA - (90X210) CM - P2					UN.			R\$ 1.332,48
CIV-0017		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0014	P2 (90X210) CM - "PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 01 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 25CM, ALIZAR QUINA RETA DE LARGURA 7CM, DOBRADIÇAS E BORRACHA ANTI-IMPACTO PARA VEDAÇÃO DA PORTA. INSTALAÇÃO DA FECHADURA E BORRACHA	UN.	1,00	R\$ 904,97	R\$ 904,97
CIV-0017		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0011	FECHADURA COMPLETA, MÁQUINA 55MM-ST2 EVOLUTION 55-LA FONTE, MAÇANETA-607 LATÃO -LA FONTE- TIPO ALAVANCA COM ROSETA E 02 UNID DE CHAVE DE ENTRADA COM ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE	CJ	1,00	R\$ 404,63	R\$ 404,63
CIV-0017		SUDECAP	INSUMO	74.51.05	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN.	0,386	R\$ 21,90	R\$ 8,45
CIV-0017		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50371	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,555	R\$ 18,62	R\$ 10,33
CIV-0017		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,278	R\$ 14,76	R\$ 4,10

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0018	"PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA PARA ACESSIBILIDADE, 1 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 7CM, BARRADO DE ALUMÍNIO ESCOVADO, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE BANHEIRO - (90X210)CM - P3					UN.			R\$ 1.252,49
CIV-0018		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0015	P3 (90X210)CM - "PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 1 FOLHA DE ABRIR, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 7CM, DOBRADIÇAS E BORRACHA ANTI-IMPACTO PARA VEDAÇÃO DA PORTA. INSTALAÇÃO DA FECHADURA, BORRACHA E CHAPA DE ALUMÍNIO (NOS DOIS LADOS DA FOLHA DA PORTA)	UN.	1,00	R\$ 745,10	R\$ 745,10
CIV-0018		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0013	FECHADURA COMPLETA, MÁQUINA 55MM-ST2 EVOLUTION 55-LA FONTE, MAÇANETA-607 LATÃO -LA FONTE- TIPO ALAVANCA COM ROSETA E 02 UNID DE CHAVE DE BANHEIRO COM ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE	CJ	1,00	R\$ 277,71	R\$ 277,71
CIV-0018		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0016	CHAPA DE ALUMÍNIO ESCOVADO, RESISTENTE A IMPACTO-DIMENSÕES: 90 (LARGURA) X40 (ALTURA) X1MM (ESPESSURA DA CHAPA)- NOS DOIS LADOS DA PORTA	UN.	1,00	R\$ 206,80	R\$ 206,80
CIV-0018		SUDECAP	INSUMO	74.51.05	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN.	0,386	R\$ 21,90	R\$ 8,45
CIV-0018		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50371	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,555	R\$ 18,62	R\$ 10,33
CIV-0018		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,278	R\$ 14,76	R\$ 4,10
CIV-0019	"PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 2 FOLHAS DE ABRIR, REQUADROS (100X20)CM EM AMBAS AS FOLHAS, MARCO DE 25CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 10CM, FERRAGENS, FERROLHO E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE ENTRADA - (200X210)CM - P4					UN.			R\$ 2.614,74
CIV-0019		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0017	P4 (200X210)CM - "PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 2 FOLHAS DE ABRIR, REQUADROS (100X20)CM EM AMBAS AS FOLHAS, MARCO DE 25CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 10CM, DOBRADIÇAS E BORRACHA ANTI-IMPACTO PARA VEDAÇÃO DA PORTA. INSTALAÇÃO DA FECHADURA, BORRACHA E FERROLHO (DUAS UNIDADES NA FOLHA DA PORTA)	UN.	1,00	R\$ 1.983,60	R\$ 1.983,60

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0019		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0011	FECHADURA COMPLETA, MÁQUINA 55MM-ST2 EVOLUTION 55-LA FONTE, MAÇANETA-607 LATÃO -LA FONTE- TIPO ALAVANCA COM ROSETA E 02 UNID DE CHAVE DE ENTRADA COM ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE	CJ	1,00	R\$ 404,63	R\$ 404,63
CIV-0019		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0018	FERROLHO CROMADO, COMPRIMENTO DE 30CM	UN.	2,00	R\$ 90,36	R\$ 180,72
CIV-0019		SUDECAP	INSUMO	74.51.05	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN.	0,772	R\$ 21,90	R\$ 16,91
CIV-0019		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50371	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,110	R\$ 18,62	R\$ 20,67
CIV-0019		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,556	R\$ 14,76	R\$ 8,21
CIV-0020	"PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 1 FOLHA DE CORRER, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 7CM, FERRAGENS E FECHADURA TRÁFEGO INTENSO COM CHAVE DE ENTRADA - (100X210)CM - P21					UN.			R\$ 1.523,13
CIV-0020		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0019	P21 (100X210)CM - "PORTA PRONTA" TIPO PRANCHETA, 1 FOLHA DE CORRER, MARCO DE 15CM, ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA DE 7CM, FERRAGENS (TRILHO SUPERIOR EMBUTIDO, DE ALUMÍNIO ANODIZADO LINHA PESADA, PEÇA INTEIRIÇA-SEM EMENDAS). INSTALAÇÃO DA FECHADURA E UM PAR DE PUXADOR	UN.	1,00	R\$ 1.157,00	R\$ 1.157,00
CIV-0020		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0020	FECHADURA: TIPO "BICO DE PAPAGAIO", SEM ABA, COM ROSETA E CHAVE DE ENTRADA. ACABAMENTO CROMADO	CJ	1,00	R\$ 135,83	R\$ 135,83
CIV-0020		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0021	PUXADOR SEÇÃO CIRCULAR AÇO INOX ESCOVADO, COMPRIMENTO DE 30CM, DIÂMETRO ENTRE 2,5CM E 3,5CM	UN.	2,00	R\$ 94,62	R\$ 189,23
CIV-0020		SUDECAP	INSUMO	74.51.05	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN.	0,772	R\$ 21,90	R\$ 16,91
CIV-0020		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50371	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,929	R\$ 18,62	R\$ 17,30
CIV-0020		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,465	R\$ 14,76	R\$ 6,86

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0021	PORTA DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX PRETO, DUPLA FACE, FERRAGENS - (90X105)CM					UN.			R\$ 637,40
CIV-0021		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0022	(90X105)CM-PORTA DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX PRETO, DUPLA FACE E FERRAGENS COM INSTALAÇÃO	M²	0,95	R\$ 674,50	R\$ 637,40
CIV-0022	PORTA DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX , BRANCO, DUPLA FACE, FERRAGENS - (85X92)CM					UN.			R\$ 507,13
CIV-0022		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0023	(85X92)CM - PORTA DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX , BRANCO, DUPLA FACE E FERRAGENS COM INSTALAÇÃO	M²	0,78	R\$ 648,50	R\$ 507,13
CIV-0023	MARCO DE MADEIRA SEM JABRE E ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA 10CM. PAREDE 15CM ESPESSURA - VÃO (100X210)CM - P5					UN.			R\$ 504,40
CIV-0023		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0024	MARCO DE MADEIRA SEM JABRE E ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA 10CM. PAREDE 15CM ESPESSURA - VÃO (100X210)CM - P5	UN.	1,00	R\$ 463,33	R\$ 463,33
CIV-0023		SUDECAP	INSUMO	74.51.05	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN.	0,772	R\$ 21,90	R\$ 16,91
CIV-0023		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50371	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,929	R\$ 18,62	R\$ 17,30
CIV-0023		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,465	R\$ 14,76	R\$ 6,86
CIV-0024	MARCO DE MADEIRA SEM JABRE E ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA 10CM. PAREDE 25CM ESPESSURA - VÃO (120X210)CM - P6					UN.			R\$ 663,07
CIV-0024		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0025	MARCO DE MADEIRA SEM JABRE E ALIZAR QUINA RETA COM LARGURA 10CM. PAREDE 25CM ESPESSURA - VÃO (120X210)CM - P6	UN.	1,00	R\$ 622,00	R\$ 622,00
CIV-0024		SUDECAP	INSUMO	74.51.05	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN.	0,772	R\$ 21,90	R\$ 16,91
CIV-0024		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50371	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,929	R\$ 18,62	R\$ 17,30
CIV-0024		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,465	R\$ 14,76	R\$ 6,86
CIV-0025	PAINEL PARA INSTALAÇÃO DE TV E BANCADA DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX, DUPLA FACE					UN.			R\$ 2.915,53
CIV-0025		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0026	PAINEL PARA INSTALAÇÃO DE TV E BANCADA DE MDF LAMINADO MELAMÍNICO BP, TX, DUPLA FACE COM INSTALAÇÃO	M²	1,00	R\$ 2.915,53	R\$ 2.915,53

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0026	PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO, PERFIL "TRANSVISION" COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE BOTOEIRA - (380X280)CM - PORTA DE ENROLAR 1					M²		R\$	564,30
CIV-0026		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0027	PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO, PERFIL "TRANSVISION" COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE BOTOEIRA, COM INSTALAÇÃO - (380X280)CM - PORTA DE ENROLAR 1	M²	1,00	R\$ 564,30	R\$ 564,30
CIV-0027	PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO, PERFIL "TRANSVISION" COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE BOTOEIRA - (385X280)CM - PORTA DE ENROLAR 2					M²		R\$	564,30
CIV-0027		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0028	PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO, PERFIL "TRANSVISION" COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE BOTOEIRA, COM INSTALAÇÃO - (385X280)CM - PORTA DE ENROLAR 2	M²	1,00	R\$ 564,30	R\$ 564,30
CIV-0028	PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO, PERFIL "TRANSVISION" COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE BOTOEIRA - (445X280)CM - PORTA DE ENROLAR 3					M²		R\$	564,30
CIV-0028		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0029	PORTA DE ENROLAR EM AÇO GALVANIZADO, PERFIL "TRANSVISION" COM PINTURA ELETROSTÁTICA, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE BOTOEIRA, COM INSTALAÇÃO - (445X280)CM - PORTA DE ENROLAR 3	M²	1,00	R\$ 564,30	R\$ 564,30
CIV-0029	PORTA METÁLICA EM VENEZIANA VAZADA, 2 FOLHAS DE ABRIR, COM REQUADRO DE REFORÇO EM METALON - (180X210)CM - P10					UN.		R\$	1.120,51
CIV-0029		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50980	PORTA METÁLICA EM VENEZIANA VAZADA, 2 FOLHAS DE ABRIR, COM REQUADRO DE REFORÇO EM METALON - (180X210)CM - P10	M²	3,78	R\$ 246,98	R\$ 933,58
CIV-0029		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0018	FERROLHO CROMADO, COMPRIMENTO DE 30CM	UN.	2,00	R\$ 90,36	R\$ 180,72
CIV-0029		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 20,70	R\$ 6,21

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0030	PORTA DE CHAPA DE AÇO LISA, 2 FOLHAS DE ABRIR, COM CONTRAMARCO, FERRAGEM, PUXADOR METÁLICO, TETRA-CHAVE E FERROLHO - (170X210)CM - P11					UN.			R\$ 2.683,18
CIV-0030		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50796	PORTA DE CHAPA DE AÇO LISA, 2 FOLHAS DE ABRIR, COM CONTRAMARCO, FERRAGEM - (170X210)CM - P11	M²	3,57	R\$ 557,97	R\$ 1.991,95
CIV-0030		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0030	TETRA-CHAVE E ROSETA REDONDA CROMADA	UN.	1,00	R\$ 98,29	R\$ 98,29
CIV-0030		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0018	FERROLHO CROMADO, COMPRIMENTO DE 30CM	UN.	2,00	R\$ 90,36	R\$ 180,72
CIV-0030		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	R\$ 20,70	R\$ 12,42
CIV-0030		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48163	PUXADOR SEÇÃO CIRCULAR AÇO INOX ESCOVADO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIÂMETRO ENTRE 3CM E 4,5CM	UN.	4,00	R\$ 99,95	R\$ 399,80
CIV-0031	PORTA DE CHAPA DE AÇO LISA, 2 FOLHAS DE ABRIR, COM CONTRAMARCO, FERRAGEM, PUXADOR METÁLICO, TETRA-CHAVE E FERROLHO - (200X280)CM - P12					UN.			R\$ 3.815,86
CIV-0031		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50796	PORTA DE CHAPA DE AÇO LISA, 2 FOLHAS DE ABRIR, COM CONTRAMARCO, FERRAGEM - (200X280)CM - P12	M²	5,60	R\$ 557,97	R\$ 3.124,63
CIV-0031		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0030	TETRA-CHAVE E ROSETA REDONDA CROMADA	UN.	1,00	R\$ 98,29	R\$ 98,29
CIV-0031		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0018	FERROLHO CROMADO, COMPRIMENTO DE 30CM, COMPRIMENTO DE 30CM, COMPRIMENTO DE 30CM	UN.	2,00	R\$ 90,36	R\$ 180,72
CIV-0031		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	R\$ 20,70	R\$ 12,42
CIV-0031		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48163	PUXADOR SEÇÃO CIRCULAR AÇO INOX ESCOVADO, COMPRIMENTO DE 40CM, DIÂMETRO ENTRE 3CM E 4,5CM	UN.	4,00	R\$ 99,95	R\$ 399,80
CIV-0032	PORTA DE TELA PARA GÁS - (150X100)CM - P20					UN.			R\$ 269,68
CIV-0032		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0008	PORTA DE TELA PARA GÁS - (150X100)CM - P20	UN.	1,00	R\$ 237,67	R\$ 237,67
CIV-0032		SINAPI	INSUMO	11461	FERROLHO METÁLICO	UN.	1,00	R\$ 4,48	R\$ 4,48
CIV-0032		SETOP	INSUMO	MATED-12451	CADEADO SIMPLES EM LATAO MACIÇO (LARGURA: 50 MM/COR: DOURADO/ HASTE: AÇO CEMENTADO/ Nº CHAVES: 2	UN.	1,00	R\$ 21,32	R\$ 21,32
CIV-0032		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 20,70	R\$ 6,21

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0033	CHAPA DE AÇO XADREZ PARA PROTEÇÃO DOS SHAFT'S					M²			R\$ 277,24
CIV-0033		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0113	CHAPA DE AÇO XADREZ PARA PISOS, E=3/16" (4,75 MM)	M²	1,00	R\$ 258,44	R\$ 258,44
CIV-0033		SINAPI	INSUMO	11359	ESMIRILHADEIRA ANGULAR ELÉTRICA, DIAMETRO DO DISCO 7" (180MM), ROTAÇÃO 8.500 RPM, POTÊNCIA 2.400 W	UN.	0,005	R\$ 598,00	R\$ 2,99
CIV-0033		SINAPI	INSUMO	3768	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTO DIAMETRO DE 180MM PARA ESMERILHADEIRA 7"	UN.	0,05	R\$ 2,47	R\$ 0,12
CIV-0033		SINAPI	INSUMO	11059	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO, CABEÇA CHATA, FENDA SIMPLES, 5.5X50MM (2")	UN.	6,00	R\$ 0,20	R\$ 1,20
CIV-0033		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	R\$ 20,70	R\$ 14,49
CIV-0034	GRADES FIXAS COM PEÇAS HORIZONTAIS INTERMEDIÁRIAS					M²			R\$ 301,58
CIV-0034		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0031	GRADES FIXAS COM PEÇAS HORIZONTAIS INTERMEDIÁRIAS	M²	1,00	R\$ 259,55	R\$ 259,55
CIV-0034		SETOP	INSUMO	MATED-12336	PONTO DE SOLDA	UN.	4,00	R\$ 2,38	R\$ 9,52
CIV-0034		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 20,70	R\$ 20,70
CIV-0034		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	R\$ 14,76	R\$ 11,81
CIV-0035	GRADES FIXAS SEM PEÇAS HORIZONTAIS INTERMEDIÁRIAS					M²			R\$ 292,03
CIV-0035		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0032	GRADES FIXAS SEM PEÇAS HORIZONTAIS INTERMEDIÁRIAS	M²	1,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00
CIV-0035		SETOP	INSUMO	MATED-12336	PONTO DE SOLDA	UN.	4,00	R\$ 2,38	R\$ 9,52
CIV-0035		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 20,70	R\$ 20,70
CIV-0035		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	R\$ 14,76	R\$ 11,81
CIV-0036	JANELA EM METALON, 3 BANDEIRAS FIXAS, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO E TELA METÁLICA - (220X120/160)CM - J5					UN.			R\$ 1.388,84
CIV-0036		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0033	JANELA EM METALON, 3 BANDEIRAS FIXAS, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO E TELA METÁLICA - (220X120/160)CM - J5	UN.	1,00	R\$ 1.192,00	R\$ 1.192,00
CIV-0036		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50931	ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS BASCULANTE OU FIXA	M²	2,64	R\$ 74,56	R\$ 196,84
CIV-0037	JANELA FIXA EM CANTONEIRA DE FERRO COM FECHAMENTO EM TELA METÁLICA - (70X100/80)CM - J15					UN.			R\$ 171,09
CIV-0037		SINAPI	INSUMO	567	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1"X 1/8" (L X E), 1,20KG/M	M	3,40	R\$ 6,52	R\$ 22,17
CIV-0037		SINAPI	INSUMO	10931	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H= 1M	M²	0,70	R\$ 7,48	R\$ 5,24

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0037		SETOP	INSUMO	MATED-12336	PONTO DE SOLDA	UN.	8,00	R\$ 2,38	R\$ 19,04
CIV-0037		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	R\$ 20,70	R\$ 72,45
CIV-0037		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50931	ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS BASCULANTE OU FIXA	M²	0,70	R\$ 74,56	R\$ 52,19
CIV-0038	JANELA FIXA EM CANTONEIRA DE FERRO COM FECHAMENTO EM TELA METÁLICA - (90X100/225)CM - J16					UN.			R\$ 190,10
CIV-0038		SINAPI	INSUMO	567	CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1"X 1/8" (L X E), 1,20KG/M	M	3,80	R\$ 6,52	R\$ 24,78
CIV-0038		SINAPI	INSUMO	10931	TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H= 1M	M²	0,90	R\$ 7,48	R\$ 6,73
CIV-0038		SETOP	INSUMO	MATED-12336	PONTO DE SOLDA	UN.	8,00	R\$ 2,38	R\$ 19,04
CIV-0038		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	R\$ 20,70	R\$ 72,45
CIV-0038		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50931	ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS BASCULANTE OU FIXA	M²	0,90	R\$ 74,56	R\$ 67,10
CIV-0039	JANELA DE ALUMÍNIO, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, BANDEIRA INFERIOR TIPO MÁXIMO AR, COM CONTRAMARCO E VIDRO - (70X170/110)CM - J1					UN.			R\$ 725,71
CIV-0039		SETOP	INSUMO	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	M³	0,006	R\$ 66,00	R\$ 0,39
CIV-0039		SETOP	INSUMO	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA)	KG	2,309	R\$ 0,36	R\$ 0,83
CIV-0039		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0034	JANELA DE ALUMÍNIO, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, BANDEIRA INFERIOR TIPO MÁXIMO AR, COM CONTRAMARCO E VIDRO - (70X170/110)CM - J1	UN.	1,00	R\$ 673,38	R\$ 673,38
CIV-0039		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,19	R\$ 20,81	R\$ 24,76
CIV-0039		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,79	R\$ 14,76	R\$ 26,35
CIV-0040	JANELA DE ALUMÍNIO, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, BANDEIRA INFERIOR TIPO MÁXIMO AR, COM CONTRAMARCO E VIDRO - (80X170/110)CM - J2					UN.			R\$ 793,74
CIV-0040		SETOP	INSUMO	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	M³	0,007	R\$ 66,00	R\$ 0,45
CIV-0040		SETOP	INSUMO	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA)	KG	2,638	R\$ 0,36	R\$ 0,95
CIV-0040		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0035	JANELA DE ALUMÍNIO, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, BANDEIRA INFERIOR TIPO MÁXIMO AR, COM CONTRAMARCO E VIDRO - (80X170/110)CM - J2	UN.	1,00	R\$ 733,93	R\$ 733,93
CIV-0040		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,36	R\$ 20,81	R\$ 28,30
CIV-0040		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,04	R\$ 14,76	R\$ 30,11

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0041	JANELA DE ALUMÍNIO, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, BANDEIRA INFERIOR TIPO MÁXIMO AR, COM CONTRAMARCO E VIDRO - (100X170/110)CM - J3					UN.			R\$ 917,74
CIV-0041		SETOP	INSUMO	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	M³	0,009	R\$ 66,00	R\$ 0,56
CIV-0041		SETOP	INSUMO	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA)	KG	3,298	R\$ 0,36	R\$ 1,19
CIV-0041		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0036	JANELA DE ALUMÍNIO, BANDEIRA SUPERIOR FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, BANDEIRA INFERIOR TIPO MÁXIMO AR, COM CONTRAMARCO E VIDRO - (100X170/110)CM - J3	UN.	1,00	R\$ 842,97	R\$ 842,97
CIV-0041		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,70	R\$ 20,81	R\$ 35,38
CIV-0041		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,55	R\$ 14,76	R\$ 37,64
CIV-0042	JANELA DE ALUMÍNIO, BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS, DE VENEZIANA VAZADA, BANDEIRAS INFERIORES TIPO MÁXIMO AR, COM CONTRAMARCO E VIDROS - (150X170/110)CM - J4					UN.			R\$ 1.473,87
CIV-0042		SETOP	INSUMO	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	M³	0,013	R\$ 66,00	R\$ 0,84
CIV-0042		SETOP	INSUMO	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA)	KG	4,947	R\$ 0,36	R\$ 1,78
CIV-0042		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0037	JANELA DE ALUMÍNIO, BANDEIRAS SUPERIORES FIXAS, DE VENEZIANA VAZADA, BANDEIRAS INFERIORES TIPO MÁXIMO AR, COM CONTRAMARCO E VIDROS - (150X170/110)CM - J4	UN.	1,00	R\$ 1.361,72	R\$ 1.361,72
CIV-0042		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,55	R\$ 20,81	R\$ 53,07
CIV-0042		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,83	R\$ 14,76	R\$ 56,46
CIV-0043	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO - (60X100/180)CM - J6					UN.			R\$ 295,39
CIV-0043		SETOP	INSUMO	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	M³	0,003	R\$ 66,00	R\$ 0,20
CIV-0043		SETOP	INSUMO	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA)	KG	1,164	R\$ 0,36	R\$ 0,42
CIV-0043		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0038	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO - (60X100/180)CM - J6	UN.	1,00	R\$ 269,00	R\$ 269,00
CIV-0043		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	R\$ 20,81	R\$ 12,49
CIV-0043		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90	R\$ 14,76	R\$ 13,28

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0044	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, PARA DUTO DE VENTILAÇÃO DA ANTECÂMARA, COM CONTRAMARCO - (90X95/10)CM - J7					UN.			R\$ 398,60
CIV-0044		SETOP	INSUMO	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	M³	0,004	R\$ 66,00	R\$ 0,28
CIV-0044		SETOP	INSUMO	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA)	KG	1,659	R\$ 0,36	R\$ 0,60
CIV-0044		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0039	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, PARA DUTO DE VENTILAÇÃO DA ANTECÂMARA, COM CONTRAMARCO - (90X95/10)CM - J7	UN.	1,00	R\$ 361,00	R\$ 361,00
CIV-0044		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,86	R\$ 20,81	R\$ 17,79
CIV-0044		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,28	R\$ 14,76	R\$ 18,93
CIV-0045	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, PARA DUTO DE VENTILAÇÃO DA ANTECÂMARA, COM CONTRAMARCO - (90X95/185)CM - J8					UN.			R\$ 398,60
CIV-0045		SETOP	INSUMO	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	M³	0,004	R\$ 66,00	R\$ 0,28
CIV-0045		SETOP	INSUMO	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA)	KG	1,659	R\$ 0,36	R\$ 0,60
CIV-0045		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0040	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, PARA DUTO DE VENTILAÇÃO DA ANTECÂMARA, COM CONTRAMARCO - (90X95/185)CM - J8	UN.	1,00	R\$ 361,00	R\$ 361,00
CIV-0045		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,86	R\$ 20,81	R\$ 17,79
CIV-0045		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,28	R\$ 14,76	R\$ 18,93
CIV-0046	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, PARA DUTO DE VENTILAÇÃO DA ANTECÂMARA, COM CONTRAMARCO - (100X85/10)CM - J9					UN.			R\$ 386,94
CIV-0046		SETOP	INSUMO	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	M³	0,004	R\$ 66,00	R\$ 0,28
CIV-0046		SETOP	INSUMO	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA)	KG	1,649	R\$ 0,36	R\$ 0,59
CIV-0046		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0041	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, PARA DUTO DE VENTILAÇÃO DA ANTECÂMARA, COM CONTRAMARCO - (100X85/10)CM - J9	UN.	1,00	R\$ 349,56	R\$ 349,56
CIV-0046		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	R\$ 20,81	R\$ 17,69
CIV-0046		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,28	R\$ 14,76	R\$ 18,82

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0047	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, PARA DUTO DE VENTILAÇÃO DA ANTECÂMARA, COM CONTRAMARCO - (100X85/195)CM - J10					UN.			R\$ 386,94
CIV-0047		SETOP	INSUMO	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	M³	0,004	R\$ 66,00	R\$ 0,28
CIV-0047		SETOP	INSUMO	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA)	KG	1,649	R\$ 0,36	R\$ 0,59
CIV-0047		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0042	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, PARA DUTO DE VENTILAÇÃO DA ANTECÂMARA, COM CONTRAMARCO - (100X85/195)CM - J10	UN.	1,00	R\$ 349,56	R\$ 349,56
CIV-0047		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	R\$ 20,81	R\$ 17,69
CIV-0047		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,28	R\$ 14,76	R\$ 18,82
CIV-0048	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO - (120X60/0)CM - J12					UN.			R\$ 433,69
CIV-0048		SETOP	INSUMO	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	M³	0,004	R\$ 66,00	R\$ 0,24
CIV-0048		SETOP	INSUMO	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA)	KG	1,397	R\$ 0,36	R\$ 0,50
CIV-0048		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0043	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO - (120X60/0)CM - J12	UN.	1,00	R\$ 402,03	R\$ 402,03
CIV-0048		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,72	R\$ 20,81	R\$ 14,98
CIV-0048		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,08	R\$ 14,76	R\$ 15,94
CIV-0049	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, COM VIDRO ARAMADO, COM CONTRAMARCO - (100X50/230)CM - J13					UN.			R\$ 311,20
CIV-0049		SETOP	INSUMO	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	M³	0,003	R\$ 66,00	R\$ 0,17
CIV-0049		SETOP	INSUMO	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA)	KG	0,970	R\$ 0,36	R\$ 0,35
CIV-0049		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0044	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, COM VIDRO ARAMADO, COM CONTRAMARCO - (100X50/230)CM - J13	UN.	1,00	R\$ 289,20	R\$ 289,20
CIV-0049		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 20,81	R\$ 10,41
CIV-0049		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,75	R\$ 14,76	R\$ 11,07
CIV-0050	ALÇAPÃO DE ALUMÍNIO, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO - (80X80/VAR)CM - J18					UN.			R\$ 590,12
CIV-0050		SETOP	INSUMO	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	M³	0,003	R\$ 66,00	R\$ 0,21
CIV-0050		SETOP	INSUMO	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA)	KG	1,242	R\$ 0,36	R\$ 0,45
CIV-0050		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0045	ALÇAPÃO DE ALUMÍNIO, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO - (80X80/VAR)CM - J18	UN.	1,00	R\$ 561,97	R\$ 561,97
CIV-0050		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,64	R\$ 20,81	R\$ 13,32
CIV-0050		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,96	R\$ 14,76	R\$ 14,17

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0051	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO - (70X80/110)CM - J20					UN.			R\$ 328,59
CIV-0051		SETOP	INSUMO	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	M³	0,003	R\$ 66,00	R\$ 0,18
CIV-0051		SETOP	INSUMO	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA)	KG	1,086	R\$ 0,36	R\$ 0,39
CIV-0051		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0046	JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO - (70X80/110)CM - J20	UN.	1,00	R\$ 303,97	R\$ 303,97
CIV-0051		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,56	R\$ 20,81	R\$ 11,65
CIV-0051		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,84	R\$ 14,76	R\$ 12,40
CIV-0052	PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 1 FOLHA FIXA, 01 FOLHA DE CORRER, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA COM CHAVE DE ENTRADA, CONTRAMARCO - (250X210)CM - P7					UN.			R\$ 3.755,69
CIV-0052		SETOP	INSUMO	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	M³	0,026	R\$ 66,00	R\$ 1,73
CIV-0052		SETOP	INSUMO	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA)	KG	6,143	R\$ 0,36	R\$ 2,21
CIV-0052		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0047	PORTA DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 1 FOLHA FIXA, 01 FOLHA DE CORRER, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA COM CHAVE DE ENTRADA, CONTRAMARCO - (250X210)CM - P7	UN.	1,00	R\$ 3.362,38	R\$ 3.362,38
CIV-0052		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13,125	R\$ 20,81	R\$ 273,13
CIV-0052		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,875	R\$ 14,76	R\$ 116,24
CIV-0053	PORTA DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA DE ABRIR, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO, FERRAGENS E FECHADURA COM CHAVE DE ENTRADA - (90X210)CM - P8					UN.			R\$ 1.488,71
CIV-0053		SETOP	INSUMO	MATED-11248	AREIA LAVADA POSTO OBRA (TIPO: MÉDIA)	M³	0,00945	R\$ 66,00	R\$ 0,62
CIV-0053		SETOP	INSUMO	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA)	KG	2,211	R\$ 0,36	R\$ 0,80
CIV-0053		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0048	PORTA DE ALUMÍNIO, 1 FOLHA DE ABRIR, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO, FERRAGENS E FECHADURA COM CHAVE DE ENTRADA - (90X210)CM - P8	UN.	1,00	R\$ 1.347,12	R\$ 1.347,12
CIV-0053		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,725	R\$ 20,81	R\$ 98,33
CIV-0053		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,835	R\$ 14,76	R\$ 41,84

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0054	PELE DE VIDRO E1 (100x2760)CM					UN.			R\$ 25.714,19
CIV-0054		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0049	PELE DE VIDRO-E1 (100x2760)CM COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 25.714,19	R\$ 25.714,19
CIV-0055	PELE DE VIDRO E2 (685x2760)CM					UN.			R\$ 168.668,49
CIV-0055		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0050	PELE DE VIDRO-E2 (685x2760)CM COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 168.668,49	R\$ 168.668,49
CIV-0056	PELE DE VIDRO E3 (915x2760)CM (INCLUSIVE ÁREA DA PORTA					UN.			R\$ 241.447,45
CIV-0056		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0051	PELE DE VIDRO-E3 (915x2760)CM (INCLUSIVE ÁREA DA PORTA	UN.	1,00	R\$ 241.447,45	R\$ 241.447,45
CIV-0057	PELE DE VIDRO E4 (1395x170)CM					UN.			R\$ 21.947,97
CIV-0057		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0052	PELE DE VIDRO-E4 (1395x170)CM COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 21.947,97	R\$ 21.947,97
CIV-0058	PELE DE VIDRO E5 (1395x170)CM					UN.			R\$ 21.947,97
CIV-0058		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0053	PELE DE VIDRO-E5 (1395x170)CM COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 21.947,97	R\$ 21.947,97
CIV-0059	PELE DE VIDRO E6 (1395x170)CM					UN.			R\$ 21.947,97
CIV-0059		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0054	PELE DE VIDRO-E6 (1395x170)CM COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 21.947,97	R\$ 21.947,97
CIV-0060	PELE DE VIDRO E7 (1395x170)CM					UN.			R\$ 21.947,97
CIV-0060		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0055	PELE DE VIDRO-E7 (1395x170)CM COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 21.947,97	R\$ 21.947,97
CIV-0061	PELE DE VIDRO E8 (945x170)CM					UN.			R\$ 14.421,24
CIV-0061		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0056	PELE DE VIDRO-E8 (945x170)CM COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 14.421,24	R\$ 14.421,24
CIV-0062	PELE DE VIDRO E9 (2895x170)CM					UN.			R\$ 45.435,82
CIV-0062		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0057	PELE DE VIDRO-E9 (2895x170)CM COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 45.435,82	R\$ 45.435,82
CIV-0063	PELE DE VIDRO E10 (980x170)CM					UN.			R\$ 15.664,22
CIV-0063		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0058	PELE DE VIDRO-E10 (980x170)CM COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 15.664,22	R\$ 15.664,22
CIV-0064	PELE DE VIDRO E11 (2345x170)CM					UN.			R\$ 36.809,48
CIV-0064		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0059	PELE DE VIDRO-E11 (2345x170)CM COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 36.809,48	R\$ 36.809,48
CIV-0065	BRISE HORIZONTAL - (570x2620)CM					M²			R\$ 347,38
CIV-0065		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0060	BRISE HORIZONTAL-(570x2620)CM COM INSTALAÇÃO	M²	1,00	R\$ 347,38	R\$ 347,38
CIV-0066	BRISE HORIZONTAL - (570x2350)CM					M²			R\$ 347,37
CIV-0066		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0061	BRISE HORIZONTAL-(570x2350)CM COM INSTALAÇÃO	M²	1,00	R\$ 347,37	R\$ 347,37

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0067	BRISE MÓVEL - TIPO ASA DE AVIÃO					M²			R\$ 901,97
CIV-0067		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0062	BRISE MÓVEL - TIPO ASA DE AVIÃO -2 UNIDADES (1590X204)CM 3 UNIDADES (1590X218)CM COM INSTALAÇÃO	M²	1,00	R\$ 901,97	R\$ 901,97
CIV-0068	BARRAS DE AÇO INOX POLIDO, TIPO "U", 35CM					UN.			R\$ 152,57
CIV-0068		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0063	BARRAS DE AÇO INOX POLIDO, TIPO "U", 35CM	UN.	1,00	R\$ 138,08	R\$ 138,08
CIV-0068		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4074074	R\$ 20,81	R\$ 8,48
CIV-0068		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4074074	R\$ 14,76	R\$ 6,01
CIV-0069	FECHAMENTO DE AÇO INOX ESCOVADO, MONTANTE FIXADO NO PISO, ALTURA 110CM - PORTÃO DE ABRIR (FECHAMENTO 1)					M			R\$ 1.307,27
CIV-0069		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0064	FECHAMENTO 1- PORTÃO DE ABRIR COM INSTALAÇÃO	M	1,00	R\$ 1.307,27	R\$ 1.307,27
CIV-0070	FECHAMENTO DE AÇO INOX ESCOVADO, MONTANTE FIXADO NO PISO, ALTURA 110CM - DOIS MÓDULOS FIXOS (FECHAMENTO 2)					M			R\$ 1.293,48
CIV-0070		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0065	FECHAMENTO 2 – DOIS MÓDULOS FIXOS COM INSTALAÇÃO	M	1,00	R\$ 1.293,48	R\$ 1.293,48
CIV-0071	FECHAMENTO DE AÇO INOX ESCOVADO, MONTANTE FIXADO NO PISO, ALTURA 110CM - PORTÃO DE ABRIR E MÓDULO FIXO (FECHAMENTO 3)					M			R\$ 1.571,16
CIV-0071		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0066	FECHAMENTO 3 – PORTÃO DE ABRIR E MÓDULO FIXO COM INSTALAÇÃO	M	1,00	R\$ 1.571,16	R\$ 1.571,16
CIV-0072	FECHAMENTO DE AÇO INOX ESCOVADO, MONTANTE FIXADO NO PISO, ALTURA 110CM - UM MÓDULO FIXO (FECHAMENTO 4)					M			R\$ 1.312,00
CIV-0072		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0067	FECHAMENTO 4 - UM MÓDULO FIXO COM INSTALAÇÃO	M	1,00	R\$ 1.312,00	R\$ 1.312,00
CIV-0073	PÉ DE MESA TUBULAR DE AÇO INOX ESCOVADO E SUPORTE DE METALON					UN.			R\$ 250,41
CIV-0073		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0068	PÉ DE MESA TUBULAR DE AÇO INOX ESCOVADO	UN.	1,000	R\$ 120,23	R\$ 120,23
CIV-0073		SETOP	INSUMO	MATED-12746	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: RETANGULAR/SEÇÃO: 30X20MM/ ESPESSURA: 1,25MM)	M	2,00	R\$ 7,70	R\$ 15,40
CIV-0073		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,008	R\$ 337,26	R\$ 2,70

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0073		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 20,70	R\$ 20,70
CIV-0073		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	R\$ 20,81	R\$ 31,22
CIV-0073		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	R\$ 14,76	R\$ 22,14
CIV-0073		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50496	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M	2,40	R\$ 15,84	R\$ 38,02
CIV-0074	GUICHÊ DE VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR E=8MM COM PERFIL "U" METÁLICO					UN.			R\$ 236,64
CIV-0074		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-51159	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESP. 8MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME COM INSTALAÇÃO	M²	1,14	R\$ 167,24	R\$ 190,65
CIV-0074		SINAPI	INSUMO	11552	PERFIL U / CANTONEIRA DE ALUMINIO, DE ABAS IGUAIS, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	M	3,26	R\$ 7,77	R\$ 25,29
CIV-0074		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 20,70	R\$ 20,70
CIV-0075	PORTA DE VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 01 FOLHA DE ABRIR, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA, MOLA DE PISO - (100X210)CM - P5					UN.			R\$ 3.255,00
CIV-0075		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0069	PORTA DE VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 01 FOLHA DE ABRIR, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA, MOLA DE PISO, COM INSTALAÇÃO - (100X210)CM - P5	UN.	1,00	R\$ 3.255,00	R\$ 3.255,00
CIV-0076	PORTA DE VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 01 FOLHA DE ABRIR, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA, MOLA DE PISO - (120X210)CM - P6					UN.			R\$ 3.561,88
CIV-0076		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0070	PORTA DE VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 01 FOLHA DE ABRIR, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA, MOLA DE PISO, COM INSTALAÇÃO - (120X210)CM - P6	UN.	1,00	R\$ 3.561,88	R\$ 3.561,88
CIV-0077	PORTA DE VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 2 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS DE CORRER, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA - (570X280)CM - P16					UN.			R\$ 4.677,67
CIV-0077		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0071	PORTA DE VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 2 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS DE CORRER, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA, COM INSTALAÇÃO - (570X280)CM - P16	UN.	1,00	R\$ 4.677,67	R\$ 4.677,67

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0078	PORTA DE VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 2 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS DE CORRER, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA E SUPORTE METÁLICO - (400X240)CM - P17					UN.			R\$ 4.609,84
CIV-0078		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0072	PORTA DE VIDRO TEMPERADO LISO, INCOLOR, E=8MM, 2 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS DE CORRER, FERRAGENS, PUXADOR, FECHADURA E SUPORTE METÁLICO, COM INSTALAÇÃO - (400X240)CM - P17	UN.	1,00	R\$ 2.909,00	R\$ 2.909,00
CIV-0078		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0073	SUPORTE METÁLICO: VIGA METÁLICA COM TRÊS PEÇAS FORMATO "V", E SOLDA	UN.	1,00	R\$ 1.311,67	R\$ 1.311,67
CIV-0078		SETOP	INSUMO	MATED-12336	PONTO DE SOLDA	UN.	3,00	R\$ 2,38	R\$ 7,14
CIV-0078		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 20,70	R\$ 165,60
CIV-0078		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,032	R\$ 337,26	R\$ 10,79
CIV-0078		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 20,81	R\$ 83,24
CIV-0078		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 14,76	R\$ 59,04
CIV-0078		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50496	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M	4,00	R\$ 15,84	R\$ 63,36
CIV-0079	JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E=8MM, 2 FOLHAS DE CORRER, FERRAGENS, PUXADOR E TRINCO - (120X120/90)CM - J11					UN.			R\$ 554,33
CIV-0079		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0074	JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E=8MM, 2 FOLHAS DE CORRER, FERRAGENS, PUXADOR E TRINCO, COM INSTALAÇÃO - (120X120/90)CM - J11	UN.	1,00	R\$ 554,33	R\$ 554,33
CIV-0080	JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E=8MM, 2 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS DE CORRER, FERRAGENS, PUXADORES E TRINCO - (570X170/110)CM - J14					UN.			R\$ 2.519,38
CIV-0080		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0075	JANELA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, E=8MM, 2 FOLHAS FIXAS, 2 FOLHAS DE CORRER, FERRAGENS, PUXADORES E TRINCO, COM INSTALAÇÃO - (570X170/110)CM - J14	UN.	1,00	R\$ 2.519,38	R\$ 2.519,38
CIV-0081	PELÍCULA JATEADA BRANCA					M²			R\$ 60,25
CIV-0081		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0076	PELÍCULA-JATEADA BRANCA COM INSTALAÇÃO	M²	1,00	R\$ 60,25	R\$ 60,25
CIV-0084	JUNTAS DE DILATAÇÃO DE ALUMÍNIO PARA FORRO DE GESSO					M			R\$ 25,51
CIV-0084		SINAPI	INSUMO	34360	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	KG	0,21	R\$ 36,52	R\$ 7,67
CIV-0084		SINAPI	INSUMO	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABEÇA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA) COMPRIMENTO 25MM	UN.	2,00	R\$ 0,06	R\$ 0,12
CIV-0084		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50376	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 20,68	R\$ 10,34
CIV-0084		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 14,76	R\$ 7,38
CIV-0085	ALÇAPÃO EM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO NATURAL PARA FORRO DE GESSO, 60X60CM					UN.			R\$ 123,77

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0085		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0079	ALÇAPÃO EM CANTONEIRA DE ALUMÍNIO NATURAL PARA FORRO DE GESSO, 60X60CM	UN.	1,00	R\$ 116,33	R\$ 116,33
CIV-0085		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50376	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,36	R\$ 20,68	R\$ 7,44
CIV-0086	JUNTA DE DILATAÇÃO HORIZONTAL PARA FACHADAS (CORTE, TARUCEL E MASTIQUE)					M			R\$ 41,18
CIV-0086		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0009	ABERTURA DE JUNTA EM ARGAMASSA DE REVESTIMENTO, L=1 A 2CM	M	1,00	R\$ 7,11	R\$ 7,11
CIV-0086		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0010	PRIMER EM POLIURETANO	M	1,00	R\$ 4,78	R\$ 4,78
CIV-0086		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0011	TARUCEL	M	1,00	R\$ 4,37	R\$ 4,37
CIV-0086		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0012	FITA CREPE	M	1,00	R\$ 1,90	R\$ 1,90
CIV-0086		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50233	ENCHIMENTO DE JUNTA COM MASTIQUE	M	1,00	R\$ 23,02	R\$ 23,02
CIV-0087	IMPERMEABILIZANTE APLICADO NO VERSO DO GRANITO					M²			R\$ 15,97
CIV-0087		SINAPI	INSUMO	151	IMPERMEABILIZANTE INCOLOR PARA TRATAMENTO DE FACHADA E TELHAS, BASE SILICONE	L	0,29	R\$ 17,15	R\$ 4,97
CIV-0087		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 14,76	R\$ 4,43
CIV-0087		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 21,91	R\$ 6,57
CIV-0088	PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRASÍLIA OU JACARANDÁ VINHO INSTALADAS NAS FACHADAS, NO ENCONTRO DOS PEITORIS DE JANELAS E PLATIBANDAS, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS					M²			R\$ 352,39
CIV-0088		SETOP	INSUMO	MATED-12352	ARGAMASSA COLANTE (TIPO: ACIII)	KG	8,00	R\$ 1,04	R\$ 8,32
CIV-0088		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0082	GRANITO VERMELHO BRASÍLIA OU JACARANDÁ VINHO (AVERMELHADO) QUINA RETA OU 1/2 ESQUADRIA, ESPESURA 2CM, DIMENSÕES DE APROX. 50X60CM	M²	1,00	R\$ 262,58	R\$ 262,58
CIV-0088		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0083	INSERT METÁLICO-TIPO G-FIX 2 OU SIMILAR	UN.	3,0	R\$ 2,61	R\$ 7,83
CIV-0088		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0084	INSERT METÁLICO-TIPO G-FIX 4 OU SIMILAR	UN.	6,0	R\$ 4,06	R\$ 24,36
CIV-0088		SUDECAP	INSUMO	74.51.28	PARAFUSO AÇO INOX 5,5MM X 45MM CABEÇA PANELA	UN.	9,0	R\$ 0,65	R\$ 5,85
CIV-0088		SINAPI	INSUMO	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN.	9,0	R\$ 0,11	R\$ 0,99
CIV-0088		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,428	R\$ 20,81	R\$ 29,72
CIV-0088		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,864	R\$ 14,76	R\$ 12,75

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0089	PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRASÍLIA OU JACARANDÁ VINHO INSTALADAS NAS FACHADAS, NO ENCONTRO DAS VERGAS DAS JANELAS, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS					M²			R\$ 383,06
CIV-0089		SETOP	INSUMO	MATED-12352	ARGAMASSA COLANTE (TIPO: ACIII)	KG	8,00	R\$ 1,04	R\$ 8,32
CIV-0089		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0082	GRANITO VERMELHO BRASÍLIA OU JACARANDÁ VINHO (AVERMELHADO) QUINA RETA OU 1/2 ESQUADRIA, ESPESSURA 2CM, DIMENSÕES DE APROX. 50X60CM	M²	1,00	R\$ 262,58	R\$ 262,58
CIV-0089		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0083	INSERT METÁLICO-TIPO G-FIX 2 OU SIMILAR	UN.	6,0	R\$ 2,61	R\$ 15,66
CIV-0089		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0085	INSERT METÁLICO-TIPO G-FIX 5 OU SIMILAR	UN.	6,0	R\$ 6,30	R\$ 37,80
CIV-0089		SUDECAP	INSUMO	74.51.28	PARAFUSO AÇO INOX 5,5MM X 45MM CABEÇA PANELA	UN.	12,0	R\$ 0,65	R\$ 7,80
CIV-0089		SINAPI	INSUMO	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN.	12,0	R\$ 0,11	R\$ 1,32
CIV-0089		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,628	R\$ 20,81	R\$ 33,88
CIV-0089		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,064	R\$ 14,76	R\$ 15,70
CIV-0090	PLACAS DE GRANITO VERMELHO BRASÍLIA OU JACARANDÁ VINHO INSTALADAS NAS FACHADAS, EXCETO ENCONTRO DE PEITORIS E DAS VERGAS DE JANELA, FIXADAS COM INSERTS METÁLICOS					M²			R\$ 334,24
CIV-0090		SETOP	INSUMO	MATED-12352	ARGAMASSA COLANTE (TIPO: ACIII)	KG	8,00	R\$ 1,04	R\$ 8,32
CIV-0090		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0082	GRANITO VERMELHO BRASÍLIA OU JACARANDÁ VINHO (AVERMELHADO) QUINA RETA OU 1/2 ESQUADRIA, ESPESSURA 2CM, DIMENSÕES DE APROX. 50X60CM	M²	1,00	R\$ 262,58	R\$ 262,58
CIV-0090		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0083	INSERT METÁLICO-TIPO G-FIX 2 OU SIMILAR	UN.	6,0	R\$ 2,61	R\$ 15,66
CIV-0090		SUDECAP	INSUMO	74.51.28	PARAFUSO AÇO INOX 5,5MM X 45MM CABEÇA PANELA	UN.	6,0	R\$ 0,65	R\$ 3,90
CIV-0090		SINAPI	INSUMO	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN.	12,0	R\$ 0,11	R\$ 1,32
CIV-0090		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,428	R\$ 20,81	R\$ 29,72
CIV-0090		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,864	R\$ 14,76	R\$ 12,75
CIV-0091	REJUNTAMENTO ENTRE AS PLACAS DE GRANITO					M²			R\$ 61,71
CIV-0091		SETOP	INSUMO	MATED-8151	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS - 310ML	UN.	2,20	R\$ 22,41	R\$ 49,30
CIV-0091		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	R\$ 20,81	R\$ 9,16
CIV-0091		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	R\$ 14,76	R\$ 3,25

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0092	BASE CONCRETO ARMADO COM TELA SOLDADA Q-196 (BRITA 0), FCK >=15 MPA, ESPESSURA MÉDIA = 12,5CM					M²			R\$ 105,01
CIV-0092		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0028	BASE CONCRETO ARMADO COM TELA SOLDADA Q-196 (BRITA 0), FCK >=15 MPA, ESPESSURA MÉDIA = 12,5CM	M²	1,00	R\$ 105,01	R\$ 105,01
CIV-0093	CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=6,5 CM					M²			R\$ 48,67
CIV-0093		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,0683	R\$ 337,26	R\$ 23,02
CIV-0093		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,91	R\$ 20,81	R\$ 18,94
CIV-0093		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	R\$ 14,76	R\$ 6,72
CIV-0094	CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO, E=7,0 CM					M²			R\$ 52,41
CIV-0094		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,0735	R\$ 337,26	R\$ 24,79
CIV-0094		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98	R\$ 20,81	R\$ 20,39
CIV-0094		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,49	R\$ 14,76	R\$ 7,23
CIV-0095	CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO COM ACABAMENTO CIMENTADO ESPONJADO E=8CM					M²			R\$ 59,90
CIV-0095		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,0840	R\$ 337,26	R\$ 28,33
CIV-0095		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,12	R\$ 20,81	R\$ 23,31
CIV-0095		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,56	R\$ 14,76	R\$ 8,27
CIV-0096	CONTRAPISO ARGAMASSA 1:3, DESEMPENADO COM ACABAMENTO CIMENTADO QUEIMADO NATADO E=8CM					M²			R\$ 69,08
CIV-0096		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50569	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM	M²	1,00	R\$ 37,42	R\$ 37,42
CIV-0096		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50554	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO QUEIMADO, SEM JUNTA DE DILATAÇÃO	M²	1,00	R\$ 31,66	R\$ 31,66
CIV-0097	PORCELANATO TÉCNICO (MASSA ÚNICA) - (50X50)CM					M²			R\$ 131,90
CIV-0097		SETOP	INSUMO	MATED-12352	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	8,40	R\$ 1,04	R\$ 8,74
CIV-0097		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0086	PORCELANATO (50x50)CM-ELIANE – COLEÇÃO GRÂNULOS – PLATINA NA	M²	1,10	R\$ 95,61	R\$ 105,17
CIV-0097		SETOP	INSUMO	ED-50718	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	M²	1,00	R\$ 4,58	R\$ 4,58
CIV-0097		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50369	AZULEJISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4444444	R\$ 22,80	R\$ 10,13
CIV-0097		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2222222	R\$ 14,76	R\$ 3,28

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0098	RESERVA PORCELANATO TÉCNICO (50X50)CM – SOMENTE FORNECIMENTO					M²			R\$ 95,61
CIV-0098		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0086	PORCELANATO (50x50)CM-ELIANE – COLEÇÃO GRÂNULOS – PLATINA NA	M²	1,00	R\$ 95,61	R\$ 95,61
CIV-0099	BORDA DE ESCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA					M			R\$ 24,30
CIV-0099		SETOP	INSUMO	MATED-12352	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	0,4725	R\$ 1,04	R\$ 0,49
CIV-0099		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0087	BORDA DE ESCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA, ESPESSURA 2CM, LARGURA 10CM	M	1,05	R\$ 18,17	R\$ 19,08
CIV-0099		SETOP	INSUMO	ED-50718	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	M²	0,11	R\$ 4,58	R\$ 0,50
CIV-0099		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ 20,81	R\$ 3,12
CIV-0099		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075	R\$ 14,76	R\$ 1,11
CIV-0100	PISO DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA					M²			R\$ 383,43
CIV-0100		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0088	PISO DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA, ESPESSURA 2CM, PAGINADO	M²	1,16	R\$ 290,00	R\$ 336,40
CIV-0100		SETOP	INSUMO	ED-50718	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	M²	1,00	R\$ 4,58	R\$ 4,58
CIV-0100		SETOP	INSUMO	MATED-12352	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	8,62	R\$ 1,04	R\$ 8,96
CIV-0100		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,188	R\$ 20,81	R\$ 24,72
CIV-0100		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,594	R\$ 14,76	R\$ 8,77
CIV-0101	CARPETE AGULHADO VERTICAL ESTRUTURADO, EM FIBRAS DE POLIPROPILENO, CLASSIFICAÇÃO DE USO COMERCIAL PESADO - COR: 776-ONIX OU SIMILAR					M²			R\$ 111,34
CIV-0101		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0089	CARPETE AGULHADO VERTICAL ESTRUTURADO, EM FIBRAS DE POLIPROPILENO, CLASSIFICAÇÃO DE USO COMERCIAL PESADO-COR: 776-ONIX COM INSTALAÇÃO	M²	1,10	R\$ 101,22	R\$ 111,34
CIV-0102	CARPETE AGULHADO VERTICAL ESTRUTURADO, EM FIBRAS DE POLIPROPILENO, CLASSIFICAÇÃO DE USO COMERCIAL PESADO - COR:774-CRISTAL OU SIMILAR					M²			R\$ 122,61
CIV-0102		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0090	CARPETE AGULHADO VERTICAL ESTRUTURADO, EM FIBRAS DE POLIPROPILENO, CLASSIFICAÇÃO DE USO COMERCIAL PESADO-COR:774-CRISTAL COM INSTALAÇÃO	M²	1,10	R\$ 111,46	R\$ 122,61

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0103	RODAPÉ LISO EM POLIESTIRENO H=15CM					M			R\$ 103,40
CIV-0103		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0091	RODAPÉ LISO, EM POLIESTIRENO, COR PRETA, ESPESSURA APROXIMADAMENTE 1.5CM, ALTURA 15CM	M	1,34	R\$ 57,25	R\$ 76,72
CIV-0103		SINAPI	INSUMO	4791	ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO	KG	0,99	R\$ 23,86	R\$ 23,62
CIV-0103		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,108	R\$ 20,81	R\$ 2,25
CIV-0103		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,055	R\$ 14,76	R\$ 0,81
CIV-0104	RODAPÉ DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO, 10CM DE ALTURA SEMI EMBUTIDO					M			R\$ 40,50
CIV-0104		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50774	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, ALTURA 10CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	1,05	R\$ 28,53	R\$ 29,96
CIV-0104		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2095238	R\$ 20,81	R\$ 4,36
CIV-0104		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4190476	R\$ 14,76	R\$ 6,19
CIV-0105	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA					M²			R\$ 246,51
CIV-0105		SETOP	INSUMO	MATED-12352	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	5,00	R\$ 1,04	R\$ 5,20
CIV-0105		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0092	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA, ESPESSURA 2CM	M²	1,05	R\$ 181,67	R\$ 190,75
CIV-0105		SETOP	INSUMO	ED-50718	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	M²	1,00	R\$ 4,58	R\$ 4,58
CIV-0105		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	R\$ 20,81	R\$ 31,22
CIV-0105		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 14,76	R\$ 14,76
CIV-0106	BANCADA MOLHADA, VÃO LIVRE (200X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA					UN.			R\$ 579,53
CIV-0106		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48348	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 9 CM, E = 2 CM	M	2,62	R\$ 30,29	R\$ 79,36
CIV-0106		SETOP	INSUMO	MATED-12368	BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM)	M²	1,25	R\$ 206,51	R\$ 258,63
CIV-0106		SETOP	INSUMO	MATED-12795	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	2,02	R\$ 22,21	R\$ 44,86
CIV-0106		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0013	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: QUADRADO/SEÇÃO: 20X40MM/ ESPESSURA: 1,25MM), COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	M	1,10	R\$ 19,60	R\$ 21,56
CIV-0106		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,010	R\$ 337,26	R\$ 3,38
CIV-0106		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,13	R\$ 20,81	R\$ 65,16
CIV-0106		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,13	R\$ 14,76	R\$ 46,21
CIV-0106		SINAPI	INSUMO	38633	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN.	1,00	R\$ 7,86	R\$ 7,86
CIV-0106		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48342	FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO	UN.	1,00	R\$ 52,50	R\$ 52,50

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0107	BANCADA MOLHADA, VÃO LIVRE (120X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA					UN.			R\$ 389,65
CIV-0107		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48348	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 9 CM, E = 2 CM	M	1,82	R\$ 30,29	R\$ 55,13
CIV-0107		SETOP	INSUMO	MATED-12368	BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM)	M²	0,76	R\$ 206,51	R\$ 156,20
CIV-0107		SETOP	INSUMO	MATED-12795	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	1,22	R\$ 22,21	R\$ 27,10
CIV-0107		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0013	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: QUADRADO/SEÇÃO: 20X40MM/ ESPESSURA: 1,25MM), COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	M	1,10	R\$ 19,60	R\$ 21,56
CIV-0107		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,006	R\$ 337,26	R\$ 2,04
CIV-0107		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,89	R\$ 20,81	R\$ 39,35
CIV-0107		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,89	R\$ 14,76	R\$ 27,91
CIV-0107		SINAPI	INSUMO	38633	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN.	1,00	R\$ 7,86	R\$ 7,86
CIV-0107		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48342	FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO	UN.	1,00	R\$ 52,50	R\$ 52,50
CIV-0108	BANCADA MOLHADA, VÃO LIVRE (180X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA					UN.			R\$ 536,30
CIV-0108		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48348	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 9 CM, E = 2 CM	M	2,12	R\$ 30,29	R\$ 64,21
CIV-0108		SETOP	INSUMO	MATED-12368	BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM)	M²	1,13	R\$ 206,51	R\$ 233,03
CIV-0108		SETOP	INSUMO	MATED-12795	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	2,42	R\$ 22,21	R\$ 53,75
CIV-0108		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0013	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: QUADRADO/SEÇÃO: 20X40MM/ ESPESSURA: 1,25MM), COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	M	1,10	R\$ 19,60	R\$ 21,56
CIV-0108		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,009	R\$ 337,26	R\$ 3,04
CIV-0108		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,82	R\$ 20,81	R\$ 58,71
CIV-0108		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,82	R\$ 14,76	R\$ 41,64
CIV-0108		SINAPI	INSUMO	38633	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN.	1,00	R\$ 7,86	R\$ 7,86
CIV-0108		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48342	FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO	UN.	1,00	R\$ 52,50	R\$ 52,50

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0109	BANCADA MOLHADA, VÃO LIVRE (120X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA					UN.			R\$ 366,73
CIV-0109		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48348	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 9 CM, E = 2 CM	M	1,20	R\$ 30,29	R\$ 36,35
CIV-0109		SETOP	INSUMO	MATED-12368	BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM)	M²	0,74	R\$ 206,51	R\$ 153,64
CIV-0109		SETOP	INSUMO	MATED-12795	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	1,20	R\$ 22,21	R\$ 26,65
CIV-0109		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0013	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: QUADRADO/SEÇÃO: 20X40MM/ ESPESSURA: 1,25MM), COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	M	1,10	R\$ 19,60	R\$ 21,56
CIV-0109		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,006	R\$ 337,26	R\$ 2,01
CIV-0109		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,86	R\$ 20,81	R\$ 38,71
CIV-0109		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,86	R\$ 14,76	R\$ 27,45
CIV-0109		SINAPI	INSUMO	38633	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN.	1,00	R\$ 7,86	R\$ 7,86
CIV-0109		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48342	FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO	UN.	1,00	R\$ 52,50	R\$ 52,50
CIV-0110	BANCADA MOLHADA, VÃO LIVRE (165X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA					UN.			R\$ 496,46
CIV-0110		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48348	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 9 CM, E = 2 CM	M	2,27	R\$ 30,29	R\$ 68,76
CIV-0110		SETOP	INSUMO	MATED-12368	BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM)	M²	1,04	R\$ 206,51	R\$ 213,82
CIV-0110		SETOP	INSUMO	MATED-12795	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	1,67	R\$ 22,21	R\$ 37,09
CIV-0110		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0013	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: QUADRADO/SEÇÃO: 20X40MM/ ESPESSURA: 1,25MM), COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	M	1,10	R\$ 19,60	R\$ 21,56
CIV-0110		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,008	R\$ 337,26	R\$ 2,79
CIV-0110		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,59	R\$ 20,81	R\$ 53,87
CIV-0110		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,59	R\$ 14,76	R\$ 38,21
CIV-0110		SINAPI	INSUMO	38633	FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN.	1,00	R\$ 7,86	R\$ 7,86
CIV-0110		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48342	FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO	UN.	1,00	R\$ 52,50	R\$ 52,50

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0111	BANCADA SECA, VÃO LIVRE (325X55)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA					UN.			R\$ 790,12
CIV-0111		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48348	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	4,39	R\$ 30,29	R\$ 132,97
CIV-0111		SETOP	INSUMO	MATED-12368	BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM)	M²	1,88	R\$ 206,51	R\$ 387,27
CIV-0111		SETOP	INSUMO	MATED-12795	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	2,65	R\$ 22,21	R\$ 58,86
CIV-0111		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0013	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: QUADRADO/SEÇÃO: 20X40MM/ ESPESSURA: 1,25MM), COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	M	2,00	R\$ 19,60	R\$ 39,20
CIV-0111		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,015	R\$ 337,26	R\$ 5,06
CIV-0111		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,69	R\$ 20,81	R\$ 97,56
CIV-0111		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,69	R\$ 14,76	R\$ 69,20
CIV-0112	BANCADA SECA, VÃO LIVRE (335X45)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA					UN.			R\$ 608,36
CIV-0112		SETOP	INSUMO	MATED-12368	BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM)	M²	1,59	R\$ 206,51	R\$ 329,03
CIV-0112		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48348	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	0,72	R\$ 30,29	R\$ 21,81
CIV-0112		SETOP	INSUMO	MATED-12795	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	3,61	R\$ 22,21	R\$ 80,18
CIV-0112		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0013	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: QUADRADO/SEÇÃO: 20X40MM/ ESPESSURA: 1,25MM), COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	M	1,60	R\$ 19,60	R\$ 31,36
CIV-0112		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,013	R\$ 337,26	R\$ 4,30
CIV-0112		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,98	R\$ 20,81	R\$ 82,89
CIV-0112		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,98	R\$ 14,76	R\$ 58,79
CIV-0113	BANCADA SECA, VÃO LIVRE (120X60)CM (RECORTE), COM TESTEIRA E RODABANCADA					UN.			R\$ 331,11
CIV-0113		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48348	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	1,88	R\$ 30,29	R\$ 56,95
CIV-0113		SETOP	INSUMO	MATED-12368	BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM)	M²	0,76	R\$ 206,51	R\$ 156,20
CIV-0113		SETOP	INSUMO	MATED-12795	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	1,22	R\$ 22,21	R\$ 27,10

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0113		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0013	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: QUADRADO/SEÇÃO: 20X40MM/ ESPESSURA: 1,25MM), COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	M	1,10	R\$ 19,60	R\$ 21,56
CIV-0113		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,006	R\$ 337,26	R\$ 2,04
CIV-0113		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,89	R\$ 20,81	R\$ 39,35
CIV-0113		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,89	R\$ 14,76	R\$ 27,91
CIV-0114	BANCADA SECA, VÃO LIVRE (240X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA					UN.			R\$ 637,02
CIV-0114		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48348	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	3,64	R\$ 30,29	R\$ 110,26
CIV-0114		SETOP	INSUMO	MATED-12368	BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM)	M²	1,51	R\$ 206,51	R\$ 312,41
CIV-0114		SETOP	INSUMO	MATED-12795	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	2,44	R\$ 22,21	R\$ 54,19
CIV-0114		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0013	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: QUADRADO/SEÇÃO: 20X40MM/ ESPESSURA: 1,25MM), COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	M	1,10	R\$ 19,60	R\$ 21,56
CIV-0114		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,012	R\$ 337,26	R\$ 4,08
CIV-0114		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,78	R\$ 20,81	R\$ 78,70
CIV-0114		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,78	R\$ 14,76	R\$ 55,82
CIV-0115	BANCADA SECA, VÃO LIVRE (110X55)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA					UN.			R\$ 290,94
CIV-0115		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48348	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	1,67	R\$ 30,29	R\$ 50,58
CIV-0115		SETOP	INSUMO	MATED-12368	BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM)	M²	0,64	R\$ 206,51	R\$ 131,84
CIV-0115		SETOP	INSUMO	MATED-12795	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	1,37	R\$ 22,21	R\$ 30,43
CIV-0115		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0013	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: QUADRADO/SEÇÃO: 20X40MM/ ESPESSURA: 1,25MM), COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	M	1,00	R\$ 19,60	R\$ 19,60
CIV-0115		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,005	R\$ 337,26	R\$ 1,72
CIV-0115		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,60	R\$ 20,81	R\$ 33,21
CIV-0115		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,60	R\$ 14,76	R\$ 23,56

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0116	BANCADA SECA, VÃO LIVRE (92X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA					UN.			R\$ 262,84
CIV-0116		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48348	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	1,54	R\$ 30,29	R\$ 46,65
CIV-0116		SETOP	INSUMO	MATED-12368	BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM)	M²	0,58	R\$ 206,51	R\$ 120,35
CIV-0116		SETOP	INSUMO	MATED-12795	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	0,94	R\$ 22,21	R\$ 20,88
CIV-0116		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0013	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: QUADRADO/SEÇÃO: 20X40MM/ ESPESSURA: 1,25MM), COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	M	1,10	R\$ 19,60	R\$ 21,56
CIV-0116		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,005	R\$ 337,26	R\$ 1,57
CIV-0116		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,46	R\$ 20,81	R\$ 30,32
CIV-0116		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,46	R\$ 14,76	R\$ 21,51
CIV-0117	BANCADA SECA, VÃO LIVRE (180X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA					UN.			R\$ 485,02
CIV-0117		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48348	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	2,42	R\$ 30,29	R\$ 73,30
CIV-0117		SETOP	INSUMO	MATED-12368	BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM)	M²	1,13	R\$ 206,51	R\$ 233,03
CIV-0117		SETOP	INSUMO	MATED-12795	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	2,42	R\$ 22,21	R\$ 53,75
CIV-0117		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0013	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: QUADRADO/SEÇÃO: 20X40MM/ ESPESSURA: 1,25MM), COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	M	1,10	R\$ 19,60	R\$ 21,56
CIV-0117		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,009	R\$ 337,26	R\$ 3,04
CIV-0117		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,82	R\$ 20,81	R\$ 58,71
CIV-0117		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,82	R\$ 14,76	R\$ 41,64
CIV-0118	BANCADA SECA, VÃO LIVRE (100X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA					UN.			R\$ 281,82
CIV-0118		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48348	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	1,62	R\$ 30,29	R\$ 49,07
CIV-0118		SETOP	INSUMO	MATED-12368	BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM)	M²	0,63	R\$ 206,51	R\$ 130,60
CIV-0118		SETOP	INSUMO	MATED-12795	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	1,02	R\$ 22,21	R\$ 22,65

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0118		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0013	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: QUADRADO/SEÇÃO: 20X40MM/ ESPESSURA: 1,25MM), COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	M	1,10	R\$ 19,60	R\$ 21,56
CIV-0118		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,005	R\$ 337,26	R\$ 1,71
CIV-0118		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,58	R\$ 20,81	R\$ 32,90
CIV-0118		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,58	R\$ 14,76	R\$ 23,34
CIV-0119	BANCADA SECA, VÃO LIVRE (60X40)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA					UN.			R\$ 139,01
CIV-0119		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48348	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	0,60	R\$ 30,29	R\$ 18,17
CIV-0119		SETOP	INSUMO	MATED-12368	BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM)	M²	0,25	R\$ 206,51	R\$ 52,04
CIV-0119		SETOP	INSUMO	MATED-12795	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	1,44	R\$ 22,21	R\$ 31,98
CIV-0119		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0013	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: QUADRADO/SEÇÃO: 20X40MM/ ESPESSURA: 1,25MM), COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	M	0,70	R\$ 19,60	R\$ 13,72
CIV-0119		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,002	R\$ 337,26	R\$ 0,68
CIV-0119		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63	R\$ 20,81	R\$ 13,11
CIV-0119		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63	R\$ 14,76	R\$ 9,30
CIV-0120	BANCADA SECA, VÃO LIVRE (480X60)CM, COM TESTEIRA E RODABANCADA					UN.			R\$ 1.248,59
CIV-0120		SETOP	INSUMO	MATED-12368	BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM)	M²	3,00	R\$ 206,51	R\$ 619,70
CIV-0120		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48348	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	5,84	R\$ 30,29	R\$ 176,89
CIV-0120		SETOP	INSUMO	MATED-12795	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	5,06	R\$ 22,21	R\$ 112,38
CIV-0120		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0013	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: QUADRADO/SEÇÃO: 20X40MM/ ESPESSURA: 1,25MM), COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	M	3,30	R\$ 19,60	R\$ 64,68
CIV-0120		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,024	R\$ 337,26	R\$ 8,10
CIV-0120		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,50	R\$ 20,81	R\$ 156,12
CIV-0120		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,50	R\$ 14,76	R\$ 110,73

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0121	BANCADA DE GUICHÊ, VÃO LIVRE (120X60)CM, COM TESTEIRA					UN.			R\$ 295,27
CIV-0121		SETOP	INSUMO	MATED-12368	BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM)	M²	0,72	R\$ 206,51	R\$ 148,69
CIV-0121		SETOP	INSUMO	MATED-12795	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	3,10	R\$ 22,21	R\$ 68,85
CIV-0121		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0013	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: QUADRADO/SEÇÃO: 20X40MM/ ESPESSURA: 1,25MM), COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	M	0,60	R\$ 19,60	R\$ 11,76
CIV-0121		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,006	R\$ 337,26	R\$ 1,94
CIV-0121		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,80	R\$ 20,81	R\$ 37,46
CIV-0121		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,80	R\$ 14,76	R\$ 26,57
CIV-0122	BANCADA DE GUICHÊ, VÃO LIVRE (120X50)CM, COM TESTEIRA					UN.			R\$ 259,50
CIV-0122		SETOP	INSUMO	MATED-12368	BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM)	M²	0,60	R\$ 206,51	R\$ 123,91
CIV-0122		SETOP	INSUMO	MATED-12795	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	3,10	R\$ 22,21	R\$ 68,85
CIV-0122		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0013	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: QUADRADO/SEÇÃO: 20X40MM/ ESPESSURA: 1,25MM), COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	M	0,60	R\$ 19,60	R\$ 11,76
CIV-0122		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,005	R\$ 337,26	R\$ 1,62
CIV-0122		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	R\$ 20,81	R\$ 31,22
CIV-0122		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	R\$ 14,76	R\$ 22,14
CIV-0123	MESA VÃO LIVRE (180X70)CM, RODABANCADA, TESTEIRA					UN.			R\$ 467,21
CIV-0123		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48348	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	0,70	R\$ 30,29	R\$ 21,20
CIV-0123		SETOP	INSUMO	MATED-12368	BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM)	M²	1,27	R\$ 206,51	R\$ 263,09
CIV-0123		SETOP	INSUMO	MATED-12794	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 5 CM, E = 2 CM	M	4,34	R\$ 15,25	R\$ 66,19
CIV-0123		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,010	R\$ 337,26	R\$ 3,44
CIV-0123		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,19	R\$ 20,81	R\$ 66,28
CIV-0123		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,19	R\$ 14,76	R\$ 47,01

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0124	BANCO E TESTEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA COM ALVENARIA DE APOIO. VÃO LIVRE (180X70)CM					UN.			R\$ 713,92
CIV-0124		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48226	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 5CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	1,08	R\$ 41,05	R\$ 44,33
CIV-0124		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50727	CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER	M²	2,16	R\$ 6,11	R\$ 13,20
CIV-0124		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	2,16	R\$ 22,87	R\$ 49,40
CIV-0124		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	1,08	R\$ 57,56	R\$ 62,16
CIV-0124		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50774	RODAPÉ DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO, 10CM DE ALTURA SEM EMBUTIR	M	1,80	R\$ 28,53	R\$ 51,35
CIV-0124		SETOP	INSUMO	MATED-12368	BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM)	M²	1,32	R\$ 206,51	R\$ 273,58
CIV-0124		SETOP	INSUMO	MATED-12795	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	1,84	R\$ 22,21	R\$ 40,87
CIV-0124		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0014	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: QUADRADO/SEÇÃO: 30X50MM/ ESPESSURA: 1,25MM), COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	M	2,25	R\$ 25,62	R\$ 57,65
CIV-0124		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,011	R\$ 337,26	R\$ 3,56
CIV-0124		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,31	R\$ 20,81	R\$ 68,92
CIV-0124		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,31	R\$ 14,76	R\$ 48,89
CIV-0125	BANCO E TESTEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA COM ALVENARIA DE APOIO - VÃO LIVRE (115X40)CM					UN.			R\$ 339,35
CIV-0125		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48226	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 5CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	0,69	R\$ 41,05	R\$ 28,32
CIV-0125		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50727	CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER	M²	1,38	R\$ 6,11	R\$ 8,43

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0125		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	1,38	R\$ 22,87	R\$ 31,56
CIV-0125		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	0,69	R\$ 57,56	R\$ 39,72
CIV-0125		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50774	RODAPÉ DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA POLIDO, 10CM DE ALTURA SEM EMBUTIR	M	1,15	R\$ 28,53	R\$ 32,81
CIV-0125		SETOP	INSUMO	MATED-12368	BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM)	M²	0,50	R\$ 206,51	R\$ 103,21
CIV-0125		SETOP	INSUMO	MATED-12795	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	1,19	R\$ 22,21	R\$ 26,43
CIV-0125		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0014	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: QUADRADO/SEÇÃO: 30X50MM/ ESPESSURA: 1,25MM), COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	M	0,90	R\$ 25,62	R\$ 23,06
CIV-0125		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,004	R\$ 337,26	R\$ 1,35
CIV-0125		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25	R\$ 20,81	R\$ 26,01
CIV-0125		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25	R\$ 14,76	R\$ 18,45
CIV-0126	BANCO DE CONCRETO ARMADO, COM TELA SOLDADA Q-196 (COM BRITA 0), FCK >=15 MPA E ALVENARIA DE APOIO -VÃO LIVRE (175X80)CM					UN.			R\$ 437,95
CIV-0126		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48226	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 5CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	1,05	R\$ 41,05	R\$ 43,10
CIV-0126		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50727	CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER	M²	2,10	R\$ 6,11	R\$ 12,83
CIV-0126		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	2,10	R\$ 23,62	R\$ 49,60
CIV-0126		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M²	1,05	R\$ 4,66	R\$ 4,89
CIV-0126		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50478	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	1,05	R\$ 11,99	R\$ 12,59

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0126		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	M²	1,05	R\$ 7,76	R\$ 8,15
CIV-0126		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0029	BANCO DE CONCRETO ARMADO, COM TELA SOLDADA Q-196 (COM BRITA 0), FCK >=15 MPA -VÃO LIVRE (175X80)CM	UN.	1,00	R\$ 306,78	R\$ 306,78
CIV-0127	BALCÃO PORTARIA					UN.			R\$ 6.674,03
CIV-0127		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48232	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	6,19	R\$ 41,39	R\$ 256,13
CIV-0127		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50727	CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER	M²	16,89	R\$ 6,11	R\$ 103,21
CIV-0127		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	16,89	R\$ 22,87	R\$ 386,34
CIV-0127		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50737	REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PAREDE, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO GRANITO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	13,64	R\$ 210,87	R\$ 2.875,79
CIV-0127		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0093	FRISO EM GRANITO PRETO ABSOLUTO PAGINADO /TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM)-DIMENSÃO (127,5X5)CM COM TESTEIRA DE 20CM	UN.	1,00	R\$ 125,72	R\$ 125,72
CIV-0127		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0094	BANCADA EM GRANITO PRETO ABSOLUTO PAGINADO /TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM)-DIMENSÃO (310X55)CM COM TESTEIRA DE 5CM-DIVIDIDA EM DUAS PEÇAS COM FUROS	UN.	1,00	R\$ 1.630,87	R\$ 1.630,87
CIV-0127		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0095	BANCADA EM GRANITO PRETO ABSOLUTO PAGINADO /TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM)-DIMENSÃO (175X50)CM COM TESTEIRA DE 5CM COM FUROS	UN.	1,00	R\$ 872,67	R\$ 872,67
CIV-0127		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0014	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: QUADRADO/SEÇÃO: 30X50MM/ ESPESSURA: 1,25MM), COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	M	7,25	R\$ 25,62	R\$ 185,75
CIV-0127		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,007	R\$ 337,26	R\$ 2,46
CIV-0127		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,61	R\$ 20,81	R\$ 137,54
CIV-0127		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,61	R\$ 14,76	R\$ 97,55

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0128	BALCÃO LANCHONETE					UN.			R\$ 2.060,41
CIV-0128		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48231	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	3,83	R\$ 31,17	R\$ 119,33
CIV-0128		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50727	CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER	M²	10,87	R\$ 6,11	R\$ 66,44
CIV-0128		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	10,87	R\$ 23,62	R\$ 256,84
CIV-0128		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M²	8,83	R\$ 4,66	R\$ 41,17
CIV-0128		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50478	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	8,83	R\$ 11,99	R\$ 105,92
CIV-0128		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50453	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	8,83	R\$ 13,67	R\$ 120,76
CIV-0128		SETOP	INSUMO	MATED-12368	BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM)	M²	3,57	R\$ 206,51	R\$ 737,84
CIV-0128		SETOP	INSUMO	MATED-12795	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	10,45	R\$ 22,21	R\$ 232,09
CIV-0128		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0013	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: QUADRADO/SEÇÃO: 20X40MM/ ESPESSURA: 1,25MM), COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	M	2,70	R\$ 19,60	R\$ 52,92
CIV-0128		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,029	R\$ 337,26	R\$ 9,63
CIV-0128		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,93	R\$ 20,81	R\$ 185,73
CIV-0128		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,93	R\$ 14,76	R\$ 131,73

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0129	BALCÃO COPA-CAFÉ					UN.			R\$ 696,85
CIV-0129		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48231	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	1,56	R\$ 31,17	R\$ 48,64
CIV-0129		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50727	CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER	M²	4,65	R\$ 6,11	R\$ 28,42
CIV-0129		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	4,65	R\$ 22,87	R\$ 106,37
CIV-0129		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-9081	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M²	3,73	R\$ 57,56	R\$ 214,88
CIV-0129		SETOP	INSUMO	MATED-12368	BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM)	M²	0,71	R\$ 206,51	R\$ 145,90
CIV-0129		SETOP	INSUMO	MATED-12795	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	3,59	R\$ 22,21	R\$ 79,73
CIV-0129		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0013	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: QUADRADO/SEÇÃO: 20X40MM/ ESPESSURA: 1,25MM), COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	M	0,40	R\$ 19,60	R\$ 7,84
CIV-0129		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,006	R\$ 337,26	R\$ 1,92
CIV-0129		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,78	R\$ 20,81	R\$ 36,94
CIV-0129		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,78	R\$ 14,76	R\$ 26,20
CIV-0130	BALCÃO RECEPÇÃO					UN.			R\$ 1.160,24
CIV-0130		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48231	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	2,42	R\$ 31,17	R\$ 75,43
CIV-0130		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50727	CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER	M²	6,49	R\$ 6,11	R\$ 39,65
CIV-0130		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	6,49	R\$ 23,62	R\$ 153,29

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0130		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M²	4,29	R\$ 4,66	R\$ 19,99
CIV-0130		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50478	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	4,29	R\$ 11,99	R\$ 51,44
CIV-0130		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50453	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M²	4,29	R\$ 13,67	R\$ 58,64
CIV-0130		SETOP	INSUMO	MATED-12368	BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/TIPO: POLIDO/ ESPESSURA: 2CM)	M²	1,30	R\$ 206,51	R\$ 268,86
CIV-0130		SETOP	INSUMO	MATED-12795	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 8 CM, E = 2 CM	M	5,54	R\$ 22,21	R\$ 123,04
CIV-0130		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0014	TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: QUADRADO/SEÇÃO: 30X50MM/ ESPESSURA: 1,25MM), COM FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCÃO)	M	1,40	R\$ 25,62	R\$ 35,87
CIV-0130		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,010	R\$ 337,26	R\$ 3,51
CIV-0130		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50774	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, ALTURA 10CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	5,50	R\$ 28,53	R\$ 156,92
CIV-0130		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,40	R\$ 20,81	R\$ 91,61
CIV-0130		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,55	R\$ 14,76	R\$ 81,99
CIV-0131	TEXTURA ACRÍLICA HIDRORREPELENTE - TIPO GRAFIATTO					M²			R\$ 31,90
CIV-0131		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0096	TEXTURA ACRÍLICA HIDRORREPELENTE - TIPO GRAFIATTO, FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M²	1,00	R\$ 31,90	R\$ 31,90
CIV-0132	TRATAMENTO DAS ESTRUTURAS APARENTES DE CONCRETO					M²			R\$ 53,62
CIV-0132		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50515	SELADOR ACRÍLICO INCOLOR-UMA (1) DEMÃO	M²	1,00	R\$ 5,88	R\$ 5,88
CIV-0132		SETOP	INSUMO	MATED-11257	CIMENTO BRANCO NÃO ESTRUTURAL	KG	0,26	R\$ 2,99	R\$ 0,78
CIV-0132		SINAPI	INSUMO	130	ARGAMASSA POLIMÉRICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	KG	0,20	R\$ 2,52	R\$ 0,50
CIV-0132		SINAPI	INSUMO	13192	LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR PARA CONCRETO, POTENCIA 1.400 W, PRATO DIAMANTADO DE 5	UN.	0,003	R\$ 3.727,85	R\$ 11,18

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0132		SETOP	INSUMO	MATED-11963	DISCO DE DESBASTE	UN.	0,05	R\$ 16,22	R\$ 0,81
CIV-0132		SETOP	INSUMO	MATED-12749	LIXA D'AGUA CARBURETO SILICIO EM FOLHA	UN.	0,13	R\$ 8,34	R\$ 1,08
CIV-0132		SETOP	INSUMO	MATED-11458	VERNIZ ACRÍLICO	L	0,24	R\$ 12,31	R\$ 2,95
CIV-0132		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50387	ESTUCADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 21,55	R\$ 10,78
CIV-0132		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50384	RASPADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,80	R\$ 24,56	R\$ 19,65
CIV-0133	PINTURA AUTOMOTIVA DA PORTA CORTA-FOGO, TRÊS DEMÃOS					M²			R\$ 53,17
CIV-0133		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0097	FUNDO FOSFATIZANTE DE POLIESTER	GL	0,09	R\$ 42,92	R\$ 3,86
CIV-0133		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0080	PRIMER DE POLIURETANO HS (ALTO SÓLIDO)	GL	0,333	R\$ 30,53	R\$ 10,18
CIV-0133		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0098	TINTA POLIÉSTER DE ALTA TECNOLOGIA	GL	0,333	R\$ 32,79	R\$ 10,93
CIV-0133		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0099	VERNIZ POLIURETANO HS (ALTO SÓLIDO) COM ADITIVO FOSQUEANTE	GL	0,333	R\$ 37,14	R\$ 12,38
CIV-0133		SETOP	INSUMO	MATED-11203	COMPRESSOR 15 PCM	UN.	0,15	R\$ 30,31	R\$ 4,55
CIV-0133		SETOP	INSUMO	MATED-11207	PISTOLA DE PINTURA	UN.	0,15	R\$ 1,82	R\$ 0,27
CIV-0133		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 21,91	R\$ 6,57
CIV-0133		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50365	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 14,76	R\$ 4,43
CIV-0134	PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO					M			R\$ 17,93
CIV-0134		SETOP	INSUMO	MATED-9598	FITA CREPE ROLO (LARGURA: 25MM/COMPRIMENTO: 50M)	M	2,10	R\$ 0,12	R\$ 0,25
CIV-0134		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-9935	PREPARAÇÃO PARA PINTURA (EPÓXI) EM PISO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI	M²	0,10	R\$ 16,22	R\$ 1,62
CIV-0134		SETOP	INSUMO	MATED-11457	TINTA EPÓXI BASE ÁGUA (TIPO: REMIUM/ACABAMENTO: BRILHANTE)	L	0,1008	R\$ 50,11	R\$ 5,05
CIV-0134		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 21,91	R\$ 6,57
CIV-0134		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50365	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 14,76	R\$ 4,43
CIV-0135	PLACA 1 (15X15)CM PELÍCULA DE VINIL ADESIVO COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN.			R\$ 24,00
CIV-0135		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0100	PLACA 1 (15X15)CM PELÍCULA DE VINIL ADESIVO COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 24,00	R\$ 24,00
CIV-0136	PLACA 2 (15X15)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=3MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN.			R\$ 33,00
CIV-0136		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0101	PLACA 2 (15X15)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=3MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO O SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 33,00	R\$ 33,00

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0137	PLACA 3 (15X15)CM PLACA DE AÇO INOX AISI304, E=1MM, COM FUNDO E SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO SILKADOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN.			R\$ 40,00
CIV-0137		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0102	PLACA 3 (15X15)CM PLACA DE AÇO INOX AISI304, E=1MM, COM FUNDO E SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO SILKADOS COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00
CIV-0138	PLACA 6 (15X15)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=3MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO O SÍMBOLO INDICATIVO DE BANHEIRO, H=10CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN.			R\$ 33,00
CIV-0138		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0103	PLACA 6 (15X15)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=3MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO O SÍMBOLO INDICATIVO DE BANHEIRO, H=10CM COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 33,00	R\$ 33,00
CIV-0139	PLACA 8 (45X22)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO "ATENDIMENTO PRIORITÁRIO", H=2,7CM E 6 SÍMBOLOS, H=7,5CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN.			R\$ 86,00
CIV-0139		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0104	PLACA 8 (45X22)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO "ATENDIMENTO PRIORITÁRIO", H=2,7CM E 6 SÍMBOLOS, H=7,5CM COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 86,00	R\$ 86,00
CIV-0140	PLACA 9 (45X22)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO "ASSENTO PREFERENCIAL", H=2,7CM E 6 SÍMBOLOS, H=7,5CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN.			R\$ 86,00
CIV-0140		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0105	PLACA 9 (45X22)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO "ASSENTO PREFERENCIAL", H=2,7CM E 6 SÍMBOLOS, H=7,5CM COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 86,00	R\$ 86,00

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0141	PLACA 10 (45X22)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO "ASSENTO PREFERENCIAL", H=2,7CM E 2 SÍMBOLOS, H=7,5CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN.			R\$ 86,00
CIV-0141		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0106	PLACA 10 (45X22)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO "ASSENTO PREFERENCIAL", H=2,7CM E 2 SÍMBOLOS, H=7,5CM COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 86,00	R\$ 86,00
CIV-0142	PLACA 13 (15X7)CM PLACA DE ACRÍLICO BRANCO E=3MM, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (MULHER, HOMEM OU UNISSEX), H=1,8CM E BRAILLE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN.			R\$ 59,67
CIV-0142		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0107	PLACA 13 (15X7)CM PLACA DE ACRÍLICO BRANCO E=3MM, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (MULHER, HOMEM OU UNISSEX), H=1,8CM E BRAILLE COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 59,67	R\$ 59,67
CIV-0143	PLACA 14 (20X9)CM PLACA DE ACRÍLICO BRANCO E=3MM, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (NOMES DOS AMBIENTES), H=1,8CM E BRAILLE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN.			R\$ 97,33
CIV-0143		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0108	PLACA 14 (20X9)CM PLACA DE ACRÍLICO BRANCO E=3MM, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (NOMES DOS AMBIENTES), H=1,8CM E BRAILLE COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 97,33	R\$ 97,33
CIV-0144	PLACA 15 (4X7)CM PLACA DE ACRÍLICO BRANCO E=3MM, CONTENDO NÚMERO EM RELEVO, H=2,7CM E BRAILLE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN.			R\$ 25,00
CIV-0144		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0109	PLACA 15 (4X7)CM PLACA DE ACRÍLICO BRANCO E=3MM, CONTENDO NÚMERO EM RELEVO, H=2,7CM E BRAILLE COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 25,00	R\$ 25,00

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0145	PLACA 16 (10X3)CM PLACA DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL E=3MM, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (ANDAR XXX), H=0,5CM E BRAILLE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN.			R\$ 18,00
CIV-0145		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0110	PLACA 16 (10X3)CM PLACA DE ALUMÍNIO FLEXÍVEL E=3MM, CONTENDO TEXTO EM RELEVO (ANDAR XXX), H=0,5CM E BRAILLE COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 18,00	R\$ 18,00
CIV-0146	PLACA 17 (50X70)CM PLACA DE AÇO PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VAGA DE ESTACIONAMENTO ACESSÍVEL (ESPECIFICAÇÃO CONFORME PLACA DE RUA), CONTENDO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO E TEXTO "ESTACIONAMENTO RESERVADO PARA VEÍCULOS AUTORIZADOS", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN.			R\$ 233,33
CIV-0146		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0111	PLACA 17 (50X70)CM PLACA DE AÇO PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VAGA DE ESTACIONAMENTO ACESSÍVEL (ESPECIFICAÇÃO CONFORME PLACA DE RUA), CONTENDO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO E TEXTO "ESTACIONAMENTO RESERVADO PARA VEÍCULOS AUTORIZADOS" COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 233,33	R\$ 233,33
CIV-0147	PLACA 18 (120X80)CM PLOTAGEM EM VINIL AUTOADESIVO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE ESPAÇO RESERVADO À PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (P.C.R.), CONTENDO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN.			R\$ 165,00
CIV-0147		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0112	PLACA 18 (120X80)CM PLOTAGEM EM VINIL AUTOADESIVO PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE ESPAÇO RESERVADO À PESSOA EM CADEIRA DE RODAS (P.C.R.), CONTENDO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0148	TAMPA DE PROTEÇÃO DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS EM CHAPA DE AÇO XADREZ					M²			R\$ 208,38
CIV-0148		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0114	TAMPA DE PROTEÇÃO DAS TUBULAÇÕES FRIGORÍGENAS EM CHAPA DE AÇO XADREZ	M²	1,00	R\$ 165,72	R\$ 165,72
CIV-0148		MPMG	INSUMO	AUX-CIV-0016	PERFIL FERRO GALVANIZADO "T" (7/8"X1/8")	M	0,96	R\$ 4,89	R\$ 4,69
CIV-0148		MPMG	INSUMO	AUX-CIV-0017	PERFIL FERRO GALVANIZADO "L" (7/8"X1/8")	M	1,92	R\$ 5,65	R\$ 10,85
CIV-0148		SINAPI	INSUMO	11359	ESMIRILHADEIRA ANGULAR ELÉTRICA, DIAMETRO DO DISCO 7" (180MM), ROTAÇÃO 8.500 RPM, POTÊNCIA 2.400 W	UN.	0,005	R\$ 598,00	R\$ 2,99
CIV-0148		SINAPI	INSUMO	3768	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTO DIAMETRO DE 180MM PARA ESMERILHADEIRA 7"	UN.	0,05	R\$ 2,47	R\$ 0,12
CIV-0148		SETOP	INSUMO	MATED-12336	PONTO DE SOLDA	UN.	4,00	R\$ 2,38	R\$ 9,52
CIV-0148		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,70	R\$ 20,70	R\$ 14,49
CIV-0149	PORTÃO MANUAL PARA ACESSO DE PEDESTRES, COM ESTRUTURA EM METALON E FECHAMENTO EM PAINÉIS DE GRADIL, 01 FOLHA DE CORRER - (350X250)CM - P13					UN.			R\$ 4.531,95
CIV-0149		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0115	PORTÃO MANUAL PARA ACESSO DE PEDESTRES, COM ESTRUTURA EM METALON E FECHAMENTO EM PAINÉIS DE GRADIL, 01 FOLHA DE CORRER, COM INSTALAÇÃO - (350X250)CM - P13	UN.	1,00	R\$ 4.531,95	R\$ 4.531,95
CIV-0150	PORTÃO AUTOMATIZADO PARA ACESSO DE VEÍCULOS, COM ESTRUTURA EM METALON E FECHAMENTO EM PAINÉIS DE GRADIL, 01 FOLHA DE CORRER, KIT AUTOMATIZADOR, SENSOR ANTIESMAGAMENTO, SINALEIRO - (400X250)CM - P14					UN.			R\$ 5.798,00
CIV-0150		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0116	PORTÃO AUTOMATIZADO PARA ACESSO DE VEÍCULOS, COM ESTRUTURA EM METALON E FECHAMENTO EM PAINÉIS DE GRADIL, 01 FOLHA DE CORRER, KIT AUTOMATIZADOR, SENSOR ANTIESMAGAMENTO, SINALEIRO, COM INSTALAÇÃO - (400X250)CM - P14	UN.	1,00	R\$ 5.798,00	R\$ 5.798,00

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0151	PORTÃO AUTOMATIZADO PARA ACESSO DE VEÍCULOS, DE CHAPA DE AÇO, 01 FOLHA DE ABRIR, KIT AUTOMATIZADOR, SENSOR ANTIESMAGAMENTO, FECHADURA - (400X280)CM - P15					UN.			R\$ 6.200,00
CIV-0151		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0117	PORTÃO AUTOMATIZADO PARA ACESSO DE VEÍCULOS, DE CHAPA DE AÇO, 01 FOLHA DE ABRIR, KIT AUTOMATIZADOR, SENSOR ANTIESMAGAMENTO, FECHADURA, COM INSTALAÇÃO - (400X280)CM - P15	UN.	1,00	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00
CIV-0152	PORTÃO PARA PEDESTRE, DE CHAPA DE AÇO, 01 FOLHA DE ABRIR, FECHADURA - (120X280)CM - P19					UN.			R\$ 2.196,67
CIV-0152		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0118	PORTÃO PARA PEDESTRE, DE CHAPA DE AÇO, 01 FOLHA DE ABRIR, FECHADURA, COM INSTALAÇÃO - (120X280)CM - P19	UN.	1,00	R\$ 2.196,67	R\$ 2.196,67
CIV-0153	MASTRO PARA BANDEIRAS COM 03 POSTES, ROLDANAS INFERIORES E SUPERIORES, FIXADO EM BASE DE CONCRETO					CJ			R\$ 3.165,25
CIV-0153		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0119	03 POSTES E 3 CHUMBADORES COM 04 PARAFUSOS DE 1/2"X40MM, ROLDANAS INFERIORES E SUPERIORES: 2 POSTES DE 4 M E 1 POSTE DE 5M MATERIAL: TUBO AÇO CARBONO Ø : 7,5CM	CJ	1,00	R\$ 3.040,75	R\$ 3.040,75
CIV-0153		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	R\$ 20,81	R\$ 72,84
CIV-0153		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	R\$ 14,76	R\$ 51,66
CIV-0154	GUARDA CORPO DE AÇO INOX ESCOVADO					M			R\$ 538,03
CIV-0154		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0120	GUARDA CORPO DE AÇO INOX ESCOVADO COM INSTALAÇÃO	M	1,00	R\$ 538,03	R\$ 538,03
CIV-0155	CORRIMÃO DE AÇO INOX ESCOVADO, DUPLO, FIXADO DE UM LADO DO MONTANTE					M			R\$ 510,59
CIV-0155		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0121	CORRIMÃO DE AÇO INOX ESCOVADO, DUPLO, FIXADO DE UM LADO DO MONTANTE COM INSTALAÇÃO	M	1,00	R\$ 510,59	R\$ 510,59
CIV-0156	CORRIMÃO DE AÇO INOX ESCOVADO, DUPLO, FIXADO DOS DOIS LADOS DO MONTANTE					M			R\$ 863,89
CIV-0156		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0122	CORRIMÃO DE AÇO INOX ESCOVADO, DUPLO, FIXADO DOS DOIS LADOS DO MONTANTE COM INSTALAÇÃO	M	1,00	R\$ 863,89	R\$ 863,89

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0157	CAIXA DE CORREIOS					UN.			R\$ 129,46
CIV-0157		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0123	CAIXA DE CORREIOS	UN.	1,00	R\$ 118,79	R\$ 118,79
CIV-0157		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 20,81	R\$ 6,24
CIV-0157		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 14,76	R\$ 4,43
CIV-0158	CALÇADA - PISO DE CONCRETO (COM BRITA 0), FCK = 15 MPA, ESP = 8 CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EXECUTADAS COM SERRA CLIPER, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESP=3CM					M²			R\$ 76,40
CIV-0158		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0031	PISO DE CONCRETO (COM BRITA 0), FCK = 15 MPA, ESP = 8 CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EXECUTADAS COM SERRA CLIPER, SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO, ESP=3CM	M²	1,00	R\$ 76,40	R\$ 76,40
CIV-0159	CALÇADA - PISO DE CONCRETO ARMADO COM TELA SOLDADA Q-196 (COM BRITA 0), FCK >=15 MPA, ESP=8CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EXECUTADAS COM SERRA CLIPER, SOBRE LONA PRETA, LASTRO DE BRITA COM ESP=5CM, SOBRE SOLO COMPACTADO A 98% DO PROCTOR NORMAL					M²			R\$ 115,04
CIV-0159		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-51099	COMPACTAÇÃO DE VALAS OU ÁREAS, MANUALMENTE A 98% DO PN, COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	0,20	R\$ 37,86	R\$ 7,57
CIV-0159		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50600	LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS	M²	1,00	R\$ 2,34	R\$ 2,34
CIV-0159		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-49813	LASTRO DE BRITA, CAMADA 5CM, APILOADO MANUALMENTE	M³	0,05	R\$ 109,02	R\$ 5,45
CIV-0159		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0030	PISO DE CONCRETO ARMADO COM TELA SOLDADA Q-196 (COM BRITA 0), FCK >=15 MPA, ESP=8CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EXECUTADAS COM SERRA CLIPER	M²	1,00	R\$ 99,68	R\$ 99,68
CIV-0160	DEGRAUS DA ESCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA					M²			R\$ 247,55
CIV-0160		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0124	DEGRAUS DA ESCADA DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA, ESPESSURA 2CM	M²	1,05	R\$ 182,66	R\$ 191,80
CIV-0160		SETOP	INSUMO	ED-50718	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	M²	1,00	R\$ 4,58	R\$ 4,58
CIV-0160		SETOP	INSUMO	MATED-12352	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	5,00	R\$ 1,04	R\$ 5,20
CIV-0160		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,50	R\$ 20,81	R\$ 31,22
CIV-0160		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ 14,76	R\$ 14,76
CIV-0161	PISO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA					M²			R\$ 209,36
CIV-0161		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0125	PISO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ OU ANDORINHA, FLAMEADO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE RESINA, ESPESSURA 2CM, DIMENSÕES DE APROX. 60X80CM	M²	1,05	R\$ 163,33	R\$ 171,50
CIV-0161		SETOP	INSUMO	ED-50718	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	M²	1,00	R\$ 4,58	R\$ 4,58
CIV-0161		SETOP	INSUMO	MATED-12352	ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII	KG	5,50	R\$ 1,04	R\$ 5,72
CIV-0161		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,977778	R\$ 20,81	R\$ 20,35
CIV-0161		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,488889	R\$ 14,76	R\$ 7,22

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0162	LETREIRO EM ALTO RELEVO, TIPO CAIXA, MONTADO, DE CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, LETRA FONTE ARIAL, ALTURA DE 100CM					UN.			R\$ 931,67
CIV-0162		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0126	LETREIRO EM ALTO RELEVO, TIPO CAIXA, MONTADO, DE CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, LETRA FONTE ARIAL, ALTURA DE 100CM. COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 931,67	R\$ 931,67
CIV-0163	LETREIRO EM ALTO RELEVO, TIPO CAIXA, MONTADO, DE CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, LETRA FONTE ARIAL, ALTURA DE 18CM					UN.			R\$ 66,89
CIV-0163		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0127	LETREIRO EM ALTO RELEVO, TIPO CAIXA, MONTADO, DE CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, LETRA FONTE ARIAL, ALTURA DE 18CM. COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 66,89	R\$ 66,89
CIV-0164	PITEIRA DO CARIBE, FORNECIMENTO DE MUDA, DIÂMETRO 40CM					UN.			R\$ 30,00
CIV-0164		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0128	PITEIRA DO CARIBE, FORNECIMENTO DE MUDA-DIÂMETRO 40CM	UN.	1,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
CIV-0165	PITEIRA DO CARIBE, FORNECIMENTO DE MUDA, DIÂMETRO 60CM					UN.			R\$ 35,00
CIV-0165		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0129	PITEIRA DO CARIBE, FORNECIMENTO DE MUDA-DIÂMETRO 60CM	UN.	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
CIV-0166	AGAVE DRAGÃO, FORNECIMENTO DE MUDA, DIÂMETRO 40CM					UN.			R\$ 41,67
CIV-0166		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0130	AGAVE DRAGÃO, FORNECIMENTO DE MUDA-DIÂMETRO 40CM	UN.	1,00	R\$ 41,67	R\$ 41,67
CIV-0167	AGAVE DRAGÃO, FORNECIMENTO DE MUDA, DIÂMETRO 60CM					UN.			R\$ 33,33
CIV-0167		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0131	AGAVE DRAGÃO, FORNECIMENTO DE MUDA-DIÂMETRO 60CM	UN.	1,00	R\$ 33,33	R\$ 33,33
CIV-0168	PATA DE ELEFANTE, FORNECIMENTO DE MUDA					UN.			R\$ 66,25
CIV-0168		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0132	PATA DE ELEFANTE, FORNECIMENTO DE MUDA	UN.	1,00	R\$ 66,25	R\$ 66,25
CIV-0169	MARANTA PENA DE PAVÃO, FORNECIMENTO DE MUDA					UN.			R\$ 28,00
CIV-0169		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0133	MARANTA PENA DE PAVÃO, FORNECIMENTO DE MUDA	UN.	1,00	R\$ 28,00	R\$ 28,00
CIV-0170	CROTON, FORNECIMENTO DE MUDA					UN.			R\$ 47,08
CIV-0170		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0134	CROTON, FORNECIMENTO DE MUDA	UN.	1,00	R\$ 47,08	R\$ 47,08
CIV-0171	ARGILA EXPANDIDA COM CERTIFICAÇÃO					M³			R\$ 244,15
CIV-0171		SINAPI	INSUMO	34549	ARGILA EXPANDIDA, GRANULOMETRIA 2215	M³	1,00	R\$ 204,03	R\$ 204,03
CIV-0171		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50378	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$ 20,06	R\$ 40,12

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0172	SEPARADOR LIMITADOR DE GRAMA, ALTURA 11,5CM, COM BORDA, NA COR VERDE ESCURO					M			R\$ 2,64
CIV-0172		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0135	SEPARADOR LIMITADOR DE GRAMA, ALTURA 11,5CM, COM BORDA, NA COR VERDE ESCURO	M	1,00	R\$ 1,63	R\$ 1,63
CIV-0172		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50378	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	R\$ 20,06	R\$ 1,00
CIV-0173	VASOS EM POLIETILENO, TIPO TRAPÉZIO DE BASE QUADRADA, COR MARROM - DIMENSÃO APROXIMADA - TOPO DE 60X60CM COM ALTURA 60CM					UN.			R\$ 228,00
CIV-0173		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0136	VASO EM POLIETILENO, TIPO TRAPÉZIO DE BASE QUADRADA, COR MARROM - DIMENSÃO APROXIMADA - TOPO DE 60X60CM COM ALTURA 60CM	UN.	1,00	R\$ 228,00	R\$ 228,00
CIV-0174	VASOS EM POLIETILENO, TIPO TRAPÉZIO DE BASE QUADRADA, COR MARROM - DIMENSÃO APROXIMADA - TOPO DE 40X40CM COM ALTURA 70CM					UN.			R\$ 183,28
CIV-0174		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0137	VASO EM POLIETILENO, TIPO TRAPÉZIO DE BASE QUADRADA, COR MARROM - DIMENSÃO APROXIMADA - TOPO DE 40X40CM COM ALTURA 70CM	UN.	1,00	R\$ 183,28	R\$ 183,28
CIV-0175	VASOS EM POLIETILENO, TIPO TRAPÉZIO DE BASE QUADRADA, COR MARROM - DIMENSÃO APROXIMADA - TOPO DE 30X30CM COM ALTURA 40CM					UN.			R\$ 54,54
CIV-0175		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0138	VASO EM POLIETILENO, TIPO TRAPÉZIO DE BASE QUADRADA, COR MARROM - DIMENSÃO APROXIMADA - TOPO DE 30X30CM COM ALTURA 40CM	UN.	1,00	R\$ 54,54	R\$ 54,54
CIV-0176	CONCERTINA PLANA TIPO "FLAT", INCLUSIVE HASTE E PINTURA ELETROSTÁTICA					M			R\$ 40,20
CIV-0176		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0139	CONCERTINA PLANA TIPO "FLAT", INCLUSIVE HASTE E PINTURA ELETROSTÁTICA COM INSTALAÇÃO	M	1,00	R\$ 40,20	R\$ 40,20
CIV-0177	ADEQUAÇÕES CIVIS PARA INSTALAÇÃO DOS ELEVADORES					UN.			R\$ 22.190,00
CIV-0177		MPMG	INSUMO	AUX-CIV-0023	ESTRUTURA DAS ADEQUAÇÕES CIVIS DOS ELEVADORES	UN.	1,00	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
CIV-0177		MPMG	INSUMO	AUX-CIV-0024	GANCHOS DE FERRO MACIÇO PARA FIXAÇÃO NA LAJE COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E COLOCAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
CIV-0177		MPMG	INSUMO	AUX-CIV-0025	ESCADA MARINHEIRO - TUBO GALVANIZADO D = 3/4" E D = 1/2" COM PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMÃOS, FUNDO ANTICORROSIVO, UMA (1) DEMÃO E COLOCAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 1.090,00	R\$ 1.090,00
CIV-0177		MPMG	INSUMO	AUX-CIV-0026	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, INCLUSIVE ASSOALHO, RODAPÉ	UN.	1,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0178	FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL – CAPACIDADE 13 PASSAGEIROS					UN.			R\$ 160.351,64
CIV-0178		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0141	FORNECIMENTO DE ELEVADOR COMERCIAL – CAPACIDADE 13 PASSAGEIROS	UN.	1,00	R\$ 160.351,64	R\$ 160.351,64
CIV-0179	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ELEVADOR COMERCIAL – CAPACIDADE 13 PASSAGEIROS					UN.			R\$ 36.648,36
CIV-0179		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0142	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ELEVADOR COMERCIAL – CAPACIDADE 13 PASSAGEIROS	UN.	1,00	R\$ 36.648,36	R\$ 36.648,36
CIV-0180	CAPA DE PROTEÇÃO PARA A CABINE DO ELEVADOR					UN.			R\$ 1.833,33
CIV-0180		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0143	CAPA DE PROTEÇÃO PARA A CABINE DO ELEVADOR COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 1.833,33	R\$ 1.833,33
CIV-0181	LIMPEZA DAS LOUÇAS SANITÁRIAS					UN.			R\$ 5,90
CIV-0181		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	R\$ 14,76	R\$ 5,90
CIV-0182	LIMPEZA DOS METAIS					UN.			R\$ 2,95
CIV-0182		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$ 14,76	R\$ 2,95
CIV-0183	LIMPEZA DAS LUMINÁRIAS					UN.			R\$ 4,43
CIV-0183		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 14,76	R\$ 4,43
CIV-0184	SOLICITAÇÃO DE "HABITE-SE", JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL					UN.			R\$ 4.066,50
CIV-0184		MPMG	INSUMO	AUX-CIV-0015	SOLICITAÇÃO DE "HABITE-SE", JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL	UN.	1,00	R\$ 4.066,50	R\$ 4.066,50
CIV-0185	JANELA EM METALON, 3 BANDEIRAS FIXAS, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO E TELA METÁLICA - (220X60/VAR)CM - J17					UN.			R\$ 694,42
CIV-0185		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0144	JANELA EM METALON, 3 BANDEIRAS FIXAS, DE VENEZIANA VAZADA, COM CONTRAMARCO E TELA METÁLICA - (220X60/VAR)CM - J17	UN.	1,00	R\$ 596,00	R\$ 596,00
CIV-0185		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50931	ASSENTAMENTO DE JANELAS METÁLICAS BASCULANTE OU FIXA	M²	1,32	R\$ 74,56	R\$ 98,42
CIV-0186	GRADE DE PROTEÇÃO PARA SUBESTAÇÃO – (170X280)CM					UN.			R\$ 1.874,15
CIV-0186		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0145	GRADE DE PROTEÇÃO PARA SUBESTAÇÃO – (170X280)CM COM PINTURA ELETROSTÁTICA	UN.	1,00	R\$ 1.360,21	R\$ 1.360,21
CIV-0186		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50791	ASSENTAMENTO DE GRADE	M²	4,76	R\$ 107,97	R\$ 513,94
CIV-0187	GRADE DE PROTEÇÃO PARA SUBESTAÇÃO – (150X280)CM					UN.			R\$ 1.685,59
CIV-0187		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0146	GRADE DE PROTEÇÃO PARA SUBESTAÇÃO – (150X280)CM COM PINTURA ELETROSTÁTICA	UN.	1,00	R\$ 1.232,12	R\$ 1.232,12
CIV-0187		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50791	ASSENTAMENTO DE GRADE	M²	4,20	R\$ 107,97	R\$ 453,47

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0188	GRADE DE PROTEÇÃO PARA SUBESTAÇÃO – (240X280)CM					UN.			R\$ 2.456,95
CIV-0188		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0147	GRADE DE PROTEÇÃO PARA SUBESTAÇÃO – (240X280)CM COM PINTURA ELETROSTÁTICA	UN.	1,00	R\$ 1.731,39	R\$ 1.731,39
CIV-0188		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50791	ASSENTAMENTO DE GRADE	M²	6,72	R\$ 107,97	R\$ 725,56
CIV-0189	SEGURANÇA DA OBRA					MÊS			R\$ 8.765,40
CIV-0189		SINAPI	COMPOSIÇÃO	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	210,00	R\$ 19,42	R\$ 4.078,20
CIV-0189		SINAPI	COMPOSIÇÃO	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	310,00	R\$ 15,12	R\$ 4.687,20
CIV-0190	CANTONEIRA METÁLICA 7/8"X1/8", PARA REBAIXO NAS BORDAS DAS ALVENARIAS DA BASE DAS CONDENSADORAS					M			R\$ 19,20
CIV-0190		MPMG	INSUMO	AUX-CIV-0017	PERFIL FERRO GALVANIZADO "L" (7/8"X1/8")	M	1,00	R\$ 5,65	R\$ 5,65
CIV-0190		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-7830	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$ 20,70	R\$ 4,14
CIV-0190		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,005	R\$ 337,26	R\$ 1,69
CIV-0190		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 20,81	R\$ 6,24
CIV-0190		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ 14,76	R\$ 1,48
CIV-0191	PLACA 11 (45X15)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO (A SER DEFINIDO EM PROJETO), H=2,7CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					UN.			R\$ 85,00
CIV-0191		COTAÇÃO	COMPOSIÇÃO	COT-CIV-0148	PLACA 11 (45X15)CM PLACA DE ACRÍLICO TRANSPARENTE E=4MM, COM PELÍCULA DE VINIL ADESIVADA POR TRÁS DO ACRÍLICO, CONTENDO TEXTO (A SER DEFINIDO EM PROJETO), H=2,7CM, COM INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$ 85,00	R\$ 85,00
CIV-0192	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE TERRA VEGETAL, ADUBO E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS					M²			R\$ 20,66
CIV-0192		SETOP	INSUMO	MATED-12837	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS	M³	1,050	R\$ 6,05	R\$ 6,35
CIV-0192		SUDECAP	INSUMO	89.34.30	TERRA VEGETAL PRETA	M³	0,08	R\$ 85,71	R\$ 6,86
CIV-0192		SUDECAP	INSUMO	89.34.31	ADUBO ORGANICO	M³	0,03	R\$ 91,24	R\$ 2,28
CIV-0192		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	R\$ 14,76	R\$ 5,17
CIV-0193	LOCAÇÃO DE GUINCHO DE COLUNA COM OPERADOR					MÊS			R\$ 3.659,28
CIV-0193		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0149	LOCAÇÃO DE GUINCHO DE COLUNA	MÊS	1,00	R\$ 216,67	R\$ 216,67
CIV-0193		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0018	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	R\$ 3.442,61	R\$ 3.442,61

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOUAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0194	RUFOS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CHUMBADOS NA ALVENARIA, DESENVOLVIMENTO = 40CM					M			R\$ 34,58
CIV-0194		MPMG	INSUMO	AUX-CIV-0019	RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CHUMBADOS NA ALVENARIA, DESENVOLVIMENTO = 40CM	M	1,00	R\$ 16,20	R\$ 16,20
CIV-0194		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48303	ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,002	R\$ 293,70	R\$ 0,59
CIV-0194		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 20,81	R\$ 10,41
CIV-0194		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 14,76	R\$ 7,38
CIV-0195	RUFOS DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CHUMBADOS NA ALVENARIA, DESENVOLVIMENTO = 80CM					M			R\$ 50,78
CIV-0195		MPMG	INSUMO	AUX-CIV-0020	RUFO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24, CHUMBADOS NA ALVENARIA, DESENVOLVIMENTO = 80CM	M	1,00	R\$ 32,40	R\$ 32,40
CIV-0195		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48303	ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M³	0,002	R\$ 293,70	R\$ 0,59
CIV-0195		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 20,81	R\$ 10,41
CIV-0195		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 14,76	R\$ 7,38
CIV-0196	BANCADA DE CONCRETO ARMADO PARA LAVATÓRIO DAS CELAS					UN.			R\$ 463,04
CIV-0196		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48226	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 5CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M²	0,90	R\$ 41,05	R\$ 36,95
CIV-0196		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50727	CHAPISCO ARGAMASSA 1:3 A COLHER	M²	1,64	R\$ 6,11	R\$ 10,04
CIV-0196		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M²	1,64	R\$ 23,62	R\$ 38,83
CIV-0196		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50514	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO	M²	0,92	R\$ 4,66	R\$ 4,31
CIV-0196		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50478	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M²	0,92	R\$ 11,99	R\$ 11,08

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0196		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50459	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS	M²	0,92	R\$ 7,76	R\$ 7,17
CIV-0196		SETOP	INSUMO	MATED-11350	SARRAFO (ALTURA: 8MM / ESPESSURA: 25MM)	M	17,71	R\$ 1,25	R\$ 22,13
CIV-0196		SETOP	INSUMO	MATED-11331	PREGO 17X27 COM CABEÇA (COMPRIMENTO: 62,1 MM DIÂMETRO: 3,0 MM QUANTIDADE POR QUILO: 290	KG	0,01	R\$ 8,81	R\$ 0,09
CIV-0196		SETOP	COMPOSIÇÃO	MATED-9039	CONCRETO DOSADO EM CENTRAL CONVENCIONAL (RESISTÊNCIA: 15,0 MPA/BRITA: 0 E 1/SLUMP: 60+-10)	M³	0,019	R\$ 240,96	R\$ 4,63
CIV-0196		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48324	TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO/ RADIER	M³	0,019	R\$ 80,56	R\$ 1,55
CIV-0196		SUDECAP	COMPOSIÇÃO	06.04.03	TELA SOLDADA Q-196	KG	0,62	R\$ 8,98	R\$ 5,54
CIV-0196		SETOP	INSUMO	MATED-11258	CIMENTO PORTLAND CP II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA)	KG	0,45	R\$ 0,36	R\$ 0,16
CIV-0196		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	R\$ 20,81	R\$ 72,84
CIV-0196		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,50	R\$ 14,76	R\$ 51,66
CIV-0196		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50372	CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	R\$ 20,66	R\$ 10,33
CIV-0196		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0150	BOJO EM AÇO INOX, ø=24CM	UN.	1,00	R\$ 133,24	R\$ 133,24
CIV-0196		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-48342	FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO	UN.	1,00	R\$ 52,50	R\$ 52,50
CIV-0197	LIMPEZA DOS ELEVADORES					UN.			R\$ 59,04
CIV-0197		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 14,76	R\$ 59,04
CIV-0198	DUTO DE ENTULHOS, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM					M			R\$ 301,12
CIV-0198		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0151	DUTO DE ENTULHO RETO COM ACESSÓRIOS	M	2,00	R\$ 126,19	R\$ 252,37
CIV-0198		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0152	DUTO DE ENTULHO RETO COM BOCAL COM ACESSÓRIOS	M	0,16	R\$ 190,65	R\$ 29,56
CIV-0198		COTAÇÃO	INSUMO	COT-CIV-0153	SUPORTE METÁLICO PARA DUTO DE ENTULHO	UN.	0,16	R\$ 95,20	R\$ 14,76
CIV-0198		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50367	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,30	R\$ 14,76	R\$ 4,43
CIV-0199	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA					MÊS			R\$ 5.443,40
CIV-0199		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M³	15,00	R\$ 22,00	R\$ 330,00
CIV-0199		SUDECAP	COMPOSIÇÃO	44.01.12	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSAL	MÊS	2,00	R\$ 2.556,70	R\$ 5.113,40

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO - CIVIL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FORA - MG

ENDEREÇO DA OBRA: RUA JOSÉ CALIL AHOAGI, LOTE F, BAIXADA DO PARAIBUNA - JUIZ DE FORA - MG

CÓDIGO DA CPU	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/ITEM	FONTE	TIPO DE FONTE	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DO INSUMO/ COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. CUSTO	PREÇO TOTAL CUSTO
CIV-0200	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DETALHADO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO – JANELAS E PORTAS					UN.			R\$ 860,18
CIV-0200		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0021	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DETALHADO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO – JANELAS E PORTAS	UN.	1,00	R\$ 860,18	R\$ 860,18
CIV-0201	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DETALHADO DO SISTEMA DE PELES DE VIDRO					UN.			R\$ 5.591,17
CIV-0201		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0022	ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DETALHADO DO SISTEMA DE PELES DE VIDRO	UN.	1,00	R\$ 5.591,17	R\$ 5.591,17
CIV-0202	PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA SINALIZAÇÃO DOS DEGRAUS, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO- FAIXAS DE 10X3CM					UN.			R\$ 3,53
CIV-0202		SETOP	INSUMO	MATED-9598	FITA CREPE ROLO (LARGURA: 25MM/COMPRIMENTO: 50M)	M	0,27	R\$ 0,12	R\$ 0,03
CIV-0202		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-9935	PREPARAÇÃO PARA PINTURA (EPÓXI) EM PISO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI	M²	0,003	R\$ 16,22	R\$ 0,05
CIV-0202		SETOP	INSUMO	MATED-11457	TINTA EPÓXI BASE ÁGUA (TIPO: REMIUM/ACABAMENTO: BRILHANTE)	L	0,003	R\$ 50,11	R\$ 0,15
CIV-0202		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$ 21,91	R\$ 1,97
CIV-0202		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50365	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	R\$ 14,76	R\$ 1,33
CIV-0203	PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, EM PISO PARA SINALIZAÇÃO DOS DEGRAUS, INCLUSIVE PRIMER, UMA DEMÃO - FAIXAS DE 20X3CM					UN.			R\$ 7,06
CIV-0203		SETOP	INSUMO	MATED-9598	FITA CREPE ROLO (LARGURA: 25MM/COMPRIMENTO: 50M)	M	0,48	R\$ 0,12	R\$ 0,06
CIV-0203		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-9935	PREPARAÇÃO PARA PINTURA (EPÓXI) EM PISO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE PRIMER EPÓXI	M²	0,006	R\$ 16,22	R\$ 0,10
CIV-0203		SETOP	INSUMO	MATED-11457	TINTA EPÓXI BASE ÁGUA (TIPO: PREMIUM/ACABAMENTO: BRILHANTE)	L	0,006	R\$ 50,11	R\$ 0,30
CIV-0203		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50382	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	R\$ 21,91	R\$ 3,94
CIV-0203		SETOP	COMPOSIÇÃO	ED-50365	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	R\$ 14,76	R\$ 2,66
CIV-0204	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA					UN.			R\$ 58.277,60
CIV-0204		MPMG	COMPOSIÇÃO	AUX-CIV-0027	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,00-REFERÊNCIA SETPO- CÓDIGO: ED-50391	UN.	1,00	R\$ 58.277,60	R\$ 58.277,60